

# ROZPOČET

Stavba : TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA - Fiľakovo

JKSO :

Objekt : Vrchná stavba ulica ČSL Armády - ĽAVÁ STARANA, Fiľakovo

EČO :

Časť : Asfaltovanie a úprava MK - ulica ČSL Armády

Objednávateľ : Mesto Fiľakovo - Mestský úrad Fiľakovo

Spracoval : Ing. Ivan VANKO

Zhotoviteľ : určí sa výberovým konaním

12.5.2014

| P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|------|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 1    | 2           | 3     | 4  | 5               | 6               | 7           |

## Práce a dodávky HSV

1

### Zemné práce

|   |            |   |    |           |  |  |
|---|------------|---|----|-----------|--|--|
| 1 | 113151314  | Odstránenie krytov alebo podkladov živičných do hr. 5cm s urovnaním povrchu a zhutnením, plocha nad 500m2 frézovaním s prekážkami pruh nad 750 mm | m2 | 2 243,000 |  |  |
| 2 | 122101101  | Odkopávka prekopávka ,hornina tr.1-2 pre obrubníky  | m3 | 12,400    |  |  |
| 3 | 162301101  | Vodorovné premiestnenie výkopu  | m3 | 12,400    |  |  |
| 4 | 162701109  | Príplatok za každých 100m   | m3 | 49,600    |  |  |
| 5 | 1771201201 | Uloženie na skládku do 100m3  | m3 | 12,400    |  |  |
| 6 | 1712090    | Poplatok za skladovanie sypaniny-vyfrézovaný materiál   | t  | 284,860   |  |  |

1

### Zemné práce spolu

5

### Komunikácie

|   |           |  |    |           |  |  |
|---|-----------|--|----|-----------|--|--|
| 7 | 572731111 | Upravenie výtlko, nerovnosti krytov (nad 50 mm) asf. zmesou nad 10 t               | t  | 78,800    |  |  |
| 8 | 573911113 | Postrek penetračný ARP 30A 0,3 kg/m2   | m2 | 2 243,000 |  |  |
| 9 | 5771      | Obrusná vrstva z recyklovaného asfaltu (pomer 40% - 60%), hr. 50 mm, stredozrný m2 | m2 | 2 243,000 |  |  |

5

### Komunikácie

8

### Rúrové vedenie

|    |           |  |    |        |  |  |
|----|-----------|--|----|--------|--|--|
| 10 | 899231111 | Výšková úprava vpustov, poklopov, uzáverov do 20 cm zvýšenie | ks | 15,000 |  |  |
|----|-----------|--|----|--------|--|--|

8

### Rúrové vedenie

9

### Ostatné konštrukcie a práce

|    |               |   |   |         |  |  |
|----|---------------|---|---|---------|--|--|
| 11 | 979081111     | Odvoz sutiny vybúraných hmôt na skládku do 1 km - odstránenie asfalt                          | t | 284,860 |  |  |
| 12 | 979081121     | Príplatok za odvoz vybúraných hmôt za ďalší každý jeden kilometer - odstránený asfalt 1x      | t | 284,860 |  |  |
| 13 | 998225311     | Presun hmôt pre iparvy komunikácií, údržbu s krytom asfaltovým alebo betónovým (asfalty nové) | t | 269,160 |  |  |
| 14 | 998225319     | Príplatok k cene  | t | 269,160 |  |  |
| 15 | 919735111     | Rezanie stávajúceho živičného krytu pre spoje   | m | 18,000  |  |  |
| 16 | 917862111     | Osadenie obrubníkov stojatých s bočnou oporou z betónu prostého alebo ich výšková úprava      | m | 54,000  |  |  |
| 17 | MAT5921745561 | Obrubník kamenný čadičový   | m | 54,000  |  |  |

9

### Ostatné konštrukcie a práce

**HSV Celkom**

**DPH 20%**

**Cena celkom s DPH**