

# ROZPOČET

Stavba : TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA - Fiľakovo  
Objekt : Vrchná stavba ulica ČSL Armády - PRAVÁ STRANA, Fiľakovo  
Časť : Asfaltovanie a úprava MK - ulica ČSL Armády  
Objednávateľ : Mesto Fiľakovo - Mestský úrad Fiľakovo  
Zhotoviteľ : určí sa výberovým konaním

JKSO :  
EČO :  
Spracoval : Ing. Ivan VANKO  
12.5.2014

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

## Práce a dodávky HSV

1

### Zemné práce

1	113151314	Odstránenie krytov alebo podkladov živičných do hr. 5cm s urovnaním povrchu a zhutnením, plocha nad 500m2 frézovaním s prekážkami pruh nad 750 mm	m2	1 498,000		
2	122101101	Odkopávka prekopávka ,hornina tr.1-2 pre obrubníky	m3	9,800		
3	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopu	m3	9,800		
4	162701109	Priplatok za každých 100m	m3	29,400		
5	1771201201	Uloženie na skládku 100m3	m3	9,800		
6	1712090	Poplatok za skladovaniešpaniny-vyfrézovaný materiál	t	190,246		

1

### Zemné práce spolu

5

### Komunikácie

7	572731111	Upravenie výtlko, nerovnosti krytov (nad 50 mm) asf. zmesou nad 10 t	t	49,500		
8	573911113	Postrek penetračný ARP 30A 0,3 kg/m2	m2	1 498,000		
9	5771	Obrusná vrstva z recyklovaného asfaltu (pomer 40% - 60%), hr. 50 mm, stredozrnný m2	m2	1 498,000		

5

### Komunikácie

8

### Rúrové vedenie

10	899231111	Výšková úprava vpustov, poklopov, uzáverov do 20 cm zvýšenie	ks	9,000		
----	-----------	--	----	-------	--	--

8

### Rúrové vedenie

9

### Ostatné konštrukcie a práce

11	979081111	Odvoz sutiny vybúraných hmôt na skládku do 1 km - odstránenie asfalt	t	190,246		
12	979081121	Priplatok za odvoz vybúraných hmôt za ďalší každý jeden kilometer - odstránený asfalt 1x	t	190,246		
13	998225311	Presun hmôt pre iparvy komunikácií, údržbu s krytom asfaltovým alebo betónovým (asfalty nové)	t	179,760		
14	998225319	Priplatok k cene	t	179,760		
15	919735111	Rezanie stávajúceho živičného krytu pre spoje	m	18,000		
16	917862111	Osadenie obrubníkov stojatých s bočnou oporou z betónu prostého alebo ich výšková úprava	m	45,000		
17	MAT5921745561	Obrubník kamenný čadičový	m	45,000		

9

### Ostatné konštrukcie a práce

**HSV Celkom**  
**DPH 20%**  
**Cena celkom s DPH**