

VÝKAZ VÝMER

Stavba : TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA - Fiľakovo
Objekt : Asfaltovanie a úprava MK - ulica PARTIZÁNSKA
Časť : obnova asfaltového krytu ulice PARTIZÁNSKA Fiľakovo

Objednávateľ : Mesto Fiľakovo - Mestský úrad Fiľakovo

Zhotoviteľ :

JKSO :

EČO :

Spracoval :

Dátum : 28.04.2015

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

1	113151314	Odstránenie živičného krytu hr. do 50mm na ploche nad 500m ² , pruh nad 750mm s prekážkami	m ²	3 680,000		
2	122101101	Odkopávka, prekopávka, hornina 1-2 pre obrubníky	m ³	1,080		
3	162301101	vodorovné premiestnenie výkopu	m ³	1,080		
4	162701109	Príplatok za každých 100m	m ³	1,080		
5	171201201	Uloženie na skládku do 100m ³	m ³	1,080		
6	1712090	Poplatok za skladovanie sypaniny	t	277,080		

1 Zemné práce spolu

5 Komunikácie

7	572731111	Upravenie výtlkov krytov asf. Zmesou	t	20,000		
8	573911113	Postrek penetračný z asfaltobetónu ARP 30A 0,3KG/M ²	m ²	3 680,000		
9	577141112	Betón asfaltový po zhutnení l.tr. Stredozrnný AC (ABS) alebo ABH hr. 50mm	m ²	3 680,000		

5 Komunikácie

8 Rúrové vedenie

10	899231111	Výšková úprava vpustov a poklopov do 20cm zvýšením	ks	28,000		
----	-----------	--	----	--------	--	--

5 Komunikácie

9 Ostatné konštrukcie a práce

11	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1km - odst. Asfalt	t	277,080		
12	979081121	Príplatok vybúr.hmôt za ďalší každý 1km - odstr. Asfalt	t	277,080		
13	919735111	Rezanie stávajúceho živičného krytu	m	25,000		
14	917832111	Osadenie chodníkového obrubníka stojateho do bet. Lôžka	m	27,000		
15	592174510	Obrubník kamenný, 250x150x400mm - osadiť vybrané kamenné obrubníky	m	27,000		
16	998225311	Presun hmôt - obrubníky	t	3,050		
17	998225311	Presun hmôt pre opravy a údržby komunikácií s krytom asfaltovým alebo betónovým - asfalty nové	t	302,630		
18	99822539	Príplatok k cene	t	302,630		

1 Zemné práce spolu

HSV Celkom
DPH 20%
Cena celkom s DPH