

VÝKAZ VÝMER

Stavba : TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA - Fiľakovo
Objekt : Asfaltovanie a úprava MK - ulica TAJOVSKÉHO
Časť : obnova asfaltového krytu ulice TAJOVSKÉHO Fiľakovo

Objednávateľ : Mesto Fiľakovo - Mestský úrad Fiľakovo

Zhotoviteľ :

JKSO :

EČO :

Spracoval :

Dátum : 28.04.2015

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

1		113151314	Odstránenie živičného krytu hr. do 50mm na ploche nad 500m2, pruh nad 750mm s prekážkami	m2	1 125,000		
2		122101101	Odkopávka, prekopávka, hornina 1-2 pre obrubníky	m3	6,125		
3		162301101	vodorovné premiestnenie výkopu	m3	6,125		
4		162701109	Príplatok za každých 100m	m3	6,125		
5		171201201	Uloženie na skládku do 100m3	m3	6,125		
6		1712090	Poplatok za skladovanie sypaniny	t	90,500		

1 Zemné práce spolu

5 Komunikácie

7		572731111	Upravenie výtlkov krytov asf. Zmesou do 10t	t	9,800		
8		573911113	Postrek penetračný z asfaltobetónu ARP 30A 0,3KG/M2	m2	1 125,000		
9		577141112	Betón asfaltový po ztuhnutí l.tr. Stredozrnný AC (ABS) alebo ABH hr. 50mm	m2	1 125,000		

5 Komunikácie

8 Rúrové vedenie

10		899231111	Výšková úprava vpustov a poklopov do 20cm zvýšením	ks	12,000		
----	--	-----------	--	----	--------	--	--

5 Komunikácie

9 Ostatné konštrukcie a práce

11		979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1km - odst. Asfalt	t	90,500		
12		979081121	Príplatok vybúr.hmôt za ďalší každý 1km - odstr. Asfalt	t	90,500		
13		919735111	Rezanie stávajúceho živičného krytu	m	18,000		
14		917832111	Osadenie chodníkového obrubníka stojateho do bet. Lôžka	m	98,000		
15		592174510	Obrubník kamenný, 250x150x400mm - osadiť vybrané kamenné obrubníky	m	98,000		
16		998225311	Presun hmôt - obrubníky	t	11,250		
17		998225311	Presun hmôt pre opravy a údržby komunikácií s krytom asfaltovým alebo betónovým - asfalty nové	t	120,050		
18		99822539	Príplatok k cene	t	120,050		

1 Zemné práce spolu

HSV Celkom
DPH 20%
Cena celkom s DPH