

VÝKAZ VÝMER

Stavba : TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA - Fiľakovo

Objekt : Asfaltovanie a úprava MK - ulica TULIPÁNOVÁ

Časť : obnova asfaltového kytu ulice TULIPÁNOVÁ - Fiľakovo

Objednávateľ : Mesto Fiľakovo - Mestský úrad Fiľakovo

Zhotoviteľ :

JKSO :

EČO :

Spracoval :

Dátum : 15.06.2016

| P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|------|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Práce a dodávky HSV

| | | | | | | | |
|----|--|--|--|----|-----------|--|--|
| 1 | | | Frézovanie asfaltových komunikácií hr. 50 mm | m2 | 2 430,000 | | |
| 2 | | | Ručné dočistenie | m2 | 97,000 | | |
| 3 | | | Rozoberanie kamenných obrubníkov s očistením | m | 35,000 | | |
| 4 | | | Kladenie kamenných obrubníkov do lôžka z bet. C12/15 | m | 35,000 | | |
| 5 | | | Dodávka kamenných obrubníkov | m | 17,000 | | |
| 6 | | | Výšková úprava poklopov | ks | 10,000 | | |
| 7 | | | Výšková úprava uličných vpustí | ks | 20,000 | | |
| 8 | | | Výšková úprava šupátiek | ks | 29,000 | | |
| 9 | | | Postrek asfaltový nemodifikovaný 0,5 kg/m2 | m2 | 2 527,000 | | |
| 10 | | | Vyrovnávka, betón asfaltový ložný AC 16 L, hr. 30 mm | m2 | 2 527,000 | | |
| 11 | | | Betón asfaltový obrusný AC 11 O, hr. 50 mm | m2 | 2 527,000 | | |
| 12 | | | Čistenie komunikácií zametáním | m2 | 2 527,000 | | |
| 13 | | | Pílenie asfaltovej komunikácie hr. 50 mm | m | 12,000 | | |

HSV Celkom

DPH 20%

Cena celkom s DPH