

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia sociálnych zariadení MÚ Fiľakovo
Objekt: Vnútorne a vonkajšie rozvody - WC č.1 a WC č.2

Objednávateľ: Mesto Fiľakovo, Radničná 562/25, 986 01 Fiľakovo

Zhotoviteľ:

Spracoval: Bc. Stanislav Varga

Miesto: Fiľakovo

Dátum: 19.03.2015

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	----------------	----	-----------------	-----------------	-------------

91 Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení

91011301 Úložný materiál - Príchytka (hmoždinky) - Polyamydové

1	91	91011301030020	Osadenie polyamidovej príchytka do muriva z tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu HM 8	ks	64,000		
2	562	5628413400	Príchytka do steny T 3202 D 8 mm	sa da	64,000		

91020902 Oceľové konštrukcie - Káblové závesy hrebeňové - Plastové

3	91	91020902040010	Káblové vešiaky a závesy hrebeňový záves pre 5 káblov	ks	40,000		
4	345	3453013250	Inštalčné systémy Káblová príchytka	ks	40,000		

PSV Práce a dodávky PSV

740 Silnoprúd

5	740	744111102	Montáž svetidla - bytové stropné prisadené 2 zdroje so sklom	ks	16,000		
6	348	3480254600	Svietidlo stropné , Led panel kruhový 200-225mm,s externým zdrojom IP44, led SMD-2835 , farba svetla naturál biela, spotreba 18 W	ks	16,000		
7	740	744121005	Montáž svetidla - žiarivkové bytové nástenné prisadené 2 zdroje s krytom	ks	6,000		
8	348	3480254600	Svietidlo nástenné - led IP20	ks	6,000		
9	347	3470206900	led žiarovka, farba svetla naturál biela	ks	6,000		

M M

21-M Elektromontážne práce

10	921	210040701	Drážka pre rúrku alebo kábel do D 29 mm s vysekaním,zamurovaním a začistením	m	45,000		
11	921	210040702	Murárske práce Vysekanie, zamurovanie a začistenie rážka pre rúrku alebo kábel do D 48 mm	m	10,000		
12	921	210040711	Otvor pre krabicu malú s vysekaním a začistením	ks	13,000		
13	921	210040712	Murárske práce Vysekanie, zamurovanie a začistenie otvor pre vývodkovú skriňu veľkú	ks	1,000		
14	585	5856106100	Suché omietkové zmesi - štukatárska sadra 6	kg	25,000		
15	345	3450632800	Svorka WAGO 1,5-2,5	ks	30,000		
16	921	210100001	Ukončenie vodičov v krabici vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	13,000		
17	345	3450906510	Krabica KU 68	ks	13,000		
18	921	210100002	Ukončenie vodičov v krabici. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	15,000		
19	345	3452105300	G-Káblové oko CU 6x6 KU-L	ks	15,000		
20	921	210100004	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2	ks	4,000		
21	345	3452107500	G-Káblové oko CU 25x 6 KU	ks	4,000		

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia sociálnych zariadení MÚ Filakovo
Objekt: Vnútorne a vonkajšie rozvody - WC č.1 a WC č.2

Objednávateľ: Mesto Filakovo, Radničná 562/25, 986 01 Filakovo

Zhotoviteľ:

Spracoval: Bc. Stanislav Varga

Miesto: Filakovo

Dátum: 19.03.2015

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
22	921	210110001	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vč. zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	10,000		
23	345	3450208100	Spínač č.1 IP44 - farba bude vybratá investorom stavby a bude prispôsobená k farbe obkladačiek	ks	10,000		
24	921	210111002	Zásuvka domová vstavaná 10, 16 A 48, 250, 380 V vč. zapojenia vyhotovenie 2P + Z (s ochran. viečkom)	ks	3,000		
25	345	3450310000	M-Zásuvka 16A, 230V, IP44 vodotesná biela s clonkami	ks	3,000		
26	9L0	0E1/D1, D2, D3	1-rámček farba bude vybratá investorom stavby a bude prispôsobená k farbe obkladačiek	ks	13,000		
27	921	210100008	Kompletáž rozvádzača RP1 vč. zapojenia koef. 0,4	ks	1,000		
28	921	210190002	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 50 kg	ks	1,000		
29	357	3570148800	Rozvádzač RP1 komponenty	ks	1,000		
30	921	210220321	Svorka na potrub."Bernard" vrát. pásika(bez vodiča a prípoj. vodiča)	ks	15,000		
31	354	3540201700	Svorka BARNARD+ medený pásik dĺžky 750mm	ks	15,000		
32	921	210220452	Ochranné pospájanie v prácovníach, kúpeľniach, pevne uložené Cu	m	35,000		
33	341	3410350847	N2XH 16 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	m	10,000		
34	341	3410350845	N2XH 6 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	m	25,000		
35	921	210801112	Kábel medený uložený pevne ÖLFLEX CALSSIC 100 300/500 V 5x1,5	m	10,000		
36	341	3410350889	N2XH 5x1,5 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	m	10,000		
37	921	210810045	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5	m	185,000		
38	341	3411403600	Nehorľavý kábel N2XH 3Cx1,5	m	185,000		
39	921	210810046	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x2.5	m	60,000		
40	341	3411402800	Nehorľavý kábel N2XH 3Cx2,5	m	60,000		
41	921	210812159	Kábel medený silový uložený pevne NYY 0,6/1 kV 5x2,5	m	20,000		
42	341	3410350890	N2XH 5x2,5 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	m	20,000		
43	921	210812160	Kábel medený silový uložený pevne NYY 0,6/1 kV 5x4	m	8,000		
44	341	3410350891	N2XH 5x4 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	m	8,000		
45	921	210950101	Označovací štítok na kábel hliníkový (naviac proti norme)	ks	15,000		
46	283	2830023200	Označovač káblov 1,5 - 4 mm2 "0" typ: J150	ks	13,000		
47	283	2830026200	Označovač káblov 10 - 25 mm2 "0" typ: J100	ks	2,000		
48	R	M21-PPV	Demontážne práce	hod	8,000		
49	HZS	M21-DOP	Doprava do 3,5t	km	150,000		
50	HZS	M21-OD	Likvidácia odpadu s dokladovaním	ton	0,250		

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia sociálnych zariadení MÚ Fiľakovo
Objekt: Vnútorne a vonkajšie rozvody - WC č.1 a WC č.2

Objednávateľ: Mesto Fiľakovo, Radničná 562/25, 986 01 Fiľakovo

Zhotoviteľ:

Spracoval: Bc. Stanislav Varga

Miesto: Fiľakovo

Dátum: 19.03.2015

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
51	R	M21-PM	Podružný materiál 6%	%			
52	R	M21-PPV	Podiel pridružených výkonov 6%	%			

22-M Montáže oznam. a zabezp. zariadení

53	922	220711045	Montáž a zapojenie pohybových senzorov PIR - interiér, strop	ks	3,000		
54	404	4046201500	Digitálny snímač pohybu PIR	ks	3,000		
55	921	210290751	Montáž elektrického spotrebiča do 3.5 kW	ks	4,000		
56	429	4290018673	SL-2002 sušič rúk	ks	4,000		

95-M Revízie

57	HZS	hzs-001	Revízie	hod	12,000		
----	-----	---------	---------	-----	--------	--	--

Celkom