

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia časti priestorov bývalej budovy ZUŠ Koháryho námestie

Objekt:

Objednávateľ: Mesto Filakovo, Radničná 562/25, 986 01 Filakovo

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Filakovo

Dátum: 16.6.2016

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	----------------	----	-----------------	-----------------	-------------

91 Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení

91011301 Úložný materiál - Príchytky (hmoždinky) - Polyamidové

1	91	91011301030020	Osadenie polyamidovej príchytky do muriva z tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu HM 8	ks	6,000		
2	562	5628413400	Príchytky do steny T 3202 D 8 mm	sada	6,000		

PSV Práce a dodávky PSV

740 Silnoprúd

3	740	7441111102	Montáž svietidla - Svietidlo kancelárske 4x18W VVG IP20 zapustené	ks	8,000		
4	348	3480254600	Svietidlo kancelárske 4x18W VVG IP20 zapustené	ks	8,000		
5	347	3470206900	Neónová trubica 18 W	ks	32,000		

M M

21-M Elektromontážne práce

6	921	210040701	Drážka pre rúrku alebo kábel do D 29 mm s vysekaním, zamurovaním a začistením	m	20,000		
7	921	210040702	Murárske práce Vysekanie, zamurovanie a začistenie drážka pre rúrku alebo kábel do D 48 mm	m	3,000		
8	921	210040711	Otvor pre krabicu malú s vysekaním a začistením	ks	62,000		
9	585	5856106100	Suché omietkové zmesi - štukatárska sadra 6	kg	5,000		
10	345	3450632800	Svorka WAGO 1,5-2,5	ks	20,000		
11	345	3450906510	Krabica KU 68 - 98	ks	62,000		
12	921	210110001	Spínač pre prostredie obyčajné alebo vlhké vč. zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	6,000		
13	345	3450208100	Spínač č.1 IP44 biely	ks	6,000		
14	921	210111002	Zásuvka domová vstavaná vč. zapojenia vyhotovenie 2P + Z 16A	ks	52,000		
15	345	3450310000	M-Zásuvka 16A, 230V,	ks	52,000		
16	921	210100008	Kompletáž rozvádzača RP1 vč. zapojenia koef. 0,4	ks	1,000		
17	921	210190002	Montáž platovej rozvodnice	ks	1,000		
18	357	3570148800	Rozvádzač RP1 KLV-U 18 F	ks	1,000		
19	357		Prepät'ová Ochrana EL20C/4P	ks	1,000		
20			Hlavný pínač XBS MC 25A	ks	1,000		
21			Istič KS63P-B20A	ks	1,000		
22			Prúdový Chránič XBS MCB 16A	ks	8,000		
23			Prúdový Chránič XBS MCB 10A	ks	1,000		
24	921	210220452	Ochranné pospájanie a vyhotovenie územnenia, pevne uložené Cu	m	2,000		

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia časti priestorov bývalej budovy ZUŠ Koháryho námestie

Objekt:

Objednávateľ: Mesto Filakovo, Radničná 562/25, 986 01 Filakovo

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Filakovo

Dátum: 16.6.2016

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
25	921	210810045	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5	m	30,000		
26	341	3411403600	Nehorľavý kábel N2XH 3Cx1,5	m	30,000		
27	921	210810046	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x2.5	m	50,000		
28	341	3411402800	Nehorľavý kábel N2XH 3Cx2,5	m	50,000		
29	921	210812160	Kábel medený silový uložený pevne NYY 0,6/1 kV 4x4	m	8,000		
30	341	3410350891	N2XH 4x4 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	m	8,000		
31	921	210950101	Označovaci štítok na kábel hliníkový (naviac proti norme)	ks	10,000		
32	283	2830023200	Označovač káblov 1,5 - 4 mm2 "0" typ: J150	ks	10,000		
33	283	2830026200	Označovač káblov 10 - 25 mm2 "0" typ: J100	ks	2,000		
34			CY 6 ZŽ vodič /H07V-U 6/	ks	20,000		
35			Zemniaca tyč ZT2	ks	1,000		
36			Svorka HR SJ02 EQ 01 k zemniacej tyči	ks	2,000		
37			MX S20	ks	30,000		
38	R	M21-PPV	Demontážne práce	hod	2,000		
39	HZS	M21-DOP	Doprava do 3,5t	km	32,000		
40	HZS	M21-OD	Likvidácia odpadu s dokladovaním	ton	0,020		
41	R	M21-PM	Podružný materiál 6%	%	1,000		
42	R	M21-PPV	Podiel pridružených výkonov 6%	%	1,000		

22-M MoNtáže

43			Montáž elektrického spotrebiča - prietokový ohrievač 3,5 kW 5 lit	ks	1,000		
44			Prietokový ohrievač HAKL MX 1255, 3,5 kW	ks	1,000		

95-M Revízie

45	HZS	hzs-001	Revízie	hod	3,000		
----	-----	---------	---------	-----	-------	--	--

Celkom

0,00