

ROZPOČET

Stavba:

Objekt: Budova ZUŠ Fiľakovo, Koháryho námestie

Objednávateľ: MESTO FIĽAKOVO

Zhotoviteľ:

JKSO:

Dátum: 07.06.2016

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	10	11

HSV Práce a dodávky HSV 0,000 0,000

1 Zemné práce 0,000 0,000

1	001	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	0,500			
2	001	161101501	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	m3	0,500			
3	001	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	0,500			
4	001	162701109	Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste	m3	0,500			
5	001	167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	0,500			

2 Zakladanie 0,000 0,000

6	001	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	74,600			
7	002	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	1,000			

3 Zvislé a kompletne konštrukcie 0,000 0,000

8	014	340239212	Zamurovanie otvoru s plochou do 4 m2 tehľami pálenými v stenách hr. nad 100 mm	m2	1,300			
---	-----	-----------	--	----	-------	--	--	--

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 0,000 0,000

9	014	612421331	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % štukových, 25%	m2	60,107			
10	011	612465111	Príprava podkladu, prednástretek BAUMIT, pod omietky vnút.stien, miešanie strojne, nanášanie ručne hr.2 mm	m2	43,520			
11	011	612465136	Vnútorná omietka stien BAUMIT, vápennocementová, MVR Uni, ručné nanášanie, jadrová hr.1,5 cm	m2	43,520			
12	19	612462028	Príprava vnútorného podkladu stien Weber - Terranova, emulzia na zvýšenie prínavosti weber.betonkontakt "A,B,C,D"	m2	337,950			
13	011	612481119	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou	m2	337,950			
14	014	624401112	Oprava poškodených hrán škáry cementovou maltou	m	10,000			
15	011	631312611	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 50 do 80 mm, hr. 60 mm	m3	3,920			
16	011	631315611	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm hr. 100 mm	m3	7,460			
17	011	631319151	Príplatok za prehľad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 50-80 mm	m3	7,460			
18	011	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zvaraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,169			
19	011	632477005	Nivelačná stierka podlahová KNAUF hrúbky 3mm	m2	65,270			

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,000 0,000

20	46	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	74,600			
21	47	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	74,600			
22	48	974031164	Vysekávajúce rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 150 mm a š. do 150 mm	m	1,000			

99 Presun hmôt HSV 0,000 0,000

23	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	39,174			
----	-----	-----------	---	---	--------	--	--	--

PSV Práce a dodávky PSV 0,000 0,000

711 Izolácie proti vode a vlhkosti 0,000 0,000

24	711	711471051	Izolácia proti tlakovej vode termoplastami vodorovne fóliou PVC položenou voľne	m2	74,600			
25	283	2833000190	HYDROBIT V 60 S 35	m2	75,530			
26	283	2832901000	Folia PVC -proti zatečeniu zámesovej vody	m2	75,530			
27	711	711491171	Izolácia proti zámesovej vode	m2	74,600			
28	711	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,068			

713		Izolácie tepelné				0,000	0,000
29	713	713122111	Montáž tepelnej izolácie doskami podláh, jednovrstvová	m2	65,720		
30	283	2837642045	BASF EPS 100 F 50 mm	m2	69,005		
721		Zdravotech. vnútorná kanalizácia				0,000	0,000
31	721	721100911	Oprava potrubia hrdlového zázátkovanie hrdla kanalizačného potrubia	ks	1,000		
32	721	7211173205	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 50x1, 8 komplet s kolenami, redukciami a úchytkami - napojenia umávadla	súb	1,000		
722		Zdravotechnika - vnútorný vodovod				0,000	0,000
33	721	722171212	Potrubie z plastických hmôt z PE rúrok TPD 71-6571 rad stredne ťažký z rPE D 16/2,7	m	5,000		
725		Zdravotechnika - zariadenia, predmety				0,000	0,000
34	721	725319101	Montáž umývadla jednoduchého bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu so zápachovou uzávierkou	súb	1,000		
35	642	6420131930	Sanitárna keramika - umývadlo	ks	1,000		
36	721	725530113	Montáž elektrického prietokového ohrievača TUV	súb	1,000		
37		ZS 03	Elektrický prietokový ohrievač -3,5 kW	ks	1,000		
38	721	725819301	Montáž ventilu stojankového G 1/2	súb	1,000		
39	551	5514006700	Ventil výtokový drezový mosadzný stojankový TE 201 1/2"x 80 mm	ks	1,000		
40	551	5516170300	Uzávierka zápachová T 1023 D 50 mm	ks	1,000		
	551	5514352800	Batéria drezová mosadzná s jedným otvorom a horným otočným výtokom T 8110 XV - 1/2"x 150 mm	ks	1,000		
41	721	998725101	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	t	0,090		
763		Konštrukcie - drevostavby				0,000	0,000
42	763	763135010	viditeľná	m2	73,600		
735		Ústredné kúrenie, vykurov. telesá				0,000	0,000
43	731	735121810	Demontáž vykurovacích telies oceľových článkových, -0,01000t	ks	6,000		
44	731	735121810	Montáž vykurovacích telies oceľových článkových, -0,01000t	ks	6,000		
771		Podlahy z dlaždíc				0,000	0,000
45	771	771445019	Montáž soklíkov z obkladačiek hutných, keramických do tmelu,rovné 300x150 mm,výška 150 mm	m	83,550		
46	771	771576109	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukl. do tmelu flexibil.bez povrchové úpravy alebo glaz. hlad.300x300mm	m2	75,050		
47	597	5976412100	Dlaždice keramické / výber upresní investor /	m2	88,000		
48	94	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	44,389		
783		Dokončovacie práce - nátery				0,000	0,000
49	783	783101811	Odstánenie starých náterov z oceľových konštrukcií ťažkých "A" oškrabaním	m2	5,000		
50	783	783225400	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntet. farby šedej na vzduchu schnúce dvojnás.1x email a tmelením	m2	5,000		
784		Dokončovacie práce - maľby				0,000	0,000
51	784	784411302	Pačokovanie vápenným mliekom jednonás. s obrúsením a presadrovaním v miestnostiach výšky nad 3, 80 m	m2	283,950		
52	784	784452261	Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex, Superlex, Farmal jednofarebné jednonás. výšky do 3,80 m	m2	283,950		
53	784	784499901	Ostatné práce - zakrývanie vnútorných zariadení a podláh fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	28,000		
21-M		Elektromontáže				0,000	0,000
54	921	210010001	D+M Káblové rozvody silnoprúdové	sub	1,000		

Celkom

0,000