

# ROZPOCET

**Stavba: Rekonštrukcia budovy MsÚ Filakovo**

**Objekt: Prízemie \_ 1.NP**

**Časť: Rekonštrukcia budovy MsÚ Filakovo zadné miestnosti na 1.NP Filakovo**

Objednávateľ: Mesto Filakovo, Radničná 25, 986 01 Filakovo

Zhotoviteľ:

Miesto: ul. Radničná č. 25, 986 01 Filakovo

Spracoval: Ing. Ivan VANKO

Dátum: 09.11.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

## HSV Práce a dodávky HSV

### 3 Zvislé a kompletne konštrukcie

1	311208405	mm	m	28,650			
2	311208420	Dodatočná izolácia vlhkého muriva injektážou pre hrúbku muriva do 200 až 300 mm	m	14,000			
3	311208430 - 1	mm	m	21,600			
4	340239212	Zamurovanie otvoru s plochou do 4 m <sup>2</sup> s pórobetonovými tehliami v stenách hr. nad 100 mm	m <sup>2</sup>	1,800			
5	340239212	Vymurovanie steny z pórobetonových tvárnic, výška steny 1500 mm, dĺžka 1,2m, hr. 125 mm	m <sup>2</sup>	1,800			

### 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

6	612421321	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % hladkých, stena na malovanie - omietka	m <sup>2</sup>	73,650			
7	612462028	Príprava vnútorného podkladu stien Weber - Terranova, emulzia na zvýšenie priľnavosti weber.betonkontakt	m <sup>2</sup>	380,910			
8	612465136	Vnútorná omietka stien štuková zo zmesi Weber - Terranova, weber.štuková stierka univerzal	m <sup>2</sup>	291,120			
9	612481119	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou	m <sup>2</sup>	291,120			
10	624401112	Oprava poškodených hrán škáry cementovou maltou	m	6,000			
11	612462321	Vnútorná sanačná omietka stien weber.san presto 100, krytie 100%	m <sup>2</sup>	89,790			
12	612462324	Vnútorná sanačná omietka stien weber.san presto 200, hr. 20 mm	m <sup>2</sup>	89,790			
13	612462323	Vnútorná sanačná omietka stien weber.san presto 300, hr. 3 mm	m <sup>2</sup>	89,790			
14	632477205	Samonivelizačná podl. hmota Weber - Terranova, weber.nivelit, na nasiakavý podklad, vnútorné použitie, hr. 10 mm	m <sup>2</sup>	104,220			
15	648952421	Osadenie parapetných dosiek drevených na akúkoľvek cementovú maltu, š. nad 250 do 500 mm	m	2,700			
16	6119000600	Parapetná doska drevené so smreku, povrchová úprava bezfarebná lazúra 2x, B <sub>max</sub> =300 mm, 3 x 0,9 m	m	2,700			

### 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

17	766662811-1	Demontáž prahu dverí jednokrídlových	ks	5,000			
18	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného krídla do 2 m <sup>2</sup>	ks	5,000			
19	965081712	Búranie, demontáž PVC povlakovej krytiny podlahy	m <sup>2</sup>	104,220			
20	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm,	m <sup>2</sup>	7,700			
21	978059531	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	7,000			
22	965042220	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón, liaty asfalt hr.nad 100 mm, parapety okien v m.č. 1.16 a 1.17	m <sup>3</sup>	0,030			
23	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m <sup>2</sup>	104,220			
24	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m <sup>2</sup>	104,220			
25	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	9,021			
26	978011191	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápenno-cementových v rozsahu do 100 %	m <sup>2</sup>	89,790			
27	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	9,021			
28	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	9,021			
29	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné	t	9,021			

### 99 Presun hmôt HSV

30	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	12,117			
----	-----------	---	---	--------	--	--	--

## PSV Práce a dodávky PSV

### 771 Podlahy z dlaždíc

31	771415004	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu	m	29,000			
32	771576109	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného	m <sup>2</sup>	33,700			

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
33	5978650320	Dlaždice keramické protišmykové	m2	35,380			
34	5624900020 - 7	Prechodový profil hliníkový	m	6,500			
35	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	12,905			

#### 776 Podlahy povlakové

36	776411000	Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt mäkkých soklových WL 50 lífe	m	66,600			
37	6970005090	Kobercová lišta	m	7,500			
38	776572310	Položenie povlakových podláh textilných na fixačné lepidlo z pásov	m2	70,520			
39	6970005040	Koberec metrážny záťažový do kancelárie	m2	74,050			
40	998776201	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	%	23,776			

#### 721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia

41	721100911	potrubia	ks	3,000			
42	721173205	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 50x1, 8	m	4,000			

#### 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod

43	722171212	Potrubie z plastických hmôt z PE rúrok TPD 71-6571 rad stredne ťažký z rPE D 25/2,7 mm	m	3,000			
----	-----------	--	---	-------	--	--	--

#### 725 Zdravotechnika - zariad. predmety

44	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry	súb	4,000			
45	725319101	Montáž drezu jednoduchého bez výtokovej armatúry z nerezú so zápachovou uzávierkou	súb	1,000			
46	6420131930	nerezový drez nerez 101.0058.088, 780 x 475 mm so skrinou, dvojkridlové dvvere š. 900 mm s montážou do m. č. 1.10	ks	1,000			
47	6420131930	Sanitárna keramika - umývadlo štandard 500 mm do m.č. 1.01	ks	1,000			
48	725819301	Montáž ventilu stojankového G 1/2	súb	2,000			
49	5514006700	Ventil výtokový drezový mosadzný stojankový TE 201 1/2"x 80 mm	ks	2,000			
50	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej chromovanej	ks	2,000			
51	5514352800	Batéria drezová mosadzná s jedným otvorom a horným otočným výtokom T 8110 XV - 1/2"x 150 mm	ks	2,000			
52	725869204	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezová jednodielna D 50	ks	4,000			
53	5516170300	Uzávierka zápachová T 1023 D 50 mm	ks	4,000			
54	998725101	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	t	0,011			

#### 735 Ústredné kúrenie, vykurov. telesá

55	735121810	Demontáž vykurovacích telies oceľových článkových,	ks	8,000			
56	735121810	Montáž vykurovacích telies doskových - dodávku zabezpečí investor stavby	ks	8,000			

#### 783 Dokončovacie práce - nátery

57	783101811	Odstánenie starých náterov z oceľových konštrukcií oškrabaním	m2	4,000			
58	783225400	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntet. farby šedej na vzduchu schnúce dvojnás.1x email a tmelením	m2	4,000			

#### 781 Dokončovacie práce a obklady

59	781445207	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného veľ. 300x200 mm	m2	4,000			
60	5976582000	Obkladačky keramické	m2	4,000			
61	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	26,540			

#### 784 Dokončovacie práce - maľby

62	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m	m2	438,620			
63	784452471	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané tónované s bielym stropom dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m	m2	438,620			

#### 21-M Elektromontáže

64	210010001	Zasekanie káblových rozvodov a osadenie do chráničky, dĺžka do 10 m, dodávka a a montáž vypínačov a zásuviek v celkovom počte do 17 ks	sub	1,000			
----	-----------	--	-----	-------	--	--	--

**Celkom**