

# ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti objektu materskej školy - blok B, Daxnerova 1693/15, Filákovovo

Objekt: BLOK "B" - Výmena výplní otvorov - POHĽAD č.1

Objednávateľ: Mesto Filákovovo, Radničná 25, 986 01 Filákovovo

Zhotoviteľ:

Miesto: Daxnerova 1693/15, Filákovovo

Spracoval: Ing. Ivan VANKO

Dátum: 18.04.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

## HSV Práce a dodávky HSV

### 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1	612409991 - 1	Úprava vonkajšieho ostenia - Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí ( vyspravenie + komprim. páska + páska š.60 mm )	m	122,300		
2	648991111 - 1	Osadenie parapetných dosiek vnútorných z plastických a poloplast., hmôt,, včetně úpravy podkladu pod parapetom a int. samolep. pásy š.60 mm	m	25,200		
3	6119000990	Vnútorné parapetné dosky plastové komôrkové, B=320mm ( šírku preveriť na stavbe!!! ) "Po1"	m	26,460		
4	6119000940	Plastové krytky k vnútorným parapetom pár	ks	12,000		
5	612462025	Príprava vnútorného podkladu stien Weber - Terranova, podkladný náter weber 700	m2	32,550		
6	625252040	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 20 mm Weber - Terranova THERM - TERRANOVA (EPS)- interiér "Po1"	m2	32,550		
7	612481119	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou	m2	32,550		
8	612462111	Vnútorná omietka stien štuková zo zmesi Weber - Terranova, weber.štuková stierka univerzal	m2	32,550		
9	953996606	WEBER - TERRANOVA rohový ochranný profil s integrovanou sieťovinou LK plast 100	m	122,300		
10	612451121	Vnútorná cementová omietka v podlaží a v schodisku muriva tehlového hladká	m2	4,000		
11	612462056	Vnútorná omietka stien jadrová zo zmesi Weber - Terranova, weber.mvc 630 UNI	m2	7,500		

### 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

12	611201124	Demontáž starých okien a zasklených stien	m	164,800		
13	612401113	Murárske práce - demontáž parapetu vnútorného	m	25,200		
14	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	42,800		
15	978059511	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných do 2 m2, -0,06800t	m2	7,540		
16	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m (27m x 6m) - priľahlé triedy	m2	160,000		
17	979011131	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m	t	0,217		
18	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,217		
19	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	6,250		
20	979089012	Poplatok za skládku	t	0,513		

### 99 Presun hmôt HSV

21	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	2,504		
----	-----------	---	---	-------	--	--

## PSV Práce a dodávky PSV

### 764 Konštrukcie klampiarske

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
22	764712030-45	Oplechovanie parapetov , hliníkové lakované 1,0 mm, š. 330 mm - komplet, včetně úpravy podkladu pod parapetom a koncoviek pre zapustenie pod omietku	m	32,400		
23	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	19,650		

### 767 Konštrukcie doplnkové kovové

24	766621335 - 1	Montáž okien a zasklených stien plastových a Al zasklenej steny	m	164,800		
25	6114123900 - 1	Plastové okno H/B 2100/2350 4dielne, horné časti otv.-sklopné, dolné časti sklopné, 6 komorový profil + izol. 3sklo, + rozšir. profil + int .AL žalúzie - komplet! podrobný popis vid'. výpis!!! "Po1"	ks	12,000		
26	6114116700 - 1	Plastové okno H/B 1500/1200 mm jednokrídlové otvárávo-sklopné, 6 komorový profil + izol. 3sklo, + sieťka - komplet! podrobný popis vid'. výpis!!! "Po2"	ks	5,000		
27	6114116700 - 3	Plastové okno H/B 1500/1200 mm 3dielne, dolná časť otvárávo-sklopná, horné pevné, v ľavej časti ventilátor, 6 komorový profil + izol. 3sklo, + sieťka - komplet! podrobný popis vid'. výpis!!! "Po3"	ks	1,000		
28	6114124000-D	Plastové dvere 4dielne, H/B 2700/2350 mm, pevný 3dielny nadsvetlík, 1 x 1krídlové, 1x 2krídlové dvere do 2/3 zaskl. izol. 3sklom, 6 komorový profil, Fab, int. kľučka, ext. guľa, rozšir. profil, int. žalúzie - komplet!! podrobný popis vid'. výpis!!! "Dv1"	ks	2,000		
29	998767202	Presun hmôt pre konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	247,487		

### 781 Dokončovacie práce a obklady

30	781675102	Montáž obkladov parapetov z dlaždíc keramických do tmelu, akákoľvek veľkosť "Po2,Po3"	m	9,850		
31	781545210	Montáž obkladov ostenia z obkladačiek hutných, polohutných do tmelu	m	17,600		
32	5976574100	Obkladačky keramické biele - typ ako pôvodné!!	m2	7,691		
33	781491111	Montáž profilov pre obklad do tmelu	m	29,000		
34	5624900020 - 3H	Obkladový profil - ukončovací	m	25,200		
35	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	3,262		

### 784 Dokončovacie práce - maľby

36	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m - ostenie+nadpražie (exteriér + interié) dĺžka objektu 28m x výška 6,0m	m2	160,000		
37	784452371	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m ostenie+nadpražie (exteriér + interié)	m2	160,000		

**Celkom bez DPH**

**DPH 20%**