VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

Č.M.	MIESTNOSŤ	PLOCHA m^2	POŽAD. OSV. Lx	STROP
1.01	OBCHOD	14,36	300	SDK DOSKA GKFI hr. 15 mm + VÁP.-CEM. OMIETKA
1.02	TECH. MIESTNOSŤ	1,57	200	SDK DOSKA GKFI hr. 15 mm + VÁP.-CEM. OMIETKA
1.03	OBCHOD	12,36	300	SDK DOSKA GKFI hr. 15 mm + VÁP.-CEM. OMIETKA
1.04	OBCHOD	13,08	300	SDK DOSKA GKFI hr. 15 mm + VÁP.-CEM. OMIETKA
1.05	OBCHOD	13,08	300	SDK DOSKA GKFI hr. 15 mm + VÁP.-CEM. OMIETKA
1.06	BUFET	21,70	300	SDK DOSKA GKFI hr. 15 mm + VÁP.-CEM. OMIETKA
1.07	SKLAD	3,55	200	SDK DOSKA GKFI hr. 15 mm + VÁP.-CEM. OMIETKA

NAPAŤOVÁ SÚSTAVA :

ROZVÁDZAČ RS-01 : 3/PEN AC 400/230V 50Hz, TN-C-S
EL. ROZVODY : 3/N/PE AC 400/230V 50Hz, TN-S
OVLÁDANIE : 1/N/PE AC 230V 50Hz, TN-S
OCHRANA –PRED DOTYKOM ŽIVÝCH ČASTÍ : IZOLÁCIOU A KRYTMI
OCHRANA –PRED DOTYKOM NEŽIVÝCH ČASTÍ : SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA
DOPLNKOVÁ OCHRANA – PRÚDOVÝM CHRÁNIČOM



LEGENDA :

R – REZERVNÝ VÝVOD PRE REKLAMU A ROLETU
RS 01 – HLAVNÝ ROZVÁDZAČ OBJEKTU S PODRUŽNÝM MERANÍM PRE KAŽDÝ OBCHODNÝ PRIESTOR
RS1.1÷RS1.5 – PODRUŽNÝ ROZVÁDZAČ PRÍSLUŠNEJ MIESTNOSTI
EL1 – INTERIÉROVÉ STROPNÉ SVIETIDLO LED, IP2X
EL2 – NÁSTENNÉ EXTERIÉR. SVIETIDLO LED, IP65
EL3 – PODLAHOVÉ SVIETIDLÁ LED (10W), V DLAŽBE, IP67
⊗ – INTERIÉROVÉ (BODOVÉ) SVIETIDLO DO PODHLADU, IP2X

EH – VÝVOD PRE NAPOJENIE PRIETOK. OHRIEVAČA VODY 3,5kW/230V
– JEDNOPÓLOVÝ VYPÍNAČ 230V/10A, IP20
– STRIEDAVÝ PREPÍNAČ 230V/10A, IP20
– ZÁSUVKA 230V/16A, IP20 ; VO VONK. PRIESTORE IP44
– SALABOPRÚDOVÁ DÁTOVÁ ZÁSUVKA 2x RJ45
ZÁSUVKY RJ45 A ZÁSUVKY VO VONK. PRIESTORE INŠTALOVAŤ PODĽA POŽIADAVKY INVESTORA
– VÝVOD PRE KÁVOVAR; ZÁSUVKA 400V/16A
PK – SAMOSTATNÝ VÝVOD PRE NAPOJENIE PLYN. KOTLA

POZNÁMKY :

Z ROZVÁDZAČA RS 01 DO M.Č. 1.01 ULOŽIŤ REZERVNÝ FTP KÁBEL.
INŠTALÁCIA – KÁBLAMI CYKY, ULOŽENÝMI POD OMIETKOU

Klient
Mesto Fiľakovo
Radničná 25
986 01 Fiľakovo

Miesto stavby
Fiľakovo

Parc. číslo
26, 27/1

Architekt
rmk architekti
Mgr.A Richard Kalmár
Námestie Andreja Hlinku 34
034 01 Ružomberok

Projekt
Novostavba tržnice mesto Fiľakovo

Stupeň proj. dokumentácie
Projekt pre realizáciu stavby

Časť projektu
C.1-03 Elektroinštalácia

Spracovateľ časti projektu
ELKOMP
Štefan KOČIBÁL
034 96 KOMJATNÁ 351
0915 821520

Zodpovedný projektant	Vypracoval
Š. Kočibál	Š. Kočibál

Počet strán	Č. projektu	Dátum
3xA4	258_2016	02/2017

Výkres
INŠTALÁCIA OSVETLENIA

Súbor v pc	Mierka
Stavebný obj. SO_01	1:50
	Č. výkresu 1

VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK
VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK