

# ROZPOČET

Stavba: Chodník pre peších vedľa cesty II/571 smer Filákov - Jesenské

Objekt:

Objednávateľ: Mesto FILÁKOVO, Radničná 25, 986 01 Filákov

Zhotoviteľ:

Dátum: 29. 12. 2015

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

## 1 Zemné práce

362,72

1	221	113107142	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m <sup>2</sup> , hr.nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m <sup>2</sup>	284,000					0,000
2	221	113307112	Odstránenie podkladu v ploche do 200m <sup>2</sup> z kameniva ťaženého, hr.100-200mm, -0,24000t	m <sup>2</sup>	284,000					0,000
3	221	113307122	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m <sup>2</sup> z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m <sup>2</sup>	284,000					0,000
4	001	122202201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	336,675					0,000
7	001	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m <sup>3</sup>	167,523					0,000
8	001	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	31,492					0,000
9	001	132201109	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna. Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	m <sup>3</sup>	20,995					0,000
10	001	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	134,400					0,000
11	001	132201209	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m <sup>3</sup>	89,600					0,000
12	001	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m	m <sup>3</sup>	670,090					0,000
13	001	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	670,090					0,000
14	001	175101201	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m <sup>3</sup>	226,700					0,000
15	583	5833719100	Štrkopiesok 0-32 b	t	362,720					362,720
16	001	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m <sup>2</sup>	874,500					0,000

## 2 Zakladanie

406,03

17	011	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku	m <sup>3</sup>	140,000					289,800
18	011	273351215	Debnenie základových dosiek, zhotovenie-dielce	m <sup>2</sup>	3,000					0,002
19	011	273351216	Debnenie základových dosiek, odstránenie-dielce	m <sup>2</sup>	3,000					0,000
20	011	274351215	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m <sup>2</sup>	151,625					0,102
21	011	274351216	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m <sup>2</sup>	151,625					0,000
22	011	279313612	Betón základových múrov, prostý tr.C 20/25	m <sup>3</sup>	52,500					116,125

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**3 Zvislé a kompletne konštrukcie**

**113,97**

23	011	341361821	Výstuž stien a priečok 10505	t	4,060					4,123
24	015	348921121	Murovanie plotových múrikov z betónov. ozdobných dutinových tvárnic (cementárskych výr.)	m3	42,188					12,478
25	595	5959411500	<i>Tvárnica debniaca DT25D 50x25x25cm, spotreba:8ks/m2</i>	ks	1 363,500					31,361
26	589	5893298400	<i>Betón C 20/25, z cementu portlandského, frakcia do 22mm spracovateľnosť 10-60mm</i>	m3	29,532					66,004

**4 Vodorovné konštrukcie**

**1,129**

27	271	452386151	Vyrovnávací prstenec z prostého betónu tr.C 12/15 pod poklapy a mreže, výška do 100 mm	ks	12,000					1,129
----	-----	-----------	--	----	--------	--	--	--	--	-------

**5 Komunikácie**

**653,91**

28	221	564762111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 200 mm	m2	180,950					87,895
29	221	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 150 mm	m2	764,600					214,042
30	221	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 200 mm	m2	180,950					67,096
31	221	565161021	Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr.II., po zhutnení hr.80 mm	m2	180,950					38,465
32	221	567125155	Podklad z prostého betónu tr. C 12/15 hr.150 mm	m2	16,200					5,566
33	221	577151113	Betón asfaltový po zhutnení I.tr. strednozrnný AC 11 (ABS) hr. 60mm	m2	180,950					28,748
34	221	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších nad 20 m2	m2	589,300					66,002
35	592	5922901950	<i>Betónová dlažba s fázou 6 cm, červená 10/20 cm</i>	m2	184,950					24,968
36	592	5922901940	<i>Betónová dlažba s fázou 6 cm, sivá 10/20 cm</i>	m2	416,136					56,178
37	221	597761111	Rigol dláždený do lôžka z betónu prostého tr.C 8/10 z betónových dosiek akejkoľvek veľkosti	m2	175,250					64,946

**8 Rúrové vedenie**

**8,56**

38	271	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150	m	20,400					0,000
39	286	2861101300	<i>Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 140x 3.6x2000mm</i>	ks	13,080					0,067
40	271	895941111	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50	ks	12,000					4,093
41	592	5922385000	<i>Prefabrikát betónový-uličná vpust TBV 11-50,priemer 50cm</i>	ks	12,120					1,454

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	592	5922380000	Prefabrikát betónový-ulicná vpust TBV 1-50, priemer 50x22cm	ks	12,120					0,788
43	271	899202111	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivu nad 50 do 100 kg	ks	12,000					0,101
44	552	5524251000	Mreža pre vozovku s nálevkou	ks	12,120					2,060
<b>9</b>			<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>							<b>357,21</b>
45	221	911131111	Osadenie a montáž cestného zábradlia oceľového s oceľovými stĺpkami	m	131,400					13,693
46	553	5534666701	Zábradlie oceľové dvojradové vrátane pozinkovania	kg	2 149,850					35,172
47	221	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	40,000					9,074
49	221	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	315,400					30,897
50	592	5922902940	Betónový obrubník parkový 100/20/5 cm, sivá	ks	318,554					7,008
51	221	917733111	Osadenie bet.obrubníka bezbariérového do lôžka z betónu prostého tr. C 30/37,š.do 400mm	m	13,000					2,212
52	592	5922903030	Betónový obrubník rovný 100/20/10 cm, sivá	ks	13,130					0,591
53	221	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	471,400					77,324
54	592	5922903060	Betónový obrubník cestný 100/25/15 cm, sivá	ks	476,114					38,565
55	221	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	19,923					43,852
56	221	918101151	Lôžko pod dlažbu z betónu prostého tr. C 12/15	m3	44,200					98,806
57	221	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	453,000					0,014
58	221	966006211	Odstránenie (demontáž) zvislej dopravnej značky zo stĺpov, stĺpikov alebo konzol, -0,00400t	ks	40,000					0,000
59	221	979084216	Vodorovná doprava vybraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	186,464					0,000
60	221	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybraných hmôt	t	186,464					0,000
<b>99</b>			<b>Presun hmôt HSV</b>							<b>0,00</b>
61	221	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 903,595					0,000

**Celkom**

**1 903,52**