

ROZPOČET

Stavba: Obnova NKP hrad Fiľakovo 440/1-22
Objekt: Objekt.č. 12 - druhá hradná brána
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: Mesto Fiľakovo
Zhotoviteľ:
Dátum: 27.06.2017

| P. Č. | TV | KCN | Kod polož. | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť sute | Sadzba DPH |
|-------|----|-----|------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|---------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 |

D HSV Práce a dodávky HSV

D Zvislé a kompletne konštrukcie

| | | | | | | | | | | |
|---|---|-----|--|--|----|--------|--|--|--|--|
| 1 | K | 011 | | Murárske a konzervačné práce - vstupnej brány, konzervácia záklenku + materiál | m3 | 8,400 | | | | |
| 2 | K | 011 | | Spevnenie uvoľnených kameňov premurovanie a škárovanie na maltu v murive z lomového kameňa | m2 | 55,000 | | | | |
| 3 | K | 011 | | Debnenie klenbových pásov valcových vrátane podpernej konštrukcie do výšky 4m zhotovenie | m2 | 32,000 | | | | |
| 4 | K | 011 | | Debnenie klenbových pásov valcových vrátane podpernej konštrukcie do výšky 4m odstránenie | m2 | 32,000 | | | | |
| 5 | K | 211 | | Podpery z dreva mäkkého na zabaranených drevených pilótach pažením z fošien alebo hranolov | m3 | 9,900 | | | | |

D Ostatné konštrukcie a práce-búranie

| | | | | | | | | | | |
|----|---|-----|--|--|----|--------|--|--|--|--|
| 6 | K | 003 | | Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m | m2 | 33,000 | | | | |
| 7 | K | 003 | | Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky do 10m | m2 | 33,000 | | | | |
| 8 | K | 013 | | Odškárovanie muriva | m2 | 58,000 | | | | |
| 9 | K | 013 | | Búranie uvoľnených častí kamenného muriva vstupnej brány - odstránenie cem.malty | m3 | 12,600 | | | | |
| 10 | K | 013 | | Očistenie lomového kameňa od hliny alebo piesku | m3 | 4,000 | | | | |
| 11 | K | 013 | | Očistenie lomového kameňa od malty | m3 | 5,000 | | | | |
| 12 | K | 013 | | Výber a zbieranie kameňa ručne zo sutiny s očistením a úpravou pre ďalšie použitie | m3 | 4,000 | | | | |
| 13 | K | 013 | | Triedenie lomového kameňa pri rozoberaní dlažieb podľa druhu, veľkosti a tvaru | m3 | 15,600 | | | | |
| 14 | K | 013 | | Podchyt. (podoprenie) debnenia klenieb kamenných vchodov a vrát do výšky 4, 50m obojstranne, pri zaťažení 800-1200 kg/m2 | m2 | 32,000 | | | | |
| 15 | K | 013 | | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím | t | 16,500 | | | | |
| 16 | K | 013 | | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | t | 16,500 | | | | |
| 17 | K | 013 | | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km | t | 16,500 | | | | |
| 18 | K | 013 | | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné | t | 16,500 | | | | |

D Presun hmôt HSV

| | | | | | | | | | | |
|----|---|-----|--|---------------------|---|---------|--|--|--|--|
| 19 | K | 011 | | Presun hmôt pre HSV | t | 135,567 | | | | |
|----|---|-----|--|---------------------|---|---------|--|--|--|--|

D Práce a dodávky PSV

D Materiál pre prípravu murovacej malty

| | | | | | | | | | | |
|----|---|-----|--|---|---|--------|--|--|--|--|
| 20 | M | MAT | | Piesok voľne naložený kremičitý ST 0/12 0,00-1,2 mm | t | 18,000 | | | | |
| 21 | M | MAT | | Vápno nehasené biele vrecované - 40 kg/vr. Feinkalk | t | 7,000 | | | | |

D Dokončovacie práce a obklady z kam.

| | | | | | | | | | | |
|----|---|-----|--|---|----|--------|--|--|--|--|
| 22 | K | 782 | | Dokončenie murovania, škárovanie, odškárovanie a patinácia stien a klenby | m2 | 58,800 | | | | |
| 23 | K | 782 | | Vyškárovanie muriva do hl. 80 mm a patinovanie vonkajšieho líca | m2 | 55,000 | | | | |

Celkom