

ROZPOČET

Stavba: Obnova NKP hrad Filákov 440/1-22
Objekt: Objekt č.29 - vstupná brána do horného hradu
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: Mesto Filákov

Zhotoviteľ:

Dátum: 27.06.2017

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

D HSV Práce a dodávky HSV

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie

1	K	011		Domurovanie, škárovanie, odškárovanie a patinácia odkrytej torzálnej architektúry	m3	8,400			
2	K	011		Murárske a konzervačné práce - vstupnej brány, konzervácia záklenku + materiál	m3	8,400			
3	K	011		Spevnenie uvoľnených kameňov premurovanie a škárovanie na maltu v murive z lomového kameňa	m2	55,000			
4	K	011		Murivo klenbových pásov z pôvodných vopred opracovaných kameňov do malty MV	m3	2,500			

D Ostatné konštrukcie a práce-búranie

5	K	003		Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0, 80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	19,000			
6	K	003		Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky do 10m	m2	19,000			
7	K	013		Búranie uvoľnených častí kamenného muriva vstupnej brány - odstránenie cem.malty	m3	3,300			
8	K	013		Očistenie lomového kameňa od hlíny alebo piesku a od malty	m3	3,000			
9	K	013		Výber a zbieranie kameňa ručne zo sutiny s očistením a úpravou pre ďalšie použitie	m3	4,000			
10	K	013		Triedenie lomového kameňa pri rozoberaní dlažieb podľa druhu, veľkosti a tvaru	m3	1,200			
11	K	013		Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	10,191			
12	K	013		Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,300			
13	K	013		Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	3,300			
14	K	013		Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	3,300			

D Presun hmôt HSV

15	K	011		Presun hmôt výšky do 6 m	t	151,715			
----	---	-----	--	--------------------------	---	---------	--	--	--

D Práce a dodávky PSV

D Materiál pre prípravy murovacej malty

16	M	MAT		Piesok voľne naložený kremičitý ST 0/12 0,00-1,2 mm	t	5,000			
17	M	MAT		Vápno nehasené biele vrecované - 40 kg/vr. Feinkalk	t	1,100			

D Dokončovacie práce a obklady z kam.

18	K	782		Dokončenie murovania, škárovania, odškárovanie a patinácia stien a klenby	m2	12,000			
19	K	782		Vyškárovanie muriva do hl. 80 mm a patinovanie vonkajšieho líca	m2	23,000			

Celkom