

Krycí list rozpočtu

Stavba: Novostavba tržnice Mesta Fil'akovo

Objekt: SO 11 Areálové sieta - Kanalizácia

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

2.3.2017

Odberateľ: Mesto Filákov

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: Víťaz výberového konania

lčO:

DIČ:

Projektant: BB projekt s.r.o. Ružomberok

IČO:

DIČ:

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV	0,00	0,00	0,00	6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV				7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT				8	HZS	0,00
4					9		
5	Spolu			0,00	10	Spolu	0,00
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska		0% z [H+P+M]	0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky	0% z [H+P+M]
12	Územie so sťaž. podmie		0% z [H+P]	0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]
13	Prevádzkové vplyvy		0% z [H+P+M]	0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	0,00
					22	DPH 20% z	0,00
					23	DPH 0% z	0,00
					24	Spolu	0,00
					F		

Odberatel

26 Dodávateľ

Odberateľ: Mesto Fiľakovo
Projektant: BB projekt s.r.o. Ružomberok
Dodávateľ: Víťaz výberového konania
Stavba: Novostavba Tržnice Mesta Fiľakovo
Objekt: SO 11 Areálové siete - Kanalizácia

Spracoval:
Ks:
Dátum: 2.3.2017

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
SPEVNENÉ PLOCHY	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
POTRUBNÉ ROZVODY	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
PRESUNY HMÔT	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Práce HSV	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Celkom	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000

Rozpočet Polyfunkčná budova Záborského novostavba - Martin / SO 04 Vonkajšia kanalizácia

Odberateľ: Mesto Fiľakovo	Spracoval:
Projektant: BB projekt s.r.o. Ružomberok	Ks:
Dodávateľ: Víťaz výberového konania	Dátum: 2.3.2017
Stavba: Novostavba Tržnice Mesta Fiľakovo	
Objekt: SO 11 Areálové siete - Kanalizácia	

Prehľad rozpočtových nákladov

Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
	Práce HSV							
	ZEMNÉ PRÁCE							
132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	253,000					
132201209	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna. Priplatok k cenám za lepidlo horniny 3	m3	253,000					
151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	455,896					
151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	455,896					
162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	M3	253,000					
171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	253,000					
174101101	Zásyp štrkopieskom zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov v týchto výkopávkach	m3	173,107					
175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	53,262					
113107131	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t (pod.zám.dlažbou)	m2	10,000					
113107143	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m2	10,000					
5584344195	Štrkopiesok 8-32a (zásyp pod spevnené plochy - chodníky)	m3	173,107					
161101101	Zvislé premiestnenie výkopku tr.1-4 do 2,5 m	M3	253,000					
	ZEMNÉ PRÁCE							
	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	26,631					
	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
	SPEVNENÉ PLOCHY							
578142112	Liaty asfalt z kameniva ťaženého alebo drveného strednozrný hr.45 mm (úprava cesty a chodníka)	m2	10,000					
	SPEVNENÉ PLOCHY							
	POTRUBNÉ ROZVODY							
871351111	Montáž potrubia z tlakových rúrok z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom priemeru 225 mm	m	179,000					
892351000	Skúška tesnosti kanalizácie D 200	m	179,000					
894431133	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/160 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 12,5 t, hl. 1400 do 1700mm	ks	6,000					
895811111	Napojenie do pôvodného kanal.potrubia	ks	2,000					
283073113865	PVC kanalizačná rúra hladká Wavin-100x2,2 + stratné 9%	bm	6,000					
283073113865	PVC kanalizačná rúra hladká Wavin-200x4,5x6000 + stratné 9%	bm	29,000					
	POTRUBNÉ ROZVODY							
	OSTATNÉ PRÁCE							
979084212	Vodorovná doprava vybraných hmôt po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 m	t	5,410					
979084216	Vodorovná doprava vybraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	5,410					

Rozpočet Polyfunkčná budova Záborského novostavba - Martin / SO 04 Vonkajšia kanalizácia

Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	5,410					
979087214	Poplatok za skládku vybúraných hmôt	T	2,251					
979087215	Poplatok za skládku vybúraných hmôt - živичné	T	3,160					
	OSTATNÉ PRÁCE							
	PRESUNY HMÔT							
998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	60,680					
	PRESUNY HMÔT							
	Práce HSV							
			Celkom					