

AKCIA : 50217/ PROJEKT PRE REALIZÁCIU STAVBY - NOVOSTAVBA TRŽNICE - mesto FILÁKOVO								
7 ČÍSLO POL.	ČÍSLO POLOŽKY CENNÍKA	SKRÁTENÝ POPIS	M.J.	MNOŽSTVO	JEDNOTK. CENA v €	KONV. KURZ:1€=30,1260Sk		
						NÁKLADY SPOLU V €		
						DODÁVKA	MONTÁŽ	
2	3		4	5	6	7	8	9

VÝKAZ VÝMER / dľa poskytnutej PD /

SO: 04 - STAVBA TOALIET

C.4-03 ELEKTROINŠTALÁCIA

1. UMELE OSVETLENIE A VNÚTORNÉ SILNOPRÚDOVÉ ROZVODY

1.

PC 2017

ČASŤ "A"- DODÁVKA

1.	PLASTOVÁ ROZVODNICA ZAPUSTENÁ "RS04", PRE 36M, VIĎ TŠ	ks	1
2.			
3.	DĽA CENEKON		
4.	PC 2017 ČASŤ "B"- MONTÁŽ DĽA CEN.921M		
5.	MONT.-INŠTALAČ. RÚRKA uložená pod omietku FXP 20/14,0 cca	m	25
6.	MONT.-INŠTALAČ. RÚRKA uložená pod omietku FXP 25/18,00 cca	m	15
7.	MONT.-KRABICA PRÍSTROJOVÁ 6400-231(1901)	ks	34
8.	MONT.-KRABICA ODBOČNÁ 6400-211(1902)	ks	15
9.	MONT.-KRABICOVÁ ROZVODKA 6400-221(1903) ,SO SVORKAMI	ks	30
10.	ODVÍČKOVANIE A ZAVÍČKOVANIE KRABICOV. ROZVODKY	ks	45
11.	OTVOR PRE ZAPUSTENÚ ROZVÁDZAČOVÚ SKRINKU cca	ks	1
12.	UKONČENIE KÁBLA DO 6mm2, / kábel oká / cca	ks	10
13.	UKONČENIE KÁBLA DO 4x10mm cca	ks	12
14.	MONT.- PLASTOVÁ ROZVODNICA ZAPUSTENÁ "RS04", PRE 36M, VIĎ TŠ	ks	1
15.	MONT.- SVIETIDLÁ NÁSTENNÉ RESP. STOLNÉ S VYPINAČOM "EL"	ks	9
16.	MONT.- SVIETIDLÁ INTERIÉR. / BODOVÉ / DO PODHLADU , IP20 , "EL1" / napr. BANDOGELED ,20	ks	23
17.	MONT.- SVIETIDLÁ INTERIÉR. NÁSTENNÉ LED , IP20, "EL2"	ks	6
18.	MONT.- SVIETIDLÁ INTERIÉR. / BODOVÉ / DO PODHLADU , IP20 , "EL3" / napr. BANDOGELED ,7V	ks	5
19.	MONT.- SVIETIDLÁ EXTERIÉR., IP65, "EL4" 20W / napr.LEDVANCE LED Flodlight /	ks	4
20.	MONT.- NÚDZOVÉ SVIETIDLO ŽIARIVKOVÉ SO ZABUDOV. ZDROJOM	ks	3
21.	MONT.- PIKTOGRAM	ks	3
22.	ZAPOJENIE SVIETIDIEL - ZHODNÁ POLOŽKA PRE VŠ ETKY UVED. SVIETIDLÁ	ks	50
24.	MONT.- JEDNOPÓL. VYP. pod omietku, RAD.1 250V, 10A, IP20 / IP44/	ks	15
25.	MONT.- TLAČÍTKOVÝ OVLÁDAČ pod omietku, 250V, 10A, IP20, PRE VENT. S DOBEHOM	ks	3
26.	MONT.- STRIEDAVÝ VYP.pod omietku , RAD.6, 250V, 10A, IP20/ IP44/	ks	4
27.	MONT.- ZÁSUVKA DOMOVÁ PRE ZAPUST. MONTÁŽ vč. zapojenia , 250V, 10/16A, IP20 / Valena/	ks	12
28.	MONT.- KÁBEL CYKY-O 2x1,5, pod omietku	m	45
29.	MONT.- KÁBEL CYKY-O 3x1,5, pod omietku	m	24
30.	MONT.- KÁBEL CYKY-J 3x1,5, pod omietku	m	110
31.	MONT.- KÁBEL CYKY-J 3x2,5, pod omietku	m	145
32.	MONT.-VODIČ CYA 4 mm2 cca	m	39
33.	MONT.-HMOŽDINKA HM8 /RESP. PRÍCHYTKY / cca	ks	100
34.	MONT.-HMOŽDINKA HM10 /RESP. PRÍCHYTKY/ cca	ks	100
35.	MONT.- SVORKOVNICA HL. POSPÁJANIA EVP-S, IP.....	ks	1
36.	+ UNIVERZÁLNA ŠKATUĽA , LAVA LINE Pp/t-7, IP.....	ks	1
37.			

38. CENY INFORM. dľa VEREX, DOD.

39. PC 2017 **ČASŤ "C"- NOSNÝ MATERIAL K CEN 921M**

40.	PC STR5%	INŠTALAČ. RÚRKA FXP 20/14,00 cca	m	27
41.	PC	+ PRÍSLUŠENSTVO	€	
42.	PC STR5%	INŠTALAČ. RÚRKA FXP 25/18,00 cca	m	17
43.	PC	+ PRÍSLUŠENSTVO	€	
44.	PC	KRABICA PRÍSTROJOVÁ 6400-231(1901)	ks	34
45.	PC	KRABICA ODBOČNÁ 6400-211(1902)	ks	15
46.	PC	KRABICOVÁ ROZVODKA 6400-221(1903) ,SO SVORKAMI	ks	30
47.	PC	SVETELNÉ ZDROJE	€	
48.	PC	SVIETIDLÁ NÁSTENNÉ RESP. STOLNÉ S VYPINAČOM "EL"	ks	9
49.	PC dľa PONU	SVIETIDLÁ INTERIÉR. / BODOVÉ / DO PODHLADU , IP20 , "EL1" / napr. BANDOGELED ,20W/ + prí:	ks	23
50.	PC dľa PONU	SVIETIDLÁ INTERIÉR. NÁSTENNÉ LED , IP20, "EL2"	ks	6
51.	PC dľa PONU	SVIETIDLÁ INTERIÉR. / BODOVÉ / DO PODHLADU , IP20 , "EL3" / napr. BANDOGELED ,7W/ + prísl	ks	5
52.	PC dľa PONU	SVIETIDLÁ EXTERIÉR., IP65, "EL4" 20W / napr.LEDVANCE LED Flodlight /	ks	4

AKCIA : 50217/ PROJEKT PRE REALIZÁCIU STAVBY - NOVOSTAVBA TRŽNICE - mesto FILÁKOVO								
7 ČÍSLO POL.	ČÍSLO POLOŽKY CENNÍKA	SKRÁTENÝ POPIS	M.J.	MNOŽSTVO	JEDNOTK. CENA v €	KONV. KURZ:1€=30,1260Sk		
						NÁKLADY SPOLU V €		
						DODÁVKA	MONTÁŽ	
2	3		4	5	6	7	8	9

53.	PC	NÚDZOVÉ SVIETIDLO ŽIARIVKOVÉ SO ZABUDOV. ZDROJOM	ks	3				
54.		A PIKTOGRAMOM napr. EMERGENCI 2731, 8W T5, 1 hod SO ZDROJOM A PIKT. IP20						
55.	PC	JEDNOPÓL. VYP. pod omietku, RAD.1 250V, 10A, IP20, /napr. Valena/	ks	15				
56.	PC	JEDNODUCHÝ RÁMIK HORIZONT. , /napr. Valena/	ks	15				
57.	PC	TLAČÍTKOVÝ OVLÁDAČ pod omietku, RAD.1 250V, 10A, IP20, /napr. Valena/	ks	3				
58.	PC	JEDNODUCHÝ RÁMIK HORIZONT. , /napr. Valena/	ks	3				
59.	PC	STRIEDAVÝ VYP. pod omietku RAD.6, 250V, 10A, IP20 , /napr. Valena/	ks	4				
60.	PC	JEDNODUCHÝ RÁMIK HORIZONT. , /napr. Valena/	ks	4				
61.	PC	ZÁSUVKA DOMOVÁ PRE ZAPUST. MONT. vč. zapojenia , 250V, 10/16A, IP20, /napr. Valena/	ks	12				
62.	PC	JEDNODUCHÝ RÁMIK HORIZONT. , /napr. Valena/	ks	12				
63.	DĽA VEREX							
64.	STR5%	KÁBEL CYKY-O 2x1,5	m	48				
65.	STR5%	KÁBEL CYKY-O 3x1,5	m	25				
66.	STR5%	KÁBEL CYKY-J 3x1,5	m	116				
67.	STR5%	KÁBEL CYKY-J 3x2,5	m	153				
68.	STR5%	VODIČ CYA 4 mm2 cca	m	41				
69.	STR5%	HMOŽDINKA HM8 /RESP. PRÍCHYTKY / cca	ks	100				
70.	STR5%	HMOŽDINKA HM10 /RESP. PRÍCHYTKY/ cca	ks	100				
71.	PC	SVORKOVNICA HL. POSPÁJANIA EVP-S, IP.....	ks	1				
72.	PC	+ UNIVERZÁLNA ŠKATUĽA , LAVA LINE Pp/t-7, IP.....	ks	1				

REKAPITULÁCIA

1.	DODÁVKA	€	
2.	MIMOSTAVENIŠTNÁ DOPRAVA	%	3,6
3.	<u>DODÁVKA SPOLU</u>	€	
4.	MONTÁŽ A DEMONTÁŽ DĽA CEN 921M	€	
5.	NOSNÝ MATERIÁL K CEN 921M	€	
6.	PODRUŽNÝ MATERIÁL K POL. Č.5/9 (SÁDRA.PRÍCHYTKY,KLINCE,ŠRÓBY,MATICE,DĽA ÚVODU	%	3
7.	PRESUN DOD. ZPOLČ.1	%	1
8.	<u>REKAPITULÁCIA POL. Č.4-7</u>	€	

DĽA CENEKON 946M

1.	r.2017	<u>2a. ZEMNÉ PRÁCE DĽA CEN 946M</u>
1.	PC r.2017	<u>2b.MATERIÁL K CEN 946M</u>

DĽA CEN.2017: **3.MURÁRSKE VÝPOMOCI - STANOVENÉ DĽA POL. STAVEB. CEN. HSV- 801-1**

1.	VYSEKANIE KAPIES PRE ŠPELÍKY A KRABICE V MURIVE Z BETÓNU 50x50x50mm	ks	79
2.	VYSEKANIE RÝH V BETÓNOVOM MURIVE hl.do 3cm š.do 3cm cca	m	15
3.	VYSEKANIE RÝH PRE VODIČE V OMIETKE DO š.3cm cca	m	324
4.	VYVŔTANIE OTVORU JADRO KORUNKOVÉ DO D 102-122mm	dm3	0,75
5.	<u>SPOLU</u>	€	

4.SKÚŠKY VYKONÁVANÉ V RÁMCI STAVEBNO MONT. PRÁC - OCENENÉ HZS

1.	PC	PRÁCE NUTNÉ NA KOMPLEXNÉ A PREDKOMPLEXNÉ	hod	28
		SKÚŠKY, PREDPÍSANÉ MERANIA,VYPRACOVANIE REVÍZNEJ		
		SPRÁVY A UVEDENIE DO PREVÁDZKY		

ŠPECIFIKÁCIA ROZVÁDZAČA

Typ a označenie : **PLASTOVÁ ROZVOD. "RS04"**

strana č.:3

Napaťová sústava :

Ovládanie :

Ochrana :

Krytie : IP40/ IP20

Výrobca :

Počet kusov :1

- mont. položky dľa uved. príručky zahŕňajú aj prepoj. materiál - ranžír respektíve uchopov. materiál potrebný pre montáž v rozvádzači!

MONT.DĽA PRÍRUČKY -OCENN.EL. ROZVÁDZAČOV NN /INDEX CÚ 2016/ 2,2

Por. Číslo číslo položky	Materiál - prístrojová náplň	ks	cena €		cena €	
			cena € mont.jedn.	montáže spolu	cena € mat.jedn.	materiálu celkom
	PLASTOVÁ ROZVODNICA, zapustená					
1. PC	"RS1.5"	1				
2.	napr.SCAME 675.4036.2 pre 36M, 420/434/95					
3. PC	PRÍPOJNICE L1,2,3, PEN, PE, N					
4. PC	VYPINAČ MSO-40-3, 40A	1				
5. PC	ISTIČ 1P LTE 2C/1, 2A	1				
6. PC	ISTIČ 1P LTE 10C/1, 10A	3				
7. PC	ISTIČ 1P LTE 10B/1, 10A	3				
8. PC	ISTIČ 1P LTE 16B/1, 16A	6				
9. PC	STYKAČ RSI 20-20	1				
10. PC	PRÚDOVÝ CHRÁNIČ 4P LFE 40/4/030AC	1				
11. PC	NÁPIS "RS04"	6				
12. PC	POPISNÝ ŠTÍTOK	35				
13. PC	VÝSTRAŽ. TABUĽKA	1				
14. PC	SPOLU	€				
15. PC	PREC. MONT. PRÁC r.2016INDEX	2,2				
16. PC	<u>PREDB. CENA "RS04"</u>	€				

AKCIA : 50217/ PROJEKT PRE REALIZÁCIU STAVBY - NOVOSTAVBA TRŽNICE - mesto FILAKOVO								
ČÍSLO POL.	ČÍSLO POLOŽKY CENNÍKA	SKRÁTENNÝ POPIS	M.J.	MNOŽ	JEDNOTK. CENA v €	KONV. KURZ:1€=30,1260Sk		
						NÁKLADY SPOLU V €		
						DODÁVKA	MONTÁŽ	
2	3		4	5	6	7	8	9

VÝKAZ VÝMER / dľa poskytnutej PD /

SO: 04 - STAVBA TOALIET

C.4- 03 ELEKTROINŠTALÁCIA

3. BLESKOZVOD A UZEMNENIE

1.

r.2017

ČASŤ "A"-DODÁVKA

1. DĽA CENEKON 921M

2. r.2017

ČASŤ "B"- MONTÁŽ DĽA CEN.921M

3.	MONTÁŽ PÁSOK FeZn 30x4, v zemi resp. betón základe	m	35
4.	MONT.- DROTU Fe Zn ø10 V ZEMI	m	24
5.	MONT.- DROTU AlMgSi d 8 mm, na podperách	m	45
6.	MONT.- DROTU AlMgSi d 8 mm, zvod	m	20
7.	MONT.- PODPIER PV...plech	ks	60
10.	MONT.- HROMOZVOD. SVORKA "SO"	ks	6
11.	MONT.- HROMOZVOD. SVORKA "SZ"	ks	4
12.	MONT.- HROMOZVOD. SVORKA "SK"	ks	4
13.	MONT.- HROMOZVOD. SVORKA "SR03"	ks	8
14.	MONT.- POPIS. ŠTÍTKA OR01	ks	4
15.	MONT.- SKRINKA 250x250 ZAPUSTENÁ S NEREZ. DVIERKAMI , NA OCHR.SV. SZ	ks	4
16.	MONT.- OCHRANNEJ RÚRKY POD OMIETKU , ZVOD /LWL 40/3/	m	20

17.

18. r.PC 2017

ČASŤ "C"- NOSNÝ MATERIÁL K CEN 21M

19.	PC...str. 5% PÁSOK FeZn 30x4, 37 m	kg	37
20.	PC...str. 5% DROT AlMgSi d 8mm, 69m, 1m=0,14kg	kg	10
21.	PC...str. 5% DROT Fe Zn ø10 , 26 m	kg	24
22.	PC... PODPERA PV	ks	60
23.	PC... HROMOZVOD. SVORKA "SO"	ks	6
24.	PC... HROMOZVOD. SVORKA "SZ"	ks	4
25.	PC... HROMOZVOD. SVORKA "SK"	ks	4
26.	PC... HROMOZVOD. SVORKA "SR03"	ks	8
27.	PC... MONTÁŽ POPIS. ŠTÍTKA OR01	ks	4
28.	PC... SKRINKA 250x250 ZAPUSTENÁ S NEREZ. DVIERKAMI , NA OCHR.SV. SZ	ks	4
29.	PC...str. 5% OCHRANNEJ RÚRKY PVC POD OMIETKU , ZVOD /LWL 40/34/15 ZVODOV	m	21
30.	PC... PRÍCHYTKA PVC /S40/	ks	21

REKAPITULÁCIA

1.	DODÁVKA	€	
2.	MIMOSTAVENIŠTNÁ DOPRAVA	%	3,6
3.	<u>DODÁVKA SPOLU</u>	€	
4.	MONTÁŽ DĽA CEN 921M	€	
5.	NOSNÝ MATERIÁL K CEN 921M	€	
6.	PODRUŽNÝ MATERIÁL K POL. Č. 2/9 (SÁDRA.PRÍCHYTKY,KLINCE.. DĽA ÚVODU CEN 921M)	%	3
7.	<u>REKAPITULÁCIA POL.Č.1-4</u>	€	

DĽA CENEKON 946M

r.2017

2. ZEMNÉ PRÁCE DĽA CEN 946M - PRE BLESKOZVOD

1.	VYTÝČENIE TRASY V ZASTAV. PRIESTORE	km	0,024
2.	VYHĽBENIE KÁBEL. RÝHY 35x40, RUČNE ALEBO STROJOM, ZEMINA tr.4	m	24
3.	ZÁHOZ KÁBEL. RÝHY 35x40, RUČNE ALEBO STROJOM, ZEMINA tr.4	m	24
4.	<u>ZEMNÉ PRÁCE DĽA CEN 946M -SPOLU</u>	€	

AKCIA : 50217/ PROJEKT PRE REALIZÁCIU STAVBY - NOVOSTAVBA TRŽNICE - mesto FILAKOVO								
ČÍSLO POL.	ČÍSLO POLOŽKY CENNÍKA	SKRÁTENÝ POPIS	M.J.	MNOŽ	JEDNOTK. CENA v €	KONV. KURZ:1€=30,1260Sk		
						NÁKLADY SPOLU V €		
						DODÁVKA	MONTÁŽ	
2	3		4	5	6	7	8	9

DĽA CEN. **3.MURÁRSKE VÝPOMOCI - STANOVENÉ DĽA POL. STAVEB. CEN. HSV- 801-1/**

1.		VYSEKANIE KAPIES PRE ŠPELÍKY A KRABICE V MURIVE Z BETÓNU 50x50x50mm	ks	4				
2.		VYSEKANIE RÝH V BETÓNOVOM MURIVE hl.do 3cm š.do 3cm	m	20				
3.		VYVŔTANIE OTVORU JADRO KORUNKOVÉ DO D 102-122mm	dm3	0,25				
4.		<u>SPOLU</u>			€			

4.SKÚŠKY VYKONÁVANÉ V RÁMCI STAVEBNO MONT. PRÁC - OCENENÉ HZS

1.	PC	PRÁCE NUTNÉ NA KOMPLEXNÉ A PREDKOMPLEXNÉ	hod	24				
		SKÚŠKY,PREDPÍSANÉ MERANIA,VYPRACOVANIE REVÍZNEJ						
		SPRÁVY A UVEDENIE DO PREVÁDZKY						