

REZOPOHĽAD A-A´

LEGENDA AKUSTICKÝCH MATERIÁLOV				ROZMER 0,3x0,6mm		ROZMER 0,6x0,6mm		ROZMER 1,2x0,6mm	
Č.	OZN.	NOVÉ STAVEBNÉ KONŠTRUKCIE	HRÚBKA	PLOCHA / POČET	ŠRÁFA	PLOCHA / POČET	ŠRÁFA	PLOCHA / POČET	ŠRÁFA
1.	(1)	**Akustický stenový obklad s hrúbkou 50mm - SO50-S** Akustický obklad na bočných stenách a zadnej stene.	50 mm	85 ks		16 ks		9ks	
2.	(2)	**Akustický stenový obklad s hrúbkou 50mm odsadený o 25mm - SO50-O** Akustický obklad na bočných stenách a zadnej stene.	75 mm	44 ks		28 ks		23 ks	
3.	(3)	**Akustický stenový obklad s hrúbkou 100mm - SO100-S** Akustický obklad na bočných stenách a zadnej stene.	100 mm	33 ks		33 ks		3 ks	
4.	(4)	**Vykrývací panel potiahnutý tkaninou - VPT** Dosky na bočných stenách a zadnej stene.	5-100 mm	34,82m2					
5.	(5)	**Vykrývací panel potiahnutý tkaninou - VPT** Dosky na bočných stenách a zadnej stene.							
6.	(6)	**Vykrývací panel potiahnutý tkaninou - VPT** Dosky na bočných stenách a zadnej stene.							
7.	(7)	**Sadrokartónová stena odsadená - SDKO** Sadrokartónové dosky na bočných stenách.	100 mm	17,88m2					
8.	(8)	**LÁTKOVÝ VÝKRYT - LV** Tienenie okien sály.	---	30,96m2					
9.	(9)	**Stropný akustický panel s hrúbkou 50mm - SAP50** Akustický panel uložený v pásoch šírky 600mm v celej šírke sály.	---	32,00m2					
10.	(10)	**Stropný a stenový akustický panel s hrúbkou 100mm - SAP100** Akustický panel uložený v pásoch šírky 600mm v celej šírke sály.	---	46,50m2					

Poznámka:
1. **Pred realizáciou zamerať**
2. **Pri zistených rozdieloch oproti projektu konzultovať s autorom projektu**
3. Všetky výškové kóty sú od hotovej podlahy
4. **Daná dokumentácia nenahrádza výrobno-dielenskú dokumentáciu**
5. Všetky povrchové úpravy, farebné odtiene vrátane ich zmien musia byť odsúhlasené pred realizáciou projektantom a autorom návrhu
6. Dodržať všetky platné normy

KONTROLOVAL	Ing. Martin JEDOVNICKÝ, PhD.	AkuDesign s.r.o. Moríthyho 6 811 06 Bratislava Slovensko	
VYPRACOVALI	Bc. Filip KONTRÍK, Mgr. Izabela RIEČANOVÁ		
INVESTOR	Mesto Fiľakovo, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo		
MIESTO STAVBY	Námestie slobody 30, 986 01 Fiľakovo		
NÁZOV STAVBY	Komplexná rekonštrukcia budovy Mestského kultúrneho strediska vo Fiľakove Námestie slobody 30, 986 01 Fiľakovo	FORMÁT	8 x A4
		DÁTUM	11/2017
		MIERKA	1:50
OBSAH	*REZOPOHĽAD A-A´*	REALIZAČNÝ PROJEKT	
ČASŤ	SO 1.13 AKUSTICKÁ ŠTÚDIA DIVADELNEJ SÁLY Projekt akust. úprav a protihlukových opatrení divadelnej sály	ARCHÍVNE ČÍSLO	ČÍSLO VÝKRESU *04*