

Výzva na predkladanie ponúk

v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

1. Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov:	Mesto Fiľakovo
Sídlo:	Radničná 25, 98601 Fiľakovo
Štatutárny zástupca:	Mgr. Attila Agócs, PhD. – primátor mesta
Kontaktná osoba:	Ing. Ivan Vanko
Telefón:	047/4381001
Fax:	047/4381001
Email:	mesto@filakovo.sk
IČO:	00316075
DIČ:	2021115052

2. Druh zákazky

Stavebná práca

3. Predmet zákazky

**„Záchranné, konzervačné a rekonštrukčné stavebné práce na Fiľakovskom hrade
Delová bašta a 2. brána“**

4. Opis a rozsah predmetu zákazky

Mesto Fiľakovo, ako vlastník NKP – Hrad Fiľakovo, plánuje zaobstarat' stavebné práce, v areáli hradu v rámci úspešného projektu s názvom „ **Záchranné, konzervačné a rekonštrukčné stavebné práce na Fiľakovskom hrade, Delová bašta a 2. brána** “ ktorý bol podporený MK SR, sekciou kultúrneho dedičstva v rámci podprogramu Obnovme si svoj dom 1.1.

Stavebné práce sa majú uskutočniť v súlade s Rozhodnutím KPÚ BB , č. KPUBB-2015/2882-9/74539/HUN zo dňa 27.10.2015 v zmysle ktorého sa pri rekonštrukcii/revitalizácii pôvodného muriva majú dodržať nasledovné podmienky:

Projektová dokumentácia rieši problematiku konzervačnej stavebnej obnovy vybraných častí hradu – Delová bašta a 2.brána v areáli Dolného hradu v objekte fiľakovského hradu. Projektová dokumentácia sa zaoberá analýzou jestvujúceho stavu murovaných konštrukcií a navrhuje stavebné zásahy, ktoré murivá zakonzervujú a čiastočne premodelujú. Navrhuje sa vytvorenie uzatvárateľného interiéru bašty. S tým súvisí návrh prestrešenia bašty, ktorý nie je predmetom tejto pd.

Jednoduchá hmota 1-podlažnej podkovovitej Delovej bašty prilieha ku južnej obvodovej stene 2.vstupnej brány. Do konca 20.stor. sa z pôvodnej výšky podlažia zachovali asi iba dve tretiny. Nízky múrik popri nástupnom schodisku je skromným pozostatkom väčšej steny, ktorá bola súčasťou fortifikačných opatrení popri 2.vstupnej bráne. V rekonštrukčnej etape 80-tych rokov 20.stor. boli štyri z piatich otvorov/strieľní nanovo zaklenuté tehlovým

murivom, jediný pôvodný kamenný záklenok ostal zachovaný v západnej strieľni. Dovtedy zachované zvlnené koruny murív boli nadmurované úsporným spôsobom – vymurované boli iba líca, jadro bolo vysypané zeminou s menšími kameňmi. Plochy vonkajších líc boli vyškárované cementovou maltou, čo spôsobuje nadmerné zvetrávanie kamenných líc muriva. Silueta koruny muriva bola násilne zarovnaná vo vodorovnej línii v náhodne zvolenej výške, plocha koruny bola prekrytá betónovou škrupinou. Všetky plochy líc muriva boli dôsledne domodelované a preškárované cementovou maltou. Odvedenie zrážkovej vody z interiéru nie je teraz nijako riešené, koruny murív boli donedávna kryté škrupinou z betónu, všetka voda vsakuje do sutinového násypu v interiéri. Múrik popri schodiskovom nástupe má rovnako zvetrané a cementom škárované líce stien ako Delová bašta, koruna je iba murovaná, rozpadnutá. Steny v súčasnosti nevykazujú žiadne viditeľné statické poruchy. Druhá vstupná brána má líca murív už odškárované, korunu prerobenú – nie sú predmetom tejto pd. Riešia sa prekrytia relatívne hlbokého odvodňovacieho rigola, ktorý križuje prístupový chodník.

Hlavným stavebným problémom Delovej bašty sú obvodové murivá. Spôsob, akým sú novodobé partie stien murované, bol ako-tak postačujúci pre samonosné murivo, ktoré malo za úlohu niest' samého seba, ale už nie je vhodné pre zaťaženie novou strechou. Navrhuje sa kompletne rozobratie úsekov novodobého muriva (s murovanými lícami a hlineným jadrom) až po originálne súdržné kamenné murivo. Následne sa z lomového kameňa vymurujú steny nielen po terajšiu líniu koruny, ale nová vodorovná koruna sa vytvorí až približne o 1m vyššie.

Kamene v lícach musia byť použité z identického materiálu ako všetky murivá na hrade – zdrojom môžu byť rozobraté murivá aj sutinové závaly. Na nové líca sa predpokladá opätovné použitie maximálne polovice materiálu z jestvujúcich rozoberaných líc, zvyšok z pôvodných líc sa použije do nového jadra. Zemina z terajšieho jadra muriva sa už nepoužije. Skladbu muriva v lícach starostlivo pripodobniť originálnym murivám, podrobnejšie vid'. Statika.

Okraje koruny budú ruinálne zvlnené, ale zároveň bude na korune vytvorená minimálne 900mm široká vodorovná plošina pre osadenie kuželovitej strechy. Návrh strechy a jej osadenie rieši samostatná pd z r. 2016. od Ing. Machavu. Jeho PD ale nerieši odvádzanie zrážkovej vody zo strechy, preto sa v tejto pd doplnia pozinkovaný dažďový žľab v úseku, v ktorom by inak voda zo strechy stekala priamo na murivá. Zo žľabu nebude voda zvedená zvodom, ale iba krátkym chrličom presmerovaná ďalej od obvodových stien bašty. Murivá pod strechou nebudú mať vegetačný kryt. Všetky plochy ostávajúcich líc, preškárovaných cementovou maltou budú odškárované a opätovne vyškárované vápennou maltou – mieru a hĺbku škárovania pre jednotlivé úseky určí počas prác spracovateľ architektonicko-historického výskumu v spolupráci so statikom a projektantom architektúry (predpokladá sa priemerná hĺbka 50mm). Pri odškárovávaní sa môže stať, že sa uvoľnia celé zvetrané kryhy líca a bude potrebné líce dopĺňať murovaním (predpokladá sa 25% plochy), podrobnejšie vid'. Statika. Kvôli požadovanému prepojeniu podbránia s interiérom Delovej bašty sa premodelováva jestvujúce novodobé dno dvernej niky – znižuje sa jeho niveleta a vymurujú sa jednotlivé schodiskové stupne. Dverná nika bude uzavretá jednokrídlovou mrežovou kovovou brámkou s pevným nadsvetlíkom. Jestvujúci otvor dvernej niky výpadovej bránky bude taktiež uzavretý jednokrídlovou mrežovou kovovou brámkou s pevným nadsvetlíkom. Jestvujúca provizórna dosková podesta schodiska ku výpadovej bránke bude vymenená za oceľový pochôdzny rošt Tenzona SP 3032, žiarovo zinkovaný, položený a prikotvený ku jestvujúcemu obvodovému rámu z U profilov. Všetky navrhované aj jestvujúce (schodiskové rameno a vstupná brána) oceľové prvky budú

ošetrené viacnásobným antikoróznym krycím náterom tmavo-sivým s kladívkovým efektom (RAL 7005).

Múrik pozdĺž prístupového schodiska bude mať obdobným spôsobom preškárované líce, doplnené výpadky líca. Silueta koruna bude pretvarovaná nadmurovaním do ruinálne zvlnenej línie, v priečnom profile obojstranne spádovaná, krytá bude „vegetačným nadstavcom“ – vid'. Statika. Murivá 2. vstupnej brány už majú zrealizované líca, korunu a sanáciu záklenku. Kvôli zjednoteniu povrchov kovových prvkov hradu sa navrhuje ošetrenie mrežovej vstupnej brány novým krycím náterom tmavosivej farebnosti (RAL 7005) s kladívkovým efektom.

5. Predpokladaná hodnota a mena zákazky

45.646,14 € bez DPH

6. Miesto plnenia predmetu zákazky

Mesto Fil'akovo

7. Jazyk ponuky

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku

8. Možnosť predloženia variantných riešení

Nie je možné použiť variantné riešenie

9. Trvanie zmluvy

Predpokladaný termín realizácie: najneskôr do 15.09.2018

10. Výsledkom výzvy/prieskumu bude

Uzatvorenie zmluvy na predmet zákazky

11. Obsah ponuky

a) Identifikačné údaje uchádzača s uvedením kontaktnej osoby uchádzača (e-mailová adresa, číslo telefónu), na ktorú sa môže verejný obstarávateľ obrátiť v prípade potreby získať vysvetlenie k obsahu predloženej ponuky.

b) Kópia dokladu o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu (kópia výpisu z obchodného registra, resp. výpisu zo živnostenského registra), ktorý zodpovedá predmetu zákazky.

c) Návrh uchádzača na plnenie kritéria podľa prílohy č. 1 v jednom vyhotovení, ktorý bude podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch v súlade s dokladom o oprávnení podnikat', t. j. podľa toho, kto za uchádzača koná navonok.

d) Nacenený výkaz výmer podľa prílohy č. 2 v jednom vyhotovení, podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch v súlade s dokladom o oprávnení podnikat', t. j. podľa toho, kto za uchádzača koná navonok.

e) Vyplnený návrh Zmluvy o dielo podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch v súlade s dokladom o oprávnení podnikateľ, t. j. podľa toho, kto za uchádzača koná navonok. (príloha č.3).

12. Termín a lehota na predkladanie ponúk

16.07.2018 do 16.00 hod v písomnej forme na adresu : Mestský úrad Filakovo, Radničná 25, 986 01 Filakovo.

13. Termín a miesto vyhodnotenia ponúk

17.07.2018 08.00 hod.

Miesto: Mestský úrad Filakovo, Radničná 25, kancelária č. 106 na poschodí.
Vyhodnotenie ponúk je neverejné

14. Kritériá hodnotenia ponúk

Najnižšia cena s DPH.

15. Obhliadka miesta

Obhliadku je možné dohodnúť s Ing. Ivanom Vankom na tel. č.: 047/4381001 alebo emailom: ivan.vanko@filakovo.sk

16. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa

- Proti postupu zadávania zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. v platnom znení nie je možné podať námietky
- Verejný obstarávateľ oznámi výsledok vyhodnotenia ponúk, prípadne informácií získaných prieskumom trhu všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuky v lehote do 7 pracovných dní od vyhodnotenia. Úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku prijíma.
- V prípade, že z akýchkoľvek dôvodov nedôjde k uzatvoreniu zmluvy alebo úspešný uchádzač odstúpi od plnenia zmluvy, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vyzvať na uzavretie zmluvy uchádzača, ktorý sa umiestnil na druhom mieste, prípadne ako ďalší v poradí.
- Verejný obstarávateľ môže zrušiť postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov:
 - a) ak nebude predložená ani jedna ponuka,
 - b) ak ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať požiadavkám určených verejným obstarávateľom,
 - c) verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť túto súťaž v ktorejkoľvek fáze obstarávania.

29.06.2018

Mgr. Attila Agócs, PhD.
primátor mesta