

ZADANIE

Stavba: Riešenie dodatočnej zvislej hydroizolácie zadnej steny telocvične

Objekt:

Objednávateľ: Mesto Fiľakovo

Zhotoviteľ: Podľa VO

Miesto: Fiľakovo

Spracoval: Ing. Vass Anikó

Dátum: 23.7.2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

1	001	132211101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	27,720		
2	001	132211119	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	27,720		
3	001	162301111-R	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m - vo vlastnej réžii	m3	0,000		
4	001	167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	27,720		
5	001	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	13,200		
6	583	583310001700	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 16-32 mm, STN EN 13242 + A1	t	26,400		
7	001	181101101	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	26,400		

2 Zakladanie

8	011	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	1,320		
9	011	274313521	Betón základových pásov, prostý tr. C 12/15	m3	6,600		

3 Zvislé a kompletne konštrukcie

10	011	311271301	Murivo nosné (m3) PREMAC 50x20x25 s betónovou výplňou hr. 200 mm	m3	8,250		
11	011	311361825	Výstuž pre murivo nosné PREMAC s betónovou výplňou z ocele 10505	t	0,269		

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

12	011	622463028	Príprava vonkajšieho podkladu stien Weber - Terranova, emulzia na zvýšenie prílnavosti weber.betonkontakt	m2	24,750		
13	011	622460231	Vonkajšia omietka stien cementová hrubá, hr. 10 mm	m2	24,750		
14	011	631313611	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 80 do 120 mm	m3	2,310		
15	011	631362403	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 4/4 mm, veľkosť oka 200x200 mm	m2	23,100		

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

16	013	978036191	Otlčenie omietok šľachtených a pod., vonkajších brizolitových, v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	24,750		
----	-----	-----------	--	----	--------	--	--

ZADANIE

Stavba: Riešenie dodatočnej zvislej hydroizolácie zadnej steny telocvične

Objekt:

Objednávateľ: Mesto Fiľakovo

Zhotoviteľ: Podľa VO

Miesto: Fiľakovo

Spracoval: Ing. Vass Anikó

Dátum: 23.7.2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
17	321	979086112	Nakladanie alebo prekladanie na dopravný prostriedok pri vodorovnej doprave sutiny a vybúraných hmôt	t	23,238		
18	013	979081111-R	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km - vo vlastnej réžii	t	0,000		
19	013	979081121-R	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km - vo vlastnej réžii	t	0,000		
20	013	979082111-R	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m - vo vlastnej réžii	t	0,000		
21	013	979082121-R	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m - vo vlastnej réžii	t	0,000		
22	013	979089012-R	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné - vo vlastnej réžii	t	0,000		

99 Presun hmôt HSV

23	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	68,531		
----	-----	-----------	---	---	--------	--	--

PSV Práce a dodávky PSV

711 Izolácie proti vode a vlhkosti

24	711	711112002	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým lakom za studena	m2	49,500		
25	246	246170001000	Lak asfaltový ALN-RENOLAK N v sudoch	t	0,042		
26	711	711142559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	49,500		
27	628	628310001000	Pás asfaltový HYDROBIT V 60 S 35 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov, ICOPAL	m2	59,400		
28	711	711132102	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu zvislú	m2	49,500		
29	693	693110001200	Geotextília polypropylénová Tatrax GTX N PP 300, šírka 1,27; 1,75-3,5 m, dĺžka 20-60; 90 m, hrúbka 2,7 mm, netkaná, MIVA	m2	59,400		
30	711	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%			

764 Konštrukcie klampiarske

31	764	764396230-1	Lemovanie z pozinkovaného PZ plechu, r.š. do 120 mm vrátane príponky a tmelenia	m	33,000		
32	764	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%			

Celkom