

ZADANIE

Stavba: Zakladná škola Fiľakovo Farská Lúka
Objekt: Základná škola

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 8. 12. 2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

3 Zvislé a kompletne konstrukcie

164	011	317165302	Nenosný preklad YTONG šírky 125 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm	ks	2,000		
171	011	317361321	Výstuž prekladov z ocele 11373 -L 50/50/5mm - NAD VYBURANÝMI OTVORMI V PRIECKACH	t	0,042		
159	011	342272103	Priečky z tvárnic YTONG hr. 125 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (125x249x599)	m2	73,520		
180	011	342948113	Ukotvenie priečok k betónovým konštrukciám	m	23,500		

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

3	011	610991111	Zakryvanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	63,200		
39	011	611401991	Príplatok za prísadu na zvýšenie priľnavosti postreku pod omietky stropov, emulzia na zvýšenie priľnavosti weber.betonkontakt	m2	179,660		
37	014	611421331	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 10 do 30 % štukových	m2	179,660		
4	011	612401991	Príplatok za prísadu na zvýšenie priľnavosti postreku pod omietky stien a pilierov, emulzia na zvýšenie priľnavosti weber.betonkontakt	m2	6,450		
197	014	612403399	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky ryhy	m2	8,800		
38	014	612421331	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % štukových	m2	208,230		
5	011	612462025	Príprava vnútorného podkladu stien Weber - Terranova, podkladný náter weber 700	m2	318,860		
6	011	612462055	Vnútorná omietka stien jadrová zo zmesi Weber - Terranova, weber.mvc grobputz 004	m2	6,450		
7	011	612462111	Vnútorná omietka stien štuková zo zmesi Weber - Terranova, weber.štuková stierka univerzal	m2	112,600		
167	011	622463025	Príprava vonkajšieho podkladu stien Weber - Terranova, podkladný náter weber 700	m2	8,550		
169	011	622463027	Príprava vonkajšieho podkladu stien Weber - Terranova, spevňovač omietok weber 707	m2	8,550		
170	011	622464142	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová Weber - Terranova, silikónová, weber.pas exclusive, roztieraná jemnozrnná	m2	8,550		
165	011	625252440	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 20 mm weber.therm minus 7 (biely EPS-F)	m2	8,550		

ZADANIE

Stavba: Zakladná škola Fiľakovo Farská Lúka
Objekt: Základná škola

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 8. 12. 2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
74	011	631312611	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 50 do 80 mm	m3	0,950		
75	011	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zvaraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,020		
12	011	642942111	Osadenie oceleovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	3,000		
40	553	5533190600	Zárubňa oceľová CgU 90x197x6cm L	ks	2,000		
41	553	5533190700	Zárubňa oceľová CgU 90x197x6cm P	ks	1,000		

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

18	003	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	179,660		
19	011	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	179,660		
21	011	953996121	BASF okenný APU profil s integrovanou tkaninou -respektive ekvivalent	m	111,320		
43	211	961065711	Búranie zábradlia dreveného na kovovej konštrukcii pri vzdialenosti stĺpkov do 2, 5 m s prípadnou výplňou, -0,01600t	m	23,600		
27	013	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t + montovaných priečok	m2	74,590		
40	013	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, - 0,02000t	m2	5,230		
35	013	968061112	Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy do 1, 5 m2, -0,01200t	ks	8,000		
28	013	968061113	Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy nad 1, 5 m2, -0,01600t	ks	16,000		
29	013	968061125	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	3,000		
30	013	968062355	Vybúranie drevených rámov okien dvojítých alebo zdvojených, plochy do 2 m2, -0,06200t	m2	11,520		
31	013	968062356	Vybúranie drevených rámov okien dvojítých alebo zdvojených, plochy do 4 m2, -0,05400t	m2	46,080		
32	013	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	5,400		
198	013	971035805	Vrty príklepovým vrtákom do D 30 mm do stien alebo smerom dole do tehál -0.00001t	cm	1000,000		
199	013	971035809	Vrty príklepovým vrtákom do D 52 mm do stien alebo smerom dole do tehál -0.00003t	cm	1000,000		
89	013	971052231	Vybúranie otvoru v železobet. priečkach a stenách plochy do 0, 0225 m2,do 150 mm, - 0,00800t	ks	6,000		
157	013	974031121	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200 t	m	105,000		

ZADANIE

Stavba: Zakladná škola Fiľakovo Farská Lúka
Objekt: Základná škola

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 8. 12. 2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
202	013	974031122	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 70 mm, -0,00400 t	m	9,000		
90	013	974031142	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 70 mm, -0,00900t	m	25,000		
91	013	974031153	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 100 mm a š. do 100 mm, -0,01800t	m	6,000		
33	013	978011191	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t +stuka pod ker. obklad	m2	31,520		
203	013	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	21,596		
22	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	21,596		
23	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km -celkom 30km	t	647,880		
24	013	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	21,596		
25	013	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	21,596		
26	013	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	21,596		

99 Presun hmôt HSV

88	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	15,483		
----	-----	-----------	-----------------------------------------------------------------------------------	---	--------	--	--

PSV Práce a dodávky PSV

713 Izolácie tepelné

204	713	713482302	Montáž trubíc MIRELON hr. do 6 mm, vnút.priemer 19 - 22 mm	m	20,800		
205	283	2837710200	Izolácia potrubia- 22/ 6" MIRELON	m	21,216		
206	713	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	0,001		

721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia

93	721	721171107	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 75x1, 8	m	18,500		
92	721	721171109	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110x2, 2	m	2,000		
94	721	721172109	Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové D 110x2, 2	m	2,000		
95	721	721173205	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50x1, 8	m	4,000		
96	286	2860022610	HT čistiaci kus 50 - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	2,000		

ZADANIE

Stavba: Zakladná škola Fiľakovo Farská Lúka
Objekt: Základná škola

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 8. 12. 2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
97	286	2860022630	HT čistiaci kus 100 - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	1,000		
98	721	721194104	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8	ks	4,000		
99	721	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	ks	4,000		
100	721	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	2,000		
101	721	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	22,500		
102	721	998721101	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,040		

722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod

104	721	722171312	Potrubie z viacvrstvových rúr PE Geberit Mepla d20x2,5mm	m	34,000		
105	721	722190401	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	ks	20,000		
214	721	722220121	Batériový komplet	pár	8,000		
215	551	5510124100	Ventil rohový RDL 80 1/2"	ks	8,000		
107	721	722229103	Montáž ventilu výtok., plavák., vypúšť., odvodňov., kohút.plniaceho, vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 1	ks	2,000		
108	m	m1	Guľový uzáver pre vodu PERFECTA, 1", FF páčka	ks	2,000		
109	721	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50-plast	m	34,000		
110	721	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	34,000		
114	721	998722101	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,018		

725 Zdravotechnika - zariad'. predmety

111	721	725219401	Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	súb.	6,000		
113	642	6420135730	Umývadlo MIO-50 biela, obj.č.8107110001041	ks	6,000		
115	721	725319121	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, ostatných typov okrúhlych, bez výtokových armatúr hranatých	súb.	2,000		
116	552	5523148100	Kuchynský drez Alveus do dosky BASIC 10 nerez 380x440-145, 1x kompl.sifon v cene	ks	2,000		
117	721	725333360	Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	súb.	2,000		
118	642	6420144360	Výlevka MIRA biela, obj.č.851046000001	ks	2,000		
195	721	725539102	Montáž elektrického zásobníka akumuláčného stojateho do 80 L	súb.	1,000		
196	541	5413000190	Akumulačný elektrický tlakový závesný zvislý ohrievač EO V 80, objem 80 l, Tatramat	ks	1,000		

ZADANIE

Stavba: Zakladná škola Fiľakovo Farská Lúka
Objekt: Základná škola

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 8. 12. 2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
207	721	725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	súb	20,000		
208	551	5510124100	Ventil rohový RDL 80 1/2"	ks	20,000		
124	721	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej, alebo klasickej	ks	2,000		
125	m	m2	Drezová batéria nástenná páková (pre výlevku)	ks	2,000		
121	721	725829206	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej s mechanickým ovládaním odpadového ventilu	ks	8,000		
122	551	5513006060	Umývadlová stojanková batéria LYRA PLUS, obj.č.3112810041011	ks	6,000		
123	551	5513006170	Drezová batéria stojankova	ks	2,000		
126	721	725869301	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 40	ks	6,000		
127	551	5516131100	Uzávierka zápachová umývadlová T 7105 s vent. D 40 mm z AKV	ks	6,000		
128	721	725869311	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezová do D 50 (pre jeden drez)	ks	2,000		
129	286	2863120185	Drezový odtok jednodielny D 50 úsporný obj.č. 152.819.11.1 GEBERIT	ks	2,000		
130	721	998725101	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	t	0,171		

764 Konštrukcie klampiarske

44	764	764324420	Oplechovanie z pozinkovaného farbeného PZí plechu, odkvapov na strechách s tvrdou krytinou zo segmentov r.š. 330 mm	m	0,500		
172	764	764410351	Montáž oplechovania parapetov z hliníkového Al plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	m	24,600		
173	194	1942081501	Plech hladký hliníkový, hr. 0,60 mm	m2	9,173		
34	764	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	25,600		
47	764	998764102	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,019		

766 Konštrukcie stolárske

216	760	766621400	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	163,200		
217	283	2832301230	Tesniaca fólia CX exteriér 290 mm/30 m, pre okenné konštrukcie	m	171,360		
218	283	2832301240	Tesniaca fólia CX interiérová 70 mm, pre okenné konštrukcie	m	171,360		
220	O	O1	Plastové okno jednokrídlové, rozmer 2400x600 mm (vxš), izolačné trojsklo, systém GEALAN 9000 - 6 komorový profil - neotváravé	ks	8,000		

ZADANIE

Stavba: Zakladná škola Fiľakovo Farská Lúka
Objekt: Základná škola

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 8. 12. 2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
222	O	O2	Plastové okno dvojkridlové OS+O, rozmer 2400x1200 mm (vxš), izolačné trojsklo, systém GEALAN 9000 - 6 komorový profil	ks	16,000		
52	766	766661112	Montáž dverového krídla kompletiz. otváravého do zárubne, jednokridlové	ks	4,000		
53	611	6117103128	Dvere vnútorné, dyhované M10, plné, obj.č. DYEL10	ks	4,000		
55	dv	DV1A	Kľučka, mosadz bronzová- okrúhla rozeta	ks	4,000		
56	766	766695212	Montáž prahu dverí, jednokridlových	ks	4,000		
60	611	6118717000	Prah dubový L=92 B=5 cm	ks	4,000		
61	766	998766102	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	3,035		

767 Konštrukcie doplnkové kovové

211	760	767635010	Montáž ochrannej, bezpečnostnej a protislnečnej fólie na okná	m2	11,520		
212	1	1M1	Exteriérové privátne a špeciálne fólie FUSION, Rada fólií Z, Matné fólie, rôzne farby (1 vrstva 200 µm), šírka 1,83m	m2	13,248		
209	760	767649195	Montáž doplnkov dverí - zámok	ks	4,000		
210	549	5492600120	zámok pre obojstranné otváranie	ks	4,000		
213	767	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,002		

776 Podlahy povlakové

41	775	776401800	Demontáž soklíkov alebo líšt gumových alebo z PVC	m	105,600		
42	775	776511810	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených bez podložky, -0,00100t	m2	179,600		
163	775	998776201	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	%			

781 Dokončovacie práce a obklady

69	771	781441019	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do malty	m2	26,300		
70	597	5978700070	Obkladačky keramické La Futura Cersania	m2	26,826		
71	771	781491111	Montáž plastových profilov pre obklad do tmelu	m	19,300		
72	ker	ko1	Lišta ukončovacia L hliník, 10 mm, 250 cm	m	19,493		
73	771	998781102	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,800		

783 Dokončovacie práce - nátery

181	783	783122510	Nátery oceľ.konstr. syntetické na vzduchu schnúce ťažkých A dvojnás. 1x s emailovaním - 105µm	m2	4,250		
-----	-----	-----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	----	-------	--	--

ZADANIE

Stavba: **Zakladná škola Fiľakovo Farská Lúka**
 Objekt: **Základná škola**

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 8. 12. 2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

784 Dokončovacie práce - maľby

177	784	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	557,210		
76	784	784410120	Penetrovanie jednonásobné hrubozrnných, savých podkladov výšky do 3, 80 m	m2	110,630		
77	784	784452461	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané jednonásobné tónované s bielym stropom na podklad jemnozrnný výšky do 3, 80 m	m2	557,210		
62	784	784481010	Stierka stien na podklad jemnozrnný výšky do 3, 80 m	m2	110,630		
64	693	6932012011	Armovacia tkanina R 117 - 145g/m2, č. 45080464 BASF	m2	112,843		

M Práce a dodávky M

21-M Elektromontáže

186	921	210010109	Lišta elektroinštaláčna z PVC 40x20, uložená pevne, vkladacia	m	25,000		
187	341	3410300889	Lišta hranatá HD - biela RAL 9003 LHD 40X20 HD	m	25,000		
140	921	210010306	Krabica prístrojová KU 68/71 L1, KU 68 LA/1, do dutých stien, bez zapojenia	ks	18,000		
160	e	e1	Jednoramík	ks	18,000		
161	e	e1	Dvojramík	ks	1,000		
162	e	e2	Štvorramík	ks	1,000		
141	345	3450915000	Krabica univerzálna typ: KU 68 LA/1 111001027	ks	18,000		
142	345	3450919500	Krabica prístrojová s krúžkom typ: KPM 64/L "111001245	ks	18,000		
132	921	210010307	Krabica prístrojová KP 64/2, do dutých stien, bez zapojenia	ks	1,000		
133	345	3450918500	Krabica prístrojová typ: KP 64/2L 111000005	ks	1,000		
134	921	210010309	Krabica prístrojová KP 64/4, do dutých stien, bez zapojenia	ks	1,000		
135	341	3410300424	Krabica prístrojová sadr. okrová KP 64/4L NA	ks	1,000		
150	921	210110004	Striedavý spínač (prepínač) - radenie 6, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	6,000		
151	345	3450201570	Prepínač 6 do vlhka 3553-06629	ks	6,000		
152	921	210110082	Sporáková prípojka typ 39563 - 23C, pre zapustenú montáž vrátane tlejivky	ks	2,000		
153	345	3450663620	Šporáková prípojka 39563-23 do steny	ks	2,000		
154	921	210111022	Domová zásuvka v krabici 10/16 A 250 V, 2P + Z 2 x zapojenie	ks	18,000		
155	345	3450329900	Zásuvka 5517-2610	ks	18,000		

ZADANIE

Stavba: Zakladná škola Fiľakovo Farská Lúka
Objekt: Základná škola

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 8. 12. 2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
191	921	210120402	Istič vzduchový jedнопólový + N do 40 A	ks	1,000		
192	358	3582202350	Istič TX3 1P B20 6000A	ks	1,000		
193	921	210120410	Prúdové chrániče dvojpólové 16 - 100 A	ks	1,000		
194	358	3588900140	Prúdový chránič RX3 2P 25A 100mA AC	ks	1,000		
146	921	210201001	Zapojenie svietidla IP20, 1 x svetelný zdroj, stropného - nástenného interierového so žiarovkou	ks	30,000		
148	348	3486302420	Obdĺžnikové zabudovateľné svietidlo 1x58W, IP20, 1200x170mm, EVG	ks	30,000		
136	921	210800072	Vodič medený uložený pod omietkou CYYp 450/750 V 3x1,5mm ²	m	2,000		
137	341	3410350369	CYYp 3x1,5 Plochý kábel STN	m	2,000		
138	921	210800107	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	2,000		
139	341	3410350085	CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	2,000		
143	921	210800120	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x2,5	m	93,000		
144	341	3410350098	CYKY 5x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	93,000		
184	921	210800187	Kábel medený uložený v trubke CYKY 450/750 V 3x2,5	m	25,000		
185	341	3410350086	CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	25,000		
156	921	210961102	Demontáž-spínač nástenný dvojpólový pre prostredie obyčajné	ks	6,000		
176	921	210962040	Demontáž svietidla - žiarivkové bytové nástenné prisadené 1 zdroj	ks	30,000		

N00 Povlakove podlahy, epoxidova podlaha

N01 Povlakove podlahy, epoxidova podlaha

131	HZS	pvc4	Prebrúsenie podlahy pod epoxidovu podlahu + trhova skuska	m2	47,830		
86	016	777110106	Špeciál. podlaha liata epoxidová s penetr. zo Saduritu 1330 hr. 6mm	m2	47,830		
79	775	pvc1	PVC 2- Prebrúsenie pôvodného podkladu (betón a pod.) MRK Contract s.r.o	m2	135,600		
80	775	pvc2a	PVC 2- Napenetrovanie podkladu MRK Contract s.r.o	m2	135,600		
81	HZS	pvc3	PVC 2- Vyliatie samonivelizačnej stierky od 3-5 mm+material, MRK Contract s.r.o	m2	135,600		
82	HZS	pvc4	PVC 2- Prebrúsenie a nalepenie podlahovej krytiny, presun hmot MRK Contract s.r.o	m2	135,600		
83	d	d10	PVC 2- PVC podlahy, fy Armstrong - Varit	m2	136,956		
84	775	pvc5	PVC 2- Zváranie PVC, MRK Contract s.r.o.	m	150,000		
85	775	pvc6	PVC 2- Sokel PVC+ montaz, MRK Contract s.r.o.	m	102,560		

ZADANIE

Stavba: Základná škola Fiľakovo Farská Lúka

Objekt: Základná škola

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 8. 12. 2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
179	775	998776101	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	t	2,250		

Celkom