

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo zo dňa 28.08.2017

uzatvorená v súlade s ust. § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení s primeraným použitím ust. § 9c a 9d zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zmluva“)

Zmluvné strany

Objednávateľ :	Mesto Fiľakovo
Sídlo:	Radničná 25, 98601 Fiľakovo
IČO:	00316075
DIČ:	2021115052
Štatutárny orgán:	Mgr. Attila Agócs, PhD., primátor mesta
Bankové spojenie:	OTP Banka Slovensko a.s.
IBAN:	SK95 5200 0000 0000 0817 4961

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ :	COOP – STAV, spol. s r. o.
Obchodné meno:	COOP – STAV, spol. s r. o.
Sídlo, (miesto podnikania):	B. S Timravy 46/2, 986 01 Fiľakovo
IČO:	31633706
DIČ:	2020465799
IČ DPH:	SK2020465799
Štatutárny orgán:	Imrich Hegyi
Bankové spojenie:	ČSOB Lučenec
Č. účtu (IBAN):	SK28 7500 0000 0040 0786 5136

(ďalej len „zhotoviteľ“).

I.

Zmluvné strany týmto dodatkom sa dohodli na zmene a doplnení pôvodnej Zmluvy o dielo zo dňa 28.08.2017 nasledovne :

Článok III. – Termín vykonania diela a podmienky realizovania sa mení nasledovne :

Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonať do 30.11.2017.

Článok V. – Platobné podmienky sa mení nasledovne :

4. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi zvyšok ceny za dielo za vykonané práce na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom do 60 dní odo dňa jeho doručenia.

Týmto dodatkom po vzájomnej dohode zmluvných strán sa mení aj Príloha č. 1 Zmluvy – Ocenené položkovité výkazy výmer, ktorá tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto dodatku.

II.

Všetky ostatné ujednania zakotvené v pôvodnej zmluve ostávajú nezmenené v platnosti.

III.

Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo zo dňa 28.08.2017 uzavretej medzi objednávateľom a zhotoviteľom a účinným sa stáva nasledujúcim dňom po jeho zverejnení podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám.

Za zhotoviteľa:

Vo Filákovke, dňa 19.10.2017




Imrich Hegyi
konateľ

Za objednávateľa:

Vo Filákovke, dňa 19.10.2017

MESTO FILÁKOVO
Radničná 25
986 01 FILÁKOVO



Mgr. Attila Agócs, PhD.
primátor mesta

ROZPOČET

Stavba Zníženie energetickej náročnosti budovy MSKS Fiľakovo s komplexným zateplením strešnej konštrukcie

Objekt:

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Mesto Fiľakovo

Zhotoviteľ: COOP-STAV s.r.o Lučenec

Dátum: 19.10.2017

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				11 583,843	
	D		3	Zvislé a kompletne konštrukcie				336,492	
1	K	011	311271300	Murivo nosné PREMAC 50x15x25 s betónovou výplňou hr. 15 cm	m3	3,250	103,536	336,492	20,0
	D		4	Vodorovné konštrukcie				377,375	
3	K	011	411321313	Betón stropov doskových a trámových, železový tr.C 16/20	m3	0,900	74,845	67,361	20,0
4	K	011	411321314	Betón stropov doskových a trámových, železový tr.C 20/25	m3	0,350	84,422	29,548	20,0
5	K	011	411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	10,580	8,493	89,856	20,0
6	K	011	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	10,580	2,540	26,873	20,0
7	K	011	411354177	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 30 kpa zhotovenie	m2	10,580	6,808	72,029	20,0
8	K	011	411354178	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 30 kpa odstránenie	m2	10,580	1,695	17,933	20,0
9	K	011	417351115	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	8,200	4,690	38,458	20,0
10	K	011	417351116	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	8,200	1,701	13,948	20,0
11	K	011	417361321	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 11373	t	0,023	929,089	21,369	20,0
	D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				5 156,451	
12	K	011	611421133	Vnúťorná omietka vápenná alebo vápennocementová stropov štuková	m2	10,580	7,367	77,943	20,0
13	K	011	625252303	Kontaktný zatepľovací systém hr. 50 mm Weber - Terranova THERM - EXCLUSIVE (MW) - skrutkovacie kotvy	m2	241,100	20,445	4 929,290	20,0
14	K	014	627452641	Oprava škárovania tehlového muriva stien komínov nad strechou cementovou maltou nad 30 do 40 %	m2	42,500	3,511	149,218	20,0
	D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				4 270,803	
15	K	003	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	10,580	2,348	24,842	20,0
16	K	013	965044121	Búranie podkladov pod dlažby hr.do 40 mm, s rabcovým pletivom v strešných konštr., - 0,09000t	m2	10,580	5,180	54,804	20,0
17	K	013	965049120	Príplatok za búranie betónovej mazaniny so zváranou sieťou alebo rabcovým pletivom hr.nad 100 mm	m3	3,168	21,104	66,857	20,0
18	K	013	971055016	Rezanie konštrukcii zo železobetónu hr.panelu 220mm stenovou pílou -0,026400t	m	21,500	69,044	1 484,446	20,0
19	K	013	972044651	Vybúranie otvoru v klenbách z tvárnic plochy do 4 m2, nad 100 mm, -1,70000t	m3	2,116	44,440	94,035	20,0
20	K	013	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	29,897	5,311	158,783	20,0
21	K	013	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	209,279	3,720	778,518	20,0
22	K	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	29,897	8,537	255,231	20,0
23	K	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	448,455	0,306	137,227	20,0
24	K	013	979082111	Poplatok za skládku	t	29,897	32,540	972,848	20,0
25	K	013	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	29,897	8,135	243,212	20,0
	D		99	Presun hmôt HSV				1 442,722	
26	K	011	998011002	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárnic,z kovu výšky do 12 m	t	18,477	5,318	98,261	20,0

27	K	011	998011018	Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	18,477	5,295	97,836	20,0
28	K	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	18,477	20,228	373,753	20,0
29	K	014	999281196	Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	18,477	1,785	32,981	20,0
30	K	015	999282311	Presun hmôt pri opravách a údržbe pre veže chladiace s komínmi výšky do 25 m	t	18,477	15,779	291,549	20,0
31	K	015	999282322	Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	18,477	27,580	509,596	20,0
32	K	015	999282326	Príplatok za každých ďalších aj začatých 5000 m	t	18,477	2,097	38,746	20,0
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				93 873,400	
	D		712	Izolácie striech				40 567,203	
37	K	711	712320932	Údržba povlak. krytiny striech plochých do 10° za tepla náterom asfaltovým	m2	50,000	0,376	18,800	20,0
38	K	711	712371801	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých do 10° fóliou PVC-P upevnenou prikotvením so zvarením spoju	m2	1 344,150	3,907	5 251,594	20,0
39	M	MAT	6283402700	SIKA tesniaci pás M 22, balenie 15 m/rol	m	478,449	1,481	708,583	20,0
40	M	MAT	28331004001	SIKAPLAN hydroizolačná fólia -strešná 18 G, balenie 20/600 m2, svetlošedá, rozmer 2x15m	m2	1 518,890	5,270	8 004,550	20,0
41	M	MAT	2830063500	Kotviaca technika - vrut SK-RB Power	ks	4 220,631	2,209	9 323,374	20,0
42	M	MAT	2830063500	Kotviaca technika - vrut SK-RB Power	ks	433,109	2,209	956,738	20,0
45	K	711	712741559	Zhotovenie povlakovej krytiny striech samostatným zosilnením pásov pritavením NAIP š. 330 mm	m	54,100	0,617	33,380	20,0
46	M	MAT	2833100400	Strechy PVC fólie Kotvený PVC system Sikaplan 18 G rozmary 2,0x15,0 m svetlošedá	m2	36,247	5,270	191,022	20,0
47	M	MAT	2833100400	Strechy PVC fólie Kotvený PVC system Sikaplan 18 G rozmary 2,0x15,0 m svetlošedá	m2	134,131	5,270	706,870	20,0
48	M	MAT	2833100400	Strechy PVC fólie Kotvený PVC system Sikaplan 18 G rozmary 2,0x15,0 m svetlošedá	m2	14,580	5,270	76,837	20,0
49	K	711	712871801	Zhotov. povlak. krytiny striech vytiahnutím izol. povlaku PVC-P konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy nad 50 cm prikotvením so zvaraným spojom	m2	118,700	4,010	475,987	20,0
50	K	711	712871802	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvisle na strechy ploché do 10 st.	m2	1 344,150	0,224	301,090	20,0
51	K	711	712971801	Zhotovenie parozábrany striech ploché do 10 st.	m	1 344,150	8,045	10 813,687	20,0
52	M	MAT	2830010400	Parozábrana - fólia PE hrúbka 0,2 mm	m2	1 545,773	0,741	1 145,418	20,0
53	M	MAT	6936651400	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrax PP 400	m2	1 545,773	1,001	1 547,319	20,0
54	M	MAT	2834101020	Parabit vs 35	m2	50,750	2,192	111,244	20,0
57	K	711	712997001	Montáž strešného držiaka bleskozvodu vrátane zaizolovania	m	81,000	0,924	74,844	20,0
58	M	MAT	3540408500	Strešný držiak bleskozvodu PV21	ks	81,000	2,221	179,901	20,0
59	K	711	998712204	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 24 do 36 m	%	306,480	1,627	498,639	20,0
60	K	711	998712294	Izolácia z povlak.krytín, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	306,480	0,444	135,993	20,0
61	K	711	998712299	Izolácia z povlak.krytín, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr.vzdial.za k.ď.i začatých 1000 m	%	306,480	0,037	11,333	20,0
	D		713	Izolácie tepelné				33 581,120	
62	K	713	713141121	Montáž tepelnej izolácie na attiku z XPS prikotvením	m2	194,230	2,752	534,521	20,0
63	M	MAT	2837650220	ISOVER Styrodur 3035 CS Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 30mm	m2	198,115	4,970	984,632	20,0
64	K	713	713141131	Pripevnenie izolácie prikotvením na strechách plochých do 10 st.	ks	2 650,000	0,288	763,200	20,0
65	M	MAT	5535865590	PUREN MV 160	m2	572,000	21,010	12 017,720	20,0
66	M	MAT	5535865600	PUREN MV 180	m2	720,000	24,492	17 634,240	20,0
67	M	MAT	5535865610	Kotviaca technika - šroub do betónu	m2	2 650,000	0,185	490,250	20,0
68	M	MAT	55358656100	Kotviaca technika - kotvenie do betónu	ks	2 200,000	0,222	488,400	20,0

69	K	713	713141131D	Prípevnenie izolácie prikotvením na strechách plochých do 10 st.	ks	2 200,000	0,288	633,600	20,0
70	K	713	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	1,409	18,201	25,645	20,0
71	K	713	998713194	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	t	1,409	5,907	8,323	20,0
72	K	713	998713199	Izolácie tepelné, prípl.za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	t	1,409	0,418	0,589	20,0
	D		762	Konštrukcie tesárske				3 309,369	
			762332932						
74	K	762	762332932	Viazané konštrukcie krovov vyrezanie časti strešnej väzby doplnenie z hranolčekov plochy 120-224 cm2	m	112,500	8,397	944,663	20,0
75	M	MAT	6051590800	Smrekovec hranol akosť I dĺžky 100-175cm 120x120,140,180mm	m3	2,025	133,117	269,562	20,0
			762343934						
80	K	762	762343934	Montáž debnenia jednoduchých stiech na kontralaty drevotrieskovými OSB doskami na pro drážku	m2	233,500	2,100	490,350	20,0
81	M	MAT	6072627400	Doska drevoštiepková OSB 3 PD4 2500x675x18 mm	m2	256,850	4,429	1 137,589	20,0
			762395000						
82	K	762	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	11,850	16,640	197,184	20,0
83	K	762	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	8,863	22,688	201,084	20,0
			998762194						
84	K	762	998762194	Konštrukcie tesárske, prípl.za presun nad vymedzenú najväčšiu dopr. vzdial. do 100	t	8,863	7,637	67,687	20,0
85	K	762	998762199	Konštrukcie tesárske, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m a nad 1000 m	t	8,863	0,141	1,250	20,0
	D		764	Konštrukcie klampiarske				14 337,248	
			764172128						
86	K	764	764172128	Snehová zábrana rúrková s konzolmi sklon do 30°	m	72,000	14,051	1 011,672	20,0
87	K	764	764259341	Ochranný kôš streš. vpustu pre rúry s priemerom do 150 mm	ks	13,000	5,916	76,908	20,0
			764311822						
88	K	764	764311822	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúl 2000 x 1000 mm, so sklonom do 30st., -0,00732t	m2	565,500	0,644	364,182	20,0
89	K	764	764321820	Demontáž oplechovania ríms pod nadrímsovým žlabom vrátane podkladového plechu, do 30° rš 500 mm, -0,00420t	m	114,800	0,427	49,020	20,0
90	K	764	764321840	Demontáž oplechovania ríms pod nadrímsovým žlabom vrátane podkladového plechu, do 30° rš 750 mm, -0,00580t	m	127,000	0,569	72,263	20,0
91	K	764	764323230	Oplechovanie z kaširovaného plechu, odkvapov na strechách s lepenkovou krytinou r.š. 330 mm	m	125,200	7,026	879,655	20,0
92	K	764	764324015	Oplechovanie z PZf plechu farebného, odkvapov na strechách s tvrdou krytinou zo segmentov r.š. 660 mm	m	114,800	26,278	3 016,714	20,0
93	K	764	764331860	Demontáž lemovania múrov na strechách s tvrdou krytinou, so sklonom do 30st. rš 660 a 750 mm, -0,00415t	m	191,080	0,427	81,591	20,0
94	K	764	764339810	Demontáž lemovania komínov na vlnitej alebo hladkej krytine v ploche, so sklonom do 30° -0,00720t	m2	3,800	1,041	3,956	20,0
95	K	764	764341210	Ukončovací profil pod omietky z pozinkového farebného PZf plechu r.š. 100 mm	ks	119,400	3,985	475,809	20,0
96	K	764	764341230	Lemovanie z pozinkovaného PZ plechu, rúr, konzol alebo držiakov na vlnitej, hladkej, drážkovej krytine, D 100 - 150 mm	ks	14,000	9,930	139,020	20,0
97	K	764	764345240	Ventilačný nástavec so strieškou a lemovaním na vlnitej, hladkej, drážkovej krytine D 200 mm	ks	3,000	24,137	72,411	20,0
98	K	764	764349210	Oplechovanie držiaka lana bleskozvodu s podložkou	ks	125,000	4,929	616,125	20,0
			764351820						
99	K	764	764351820	Demontáž žlabov pododkvap. štvorhranných rovných, oblúkových, do 30° rš 400 mm, -0,00390t	m	114,800	0,567	65,092	20,0
100	K	764	764353202	Žľaby z pozinkovaného PZ plechu, nadrímsové štvorhranné r.š. 600 mm	m	114,800	16,106	1 848,969	20,0
101	K	764	764357401	Žľaby z pozinkovaného PZ plechu, medzistrešné alebo zaatikové s priskrutkovaním háku na plechovú krytinu r.š. 1100 mm	ks	107,000	4,437	474,759	20,0
102	K	764	764359231	Kotlík štvorhranný pre pododkvapové žľaby rozmerov 200x250x350 mm	ks	10,000	17,719	177,190	20,0
103	K	764	764359261	Príplatok k cene za priskrutkovanie háku na plechovú krytinu pododkvapového	ks	107,000	1,058	113,206	20,0
			764359960						
104	K	764	764359960	Žľaby z pozinkovaného Pz plechu, pokrútenie rovných hákov o 90st. pri montáži-žlabový hák pre nadrímsový žľab	ks	111,000	1,726	191,586	20,0

105	M	MAT	5535013000	LINDAB príslušenstvo hák žľabový s prichytným jazýčkom L330 mm 150 mm K33	ks	111,000	1,878	208,458	20,0
106	K	764	764367900	Strešný otvor - oprava	m2	5,000	19,968	99,840	20,0
107	M	MAT	2731861000	Gumové tesnenie - samolepiace	m	8,500	0,518	4,403	20,0
108	K	764	764421292	Oplechovanie ríms a ozdobných prvkov z pozinkovaného farebného PZ plechu, r.š. 800 mm	m	109,600	18,000	1 972,800	20,0
112	K	764	764422810	Demontáž oplechovania ríms rš od 600 do 800 mm, -0,00395t	m	114,800	0,738	84,722	20,0
113	K	764	764430260	Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného PZ plechu, vrátane rohov r.š. 850 mm	m	109,320	8,388	916,976	20,0
114	K	764	764451204	Odpadové rúry z pozinkovaného PZ plechu, štvorcové s dĺžkou strany 150 mm	m	67,500	11,245	759,038	20,0
115	K	764	764451802	Demontáž odpadových rúr štvorcových so stranou 100 mm, -0,00338t	m	67,500	0,404	27,270	20,0
116	K	764	764453842	Demontáž odpadového kolena horného dvojitého 75 mm 100 mm, -0,00210t	ks	46,000	0,816	37,536	20,0
117	K	764	764453862	Demontáž odpadového kolena výtokového štvorcového, so stranou 75 mm 100 mm, -0,00160t	ks	11,000	0,481	5,291	20,0
118	K	764	764751232	Odkvapový systém MASLEN - koleno zvodovej rúry DN 100 mm / 60°	ks	46,000	5,916	272,136	20,0
119	K	764	764751242	Odkvapový systém MASLEN - výtokové koleno zvodovej rúry DN 100 mm / 60°	ks	11,000	5,916	65,076	20,0
120	K	764	998764102	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	3,018	31,731	95,764	20,0
121	K	764	998764194	Konštrukcie klampiarske, prípl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 1000m	t	3,018	18,489	55,800	20,0
122	K	764	998764199	Konštrukcie klampiarske, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 10	t	3,018	0,666	2,010	20,0
	D		766	Konštrukcie stolárske				1 996,586	
123	K	766	766671006	Montáž okna strešného výkyvného s ventilačnou klapkou a lemovaním do plochej strechy	ks	2,000	96,140	192,280	20,0
124	M	MAT	6113902400	Strešné okno VELUX CVP S05A 1000x1500mm, do plochej strechy elektricky otvárateľné	ks	2,000	902,153	1 804,306	20,0
	D		767	Konštrukcie doplnkové kovové				37,811	
125	K	767	767312111	Montáž manžety parozábrany pre strešné okná, výlezy	ks	1,000	18,326	18,326	20,0

126	M	MAT	6113907600	Manžeta z parotesnej fólie VELUX BBX C02 550x780 mm	ks	1,000	12,355	12,355	20,0
127	K	767	998767102	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,258	22,186	5,724	20,0
128	K	767	998767194	Kovové stav.dopln.konstr., prípl.za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	t	0,122	11,093	1,353	20,0
129	K	767	998767199	Kovové stav.dopln.konstr., prípl.za presun za k. ď. i začatých 1000 m nad 1000 m	t	0,122	0,436	0,053	20,0
	D		783	Dokončovacie práce - nátery				44,063	
130	K	783	783122510	Nátery ocel.konstr. syntetické na vzduchu schnúce farby šedej ťažkých "A" dvojnás. 1x s emailovaním	m2	18,600	2,369	44,063	20,0
	D		M	Práce a dodávky M				2 091,515	
133	K	PK	1332052000	Tyč oceľová plochá š.50xhr.5 mm, ozn. 10 370	t	0,195	380,863	74,268	20,0
134	K	PK	13343440000	Kotevná krut. HAS-E-5,8 M 16x125/108	eur	16,000	2,219	35,504	20,0
135	M	MAT	13343450000	Chemická kapsula MVU M 16x125	4,5	16,000	3,476	55,616	20,0
136	K	PK	1338435060	Tyče oceľové prírezu U 180 mm, ozn. S 235 JR/11375/ valcované za tepla	t	1,250	498,450	623,063	20,0
137	K	PK	1361042000	S 185	t	0,015	499,929	7,499	20,0
138	M	MAT	1331364346	Joke! 100/100/5	kg	50,000	14,051	702,550	20,0
139	K	PK	13610436	S185	t	0,055	501,408	27,577	20,0
140	K	PK	1411089300	Rúrka hladká kruhová bezšvová D 21,3 mm, hrúbka steny 2,9 mm, ozn. 11 353.0.	m	32,600	1,183	38,566	20,0
141	K	PK	1411536300	Rúrka hladká kruhová bezšvová D 51 mm, hrúbka steny 2,9 mm ozn. 11353.0.	m	39,900	2,588	103,261	20,0
142	K	PK	430861001	Montáž rôznych dielov OK-prvá cenová krivka do 300 kg vrátane	kg	97,540	0,451	43,991	20,0
143	K	PK	430861002	Montáž rôznych dielov OK - prvá cenová krivka do 500 kg vrátane	kg	345,000	0,296	102,120	20,0
144	K	PK	430861005	Montáž rôznych dielov OK - prvá cenová krivka do 2000 kg vrátane	kg	1 250,000	0,222	277,500	20,0
				<u>Celkom</u>				<u>107 548,758</u>	