

## Zmluva o dielo

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, na základe postupu verejného obstarávania podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zadávanie podlimitných zákaziek).

### I. Zmluvné strany

Na jednej strane:

#### Mesto Fiľakovo

Sídlo: Radničná 25, 98601 Fiľakovo

IČO: 00316075

DIČ: 2021115052

Štatutárny orgán: Mgr. Attila Agócs, PhD., primátor mesta

Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko a.s.

Č. účtu: 8174961/5200

IBAN: SK95 5200 0000 0000 0817 4961

(ďalej len „objednávateľ“)

a

na strane druhjej:

Obchodné meno: **COOP - STAV, spol. s r.o.**

Sídlo, (miesto podnikania): 98401 Lučenec, Vajanského 80, Slovensko

IČO: 31633706

DIČ: 2020465799

IČDPH: SK2020465799

Štatutárny orgán: Imrich HEGYI

Bankové spojenie: ČSOB Lučenec

Č. účtu (IBAN): SK28 7500 0000 0040 0786 5136

Zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Vložka číslo: 2885/S

(ďalej len „zhotoviteľ“).

## II. Predmet zmluvy a úvodné ustanovenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa vyhotoví dielo – zrealizuje stavebné práce s označením investičnej akcie „**Komplexná rekonštrukcia budovy, Mestského kultúrneho strediska vo Fiľakove, Námestie slobody 30, 986 01 Fiľakovo, Časť: Zníženie energetickej náročnosti budovy MSKS Fiľakovo s komplexným zatepleným strešnej konštrukcie**“ Podrobná špecifikácia predmetu zmluvy je uvedená v Prílohách č. 1, a 2 k tejto zmluve.

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať dielo podľa bodu 1. – zateplenie strechy budovy Mestského kultúrneho strediska na ul. Námestie slobody 30, 986 01 Fiľakovo v rozsahu:

- a) podmienok uvedených v tejto zmluve,
- b) súťažných podkladov tejto zákazky s nízkou hodnotou, ktorými disponujú obidve zmluvné strany, najmä opisu predmetu zákazky, ktorý tvorí Prílohu č. 2,
- c) ocenených položkovitých výkazov výmer, ktoré sú Prílohou č. 1,
- d) právnych aktov príslušného stavebného úradu k realizácii a požiadaviek dotknutých orgánov,
- e) platných právnych predpisov súvisiacich s realizáciou predmetu zmluvy a príslušných technických noriem,
- f) požiadaviek a pokynov oprávnených zástupcov objednávateľa, ako aj dojednaní oprávnených zástupcov zmluvných strán na kontrolných poradách (resp. dňoch) stavby, uvedených v stavebnom denníku, alebo inou písomnou formou.

3. Objednávateľ sa zaväzuje za riadne vykonané dielo zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu.

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, s náležitou odbornou starostlivosťou. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať stavebné práce v súlade s pokynmi objednávateľa, čomu prispôbi aj postup prác. Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za spôsobenú škodu (vrátane škody spôsobenej osobami, ktoré sa podieľajú na plnení predmetu zmluvy). Zhotoviteľ vyhlasuje, že je poistený pre prípad zodpovednosti za škody spôsobené pri výkone predmetu svojej činnosti. Túto skutočnosť preukáže zhotoviteľ objednávateľovi tak, že v deň odovzdania a prevzatia staveniska predloží oprávnenému zástupcovi objednávateľa kópiu príslušného dokladu a súčasne k nahliadnutiu originál, alebo osvedčenú kópiu platnej poistnej zmluvy o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú podnikateľom s dojednaným poistným plnením najmenej vo výške 50% z hodnoty predmetu zákazky s DPH s platnosťou a účinnosťou počas celej doby trvania zmluvy o dielo a tiež potvrdenie o zaplatení poistenia minimálne na obdobie vykonania diela v zmysle čl. III tejto zmluvy. Nepredloženie platnej poistnej zmluvy na poistenie zodpovednosti za škody spôsobené pri výkone predmetu svojej činnosti spolu s potvrdením o zaplatení poistného sa považuje za bezdôvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotoviteľom.

5. V prípade, že zhotoviteľom je skupina dodávateľov, všetci dodávatelia zodpovedajú za plnenie záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy spoločne a nerozdielne a zaväzujú sa, že z právneho vzťahu uzatvoreného medzi nimi na účely plnenia tejto zmluvy nevystúpia v nevhodnej dobe, za ktorú sa považuje doba odo dňa uzatvorenia tejto zmluvy až do riadneho

odovzdania diela podľa článku X. „Odovzdanie a prevzatie diela“. I v prípade vystúpenia jedného z dodávateľov z právneho vzťahu uzatvoreného medzi nimi sa tento nezbuje zodpovednosti za plnenie tejto zmluvy voči objednávateľovi až do dňa riadneho odovzdania diela a uplynutia záručných dôb podľa tejto zmluvy.

6. Na účely plnenia tejto zmluvy sa pod pojmom „oprávnení zástupcovia zmluvných strán“ alebo „oprávnené osoby zmluvných strán“, ako aj „oprávnení zástupcovia“ alebo „oprávnené osoby“ objednávateľa alebo zhotoviteľa (vo všetkých tvaroch), rozumejú zamestnanci objednávateľa a zhotoviteľa, ktorých oprávnenie konať, resp. vykonávať a zabezpečovať činnosti potrebné pre účelné plnenie predmetu podľa tejto zmluvy, vyplýva najmä z ich pracovnej náplne alebo pracovného zaradenia, prípadne opisu pracovnej činnosti, z príslušných interných riadiacich aktov zamestnávateľa alebo z osobitného písomného poverenia. Oprávneným zástupcom zmluvnej strany môže byť v osobitných alebo odôvodnených prípadoch aj iná osoba, než zamestnanec, ak má k zmluvnej strane preukázateľne iný právny vzťah.

Oprávnení zástupcovia (resp. oprávnené osoby) zmluvných strán sú oprávnení v medziach a na účely plnenia tejto zmluvy konať za zmluvné strany aj v prípadoch, keď ustanovenie zmluvy priamo na oprávneného zástupcu (oprávnenú osobu) neodkazuje, ale konanie tejto osoby za zmluvnú stranu je vzhľadom na rozsah a povahu úkonu obvyklé a oprávnený zástupca (oprávnená osoba) tým neprekročí rozsah svojho oprávnenia. Zmluvné strany sa zaväzujú pre účely plnenia tejto zmluvy riadne a včas, vzájomne si preukázateľným spôsobom oznámiť, kto a v akom rozsahu (resp. v akej pozícii či funkcii) koná za zmluvnú stranu.

### **III. Termín vykonania diela a podmienky realizovania**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonať a odovzdať do 23.10.2017 dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska, pričom začiatkom realizácie diela je deň odovzdania staveniska zhotoviteľovi. Objedávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko v termíne dohodnutom oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, v termíne 04.09.2017 ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Zhotoviteľ sa zaväzuje stavenisko prevziať, ak tomu nebudú brániť žiadne objektívne prekážky, najmä nepriaznivé klimatické podmienky, ktoré by znemožňovali začatie vykonania prác podľa zmluvy. V prípade, že zhotoviteľ bezdôvodne odmietne stavenisko prevziať, môže objednávateľ jednostranne odstúpiť od zmluvy. O odovzdaní a prevzatí bude vyhotovený Zápis z odovzdania a prevzatia staveniska, podpísaný oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

2. V prípade nepriaznivých klimatických podmienok, ktoré ovplyvňujú technológiu postupu prác alebo iných podmienok, ktoré nemajú vplyv na predmet zmluvy, sa lehota vykonania diela môže, na základe odsúhlasenia objednávateľom, predĺžiť najviac o 15 dní bez potreby uzatvorenia dodatku k zmluve. Takáto zmena bude zmluvnými stranami dohodnutá formou zápisu z kontrolného dňa a v stavebnom denníku, ktorého súčasťou bude aj aktualizovaný Harmonogram vypracovaný zhotoviteľom a odsúhlasený objednávateľom.

3. V prípade predĺženia lehoty výstavby, na ktoré sa nevzťahuje bod 2., bude zmena lehoty výstavby dohodnutá zmluvnými stranami formou písomného dodatku, odsúhlasený objednávateľom.

4. Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bude mať vplyv na realizáciu predmetu zmluvy s dôsledkom omeškania alebo predĺženia času plnenia podľa bodu 1. a 2.

5. V prípade, že zhotoviteľ riadne dokončí predmet zmluvy ešte pred termínom dohodnutým v zmluve o dielo, a túto skutočnosť riadne oznámi objednávateľovi, bude objednávateľ povinný, po vzájomnej dohode, prostredníctvom oprávneného zástupcu predmet zmluvy protokolárne prevziať.

#### IV. Cena diela

1. Cena diela je zmluvnými stranami dohodnutá v eurách (EUR) ako cena dohodou v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a podľa ponuky zhotoviteľa predloženej v procese verejného obstarania tejto podprahovej zákazky.

**Celková zmluvná cena bez DPH v EUR**                      **120.959,41 €**

**Sadzba DPH v %**    **20%**

**Celková zmluvná cena s DPH v EUR**                      **145.151,29 €**

**/slovom : stoštyridsaťpäťstopäťdesiatjeden 29/100 EUR/**

2. Špecifikácia ceny je spracovaná v zmysle ocenených položkovitých výkazov výmer (rozpočtu), ktoré sú súčasťou projektovej dokumentácie. Špecifikácia ceny – ocenené položkovité výkazy výmer tvorí Prílohu č. 1 k tejto zmluve.

3. Dohodnutá cena diela je stanovená v rozsahu výkazov výmer, ktoré sú súčasťou projektovej dokumentácie a Všeobecných kvalitatívnych a technických podmienok realizácie špecifikovaných v súťažných podkladoch. Dohodnutá cena diela zahŕňa aj kompletnú dodávku a montáž stavebných prác, ako aj náklady na dopravu, skladovanie, odvoz a likvidáciu vybraných stavebných hmôt a stavebného odpadu, náklady na prenájom verejných plôch a komunikácií, ak sú potrebné k vybudovaniu zariadenia staveniska, k jeho prevádzke a vyprataniu zariadenia staveniska, pre prípadné skládky materiálu, alebo stavebného odpadu, náklady na spracovanie výrobných dielenskej dokumentácie, ak vyplýva z projektu stavby pri rešpektovaní autorských práv, náklady na stráženie staveniska počas výstavby, náklady na spotrebu elektrickej energie a vody ako aj náklady na dočasné napojenie a meranie ich spotreby.

4. Zhotoviteľ je povinný uplatniť indexy zvýšenia cien stavebných prác a stavebných materiálov podľa Štatistického úradu len v prípade predĺženia doby realizácie diela z dôvodov

na strane objednávateľa a z dôvodu vyššej moci. Zhotoviteľ je povinný zdokladovať oprávnenosť požiadavky na prípadnú úpravu ceny diela v zmysle tohto bodu zmluvy.

5. V dohodnutej zmluvnej cene je premietnutý inflačný nárast predpokladaný počas termínu realizácie predmetu zmluvy. Zhotoviteľ vyhlasuje, že v dohodnutej zmluvnej cene sú zahrnuté aj všetky požiadavky týkajúce sa kvality prác a dodávok. Ako aj všetky ďalšie požiadavky na stavbu uvedené v článku VI. bod 4. tejto zmluvy, vyžadované predpismi a normami platnými a účinnými v čase podpísania tejto zmluvy. Zhotoviteľ nemá nárok na zvýšenie dohodnutej zmluvnej ceny diela ani nárok na predĺženie lehoty realizácie diela z dôvodu, že v zmluvne dohodnutej cene, resp. pri príprave výkazu výmer vo svojej ponuke predloženej v procese verejného obstarávania, požiadavky uvedené v tejto zmluve, vrátane jej príloh nezohľadnil, avšak je povinný ich dodržať.

6. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadná úprava ceny s ohľadom na väčší rozsah činností, ktoré nebolo možné predvídať, bude určená jednotkovou cenou podľa zmluvného rozpočtu (oceneného výkazu výmer), pokiaľ sa v ňom konkrétna položka nachádza. Ak sa v ňom taká položka nenachádza, budú tieto činnosti ocenené podľa cien platných v čase vzniku daného prípadu.

## V. Platobné podmienky

1. Cena za dielo je stanovená dohodou v súlade Zák. 18/1996 Z. z., podložená cenovou ponukou, ktorá bola vyhodnotená dňa 24.08.2017 a tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy.

2. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi zálohu vo výške **43.545,39 Eur** (slovom štyridsaťtritisícpäťstoštyridsaťpäť 39/100 EUR), čo je 30 % ceny za dielo s DPH, na základe zálohovej faktúry. Zálohová faktúra bude vystavená do 7-ich pracovných dní po prevzatí stavby so splatnosťou 7 dní odo dňa doručenia objednávateľovi.

3. Zvyšok kúpnej ceny uhradí objednávateľ na základe faktúry zhotoviteľa po úplnom odovzdaní diela podľa tejto zmluvy.

4. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi zvyšok kúpnej ceny za vykonané práce na základe faktúry vystavovanej zhotoviteľom, do 15-tich kalendárnych dní odo dňa jej doručenia. Výška ceny faktúry bude vecne a finančne zodpovedať objemu vykonaných prác a hodnote zabudovaného materiálu, ktoré budú uvedené v zisťovacích protokoloch potvrdených oprávnenou osobou zhotoviteľa a odsúhlasených odborným dozorom objednávateľa. Faktúra za prevedené práce podľa súpisu vykonaných prác bude vystavená do 15-tich kalendárnych dní odo dňa prevzatia diela objednávateľom.

5. V prípade, že odborný dozor objednávateľa vykonáva osoba, ktorá nie je zamestnancom objednávateľa, potvrdzuje zisťovacie protokoly na účely plnenia tejto zmluvy za objednávateľa okrem odborného dozoru vždy aj jeho oprávnená osoba.

6. Faktúru, sa zhotoviteľ zaväzuje doručiť po skončení realizácie stavby, najneskôr však do troch dní od odsúhlasenia zisťovacieho protokolu odborným dozorom objednávateľa a bude ich doručovať na adresu: Mesto Filákov, Radničná 25, 986 01 Filákov.

7. Objednávateľ sa zaväzuje uhrádzať zhotoviteľovi cenu za vykonané práce na základe

faktúry vystavovanej zhotoviteľom, vždy do 15-tich kalendárnych dní od doručenia faktúr. Výška ceny faktúry bude vecne a finančne zodpovedať objemu vykonaných prác a hodnote zabudovaného materiálu, ktoré budú uvedené v zisťovacích protokoloch potvrdených oprávnenou osobou zhotoviteľa a odsúhlasených odborným dozorom objednávateľa. Faktúra za prevedené práce podľa súpisu vykonaných prác bude vystavená do 15-tich kalendárnych dní od prevzatia diela objednávateľom.

8. V prípade, že odborný dozor objednávateľa vykonáva osoba, ktorá nie je zamestnancom objednávateľa, potvrdzuje zisťovacie protokoly na účely plnenia tejto zmluvy za objednávateľa okrem odborného dozoru vždy aj jeho oprávnená osoba.

9. Faktúru, sa zhotoviteľ zaväzuje doručiť po skončení realizácie stavby, najneskôr však do troch dní od odsúhlasenia zisťovacieho protokolu odborným dozorom objednávateľa a bude ich doručovať na adresu: Mesto Filákov, Radničná 25, 986 01 Filákov.

10. Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľovi v zastúpení odborným dozorom objednávateľa predkladať na overenie správnosti odsúhlasený zisťovací protokol v troch vyhotoveniach. Jeho správnosť potvrdí odborný dozor objednávateľa podpisom do troch pracovných dní od jeho overiteľného doručenia. V prípade, že so zisťovacím protokolom odborný dozor objednávateľa nesúhlasí, vráti ho v rovnakej lehote zhotoviteľovi na prepracovanie podľa skutočne realizovaných prác a dodávok s lehotou 7 kalendárnych dní na prepracovanie, ktorá plynie od vrátenia zisťovacieho protokolu zhotoviteľovi. Opravený zisťovací protokol je povinný odborný dozor objednávateľa odsúhlasiť zhotoviteľovi v lehote troch pracovných dní, ak bol prepracovaný v súlade s požiadavkami odborného dozoru objednávateľa, inak môže zisťovací protokol opätovne vrátiť zhotoviteľovi na prepracovanie.

11. Objednávateľ sa zaväzuje zhotoviteľovi zaplatiť rozdiel medzi zmluvne dohodnutou cenou a už realizovanými platbami za riadne zhotovené a odovzdané dielo na základe konečného vyúčtovania. Zhotoviteľ doručí objednávateľovi konečné vyúčtovanie v termíne do 7-mich dní od odstránenia väd a nedorobkov. Neoddeliteľnou súčasťou vyúčtovania bude protokol o odovzdaní a prevzatí diela podpísaný oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, prípadne aj ostatnými účastníkmi uskutočňovania stavebných prác. V konečnom vyúčtovaní budú vysporiadané všetky faktúry, ktoré už objednávateľ zhotoviteľovi uhradil. Konečné vyúčtovanie bude obsahovať súpis faktúr s uvedením ich čísla a skutočne zaplatenej čiastky.

12. Faktúra musí mať náležitosti podľa príslušných ustanovení všeobecne záväzných predpisov a musí byť v súlade s dohodnutými podmienkami tejto zmluvy. V opačnom prípade je objednávateľ oprávnený faktúru vrátiť zhotoviteľovi na opravu, pričom lehota splatnosti faktúry začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

13. Zaplatením faktúry objednávateľom sa na účely tejto zmluvy rozumie pripísanie fakturovanej sumy z bankového účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa uvedeného v článku I. tejto zmluvy alebo v prípade jeho zmeny v prospech účtu písomne oznámenému najmenej 5 dní pred doručením faktúry, ktorej úhrada má byť vykonaná na nový účet zhotoviteľa.

## VI. Základné podmienky vykonávania diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri výkone svojej činnosti postupovať s maximálnou zodpovednosťou a odbornou starostlivosťou, dodržiavať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v zmysle vyhlášky MPSVR SR č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení vyhlášky č. 46/2014 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacich predpisov upravujúcich bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a na stavenisku a požiarnu ochranu.

2. Objednávateľ sa zaväzuje organizovať minimálne 2x za mesiac kontrolné dni na stavbe, na ktoré bude pozývať účastníkov výstavby. Zhotoviteľ sa zaväzuje na kontrolných dňoch zúčastňovať, a to minimálne v osobe stavbyvedúceho. V prípade, že sa stavbyvedúci nemôže na kontrolnom dni zúčastniť, môže ho zastúpiť výlučne štatutárny orgán zhotoviteľa, resp. fyzická osoba podnikateľ osobne, ak je zhotoviteľom, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. V opačnom prípade môže objednávateľ odložiť kontrolný deň na iný termín tak, aby bola za zhotoviteľa zabezpečená účasť niektorej z uvedených osôb. Zhotoviteľ je na tento účel povinný v dostatočnom časovom predstihu, minimálne však 1 pracovný deň vopred, informovať objednávateľa o prípadnej neúčasti na kontrolnom dni. K zápisom z kontrolných dní je oprávnený sa vyjadrovať a tieto odsúhlasovať stavbyvedúci, alebo štatutárny orgán, resp. fyzická osoba podnikateľ osobne, ak je zhotoviteľom, ak sa na kontrolnom dni zúčastnil. V prípade, že sa do troch pracovných dní stavbyvedúci, resp. štatutárny orgán, resp. fyzická osoba podnikateľ osobne, ak je zhotoviteľom nevyjadrí alebo neodsúhlasí, bude sa uvedené považovať za vyjadrenie súhlasu so zápisom. Za objednávateľa vypracuje a odsúhlasuje zápisy z kontrolných dní odborný dozor objednávateľa, alebo iná oprávnená osoba podľa čl. II bodu 6., ktorá sa na kontrolnom dni zúčastnila.

3. Kvalita prác a dodávok musí byť realizovaná v zmysle projektovej dokumentácie (ďalej aj PD) platných legislatívnych noriem týkajúcich sa predmetu diela. Stavba musí byť vyhotovená pri dodržaní platných STN, (STN EN), technologických postupov, všeobecne záväzných technických požiadaviek na stavbu, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov, v súlade s rozhodnutiami dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy a organizácií v povoloavacom konaní.

4. Všetky materiály a technológie použité v procese realizácie diela musia byť platne certifikované, resp. musia byť v súlade s príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi certifikáciu a posudzovanie parametrov výrobkov.

5. V prípade, že na čas potrebný pre plynulý priebeh stavebných prác zhotoviteľ pri preukázateľnom vynaložení všetkého úsilia nemôže niektoré výrobky alebo hmoty predpísané v PD obstarat', môže objednávateľ súhlasiť s použitím náhradných (ekvivalentných) hmôt alebo výrobkov, ale len ak použitie náhradných hmôt alebo výrobkov zhotoviteľ navrhuje so súhlasom generálneho projektanta a pokiaľ sa tým neznižuje akosť prác a neprekročí dohodnutá

cena diela a návrh ekvivalentu nebude predstavovať požiadavku na predĺženie lehoty zhotovenia diela podľa článku III. bodu 1. Posúdenie rovnocennosti (ekvivalentnosti) je výlučne v kompetencii objednávateľa.

**6.** V prípade návrhu ekvivalentného riešenia zhotoviteľa, ktoré bude vyžadovať prepracovanie, vypracovanie, dopracovanie resp. inú zmenu projektovej dokumentácie, bude so súhlasom objednávateľa celý rozsah zmeny projektovej dokumentácie zabezpečovať zhotoviteľ s realizátorom projektovej dokumentácie a odsúhlasovať v prípade potreby na príslušnom stavebnom úrade, resp. dotknutom orgáne štátnej správy a to za úhradu, ktorá je kalkulovaná v jeho súťažnej ponuke rozpočte. V prípade potreby realizácie dielenskej projektovej dokumentácie zabezpečí túto zhotoviteľ za úhradu, ktorá je kalkulovaná v jeho súťažnej ponuke v rozpočte. Návrh ekvivalentného riešenia nemôže byť dôvodom predĺženia lehoty realizácie. Posúdenie a konečné odsúhlasenie rovnocennosti (t.j. ekvivalentnosti) je výlučne v kompetencii objednávateľa.

**7.** Práce na predmete zmluvy musia spĺňať podmienky stanovené vo Všeobecných technických podmienkach stavebných prác schválených Ministerstvom výstavby a verejných prác SR, garantovaných Zväzom stavebných podnikateľov a vydaných v roku 2007.

**8.** Prípadné škody, ktoré by vznikli zanedbaním povinností zhotoviteľa v tejto súvislosti, bude hradieť zhotoviteľ. V prípade, že zo strany vlastníkov, správcov alebo nájomcov komunikácií alebo iných oprávnených osôb dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie resp. iného oprávneného nároku voči objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, túto znáša a uhradí v určenej lehote zhotoviteľ.

**9.** Zhotoviteľ je povinný na stavenisku udržiavať poriadok a čistotu. Nakladanie s odpadmi, je zhotoviteľ povinný realizovať v zmysle príslušných právnych predpisov upravujúcich nakladanie s odpadmi a podľa podmienok uvedených v povolení na realizáciu stavby, t.j. aj vrátane dokladovania o naložení s odpadom. Prípadné škody, ktoré by vznikli zanedbaním jeho povinností v tejto súvislosti, bude hradieť zhotoviteľ. V prípade, že zo strany vlastníkov, správcov alebo nájomcov, resp. iných oprávnených osôb dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného oprávneného nároku voči objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, za tieto nároky zodpovedá zhotoviteľ, ktorý sa zároveň zaväzuje na ich vysporiadanie a uhradenie v určenej lehote.

**10.** Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dbať na to, aby nedošlo vplyvom jeho činnosti k poškodeniu susedných nehnuteľností, resp. iných priestorov v rámci objektu. Prípadné škody, ktoré vznikli zanedbaním jeho povinností v tejto súvislosti, bude hradieť zhotoviteľ. V prípade, že zo strany vlastníkov, správcov alebo nájomcov susedných nehnuteľností dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného oprávneného nároku voči objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, za tieto nároky zodpovedá zhotoviteľ, ktorý sa zároveň zaväzuje na ich vysporiadanie a uhradenie v určenej lehote.

**11.** Zhotoviteľ je povinný počas výstavby zabezpečiť, aby pri realizácii stavby táto negatívnymi vplyvmi neobťažovala okolie a aby stavebná činnosť a prevádzka neohrozovala kvalitu životného prostredia. V prípade, že v dôsledku nedodržania tejto povinnosti dôjde k udeleniu



pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného oprávneného nároku voči objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, za tieto nároky zodpovedá zhotoviteľ, ktorý sa zároveň zaväzuje na ich vysporiadanie a uhradenie v určenej lehote.

**12.** Zhotoviteľ je povinný prostredníctvom vlastného zamestnanca, alebo zmluvne dohodnutou osobou a vo vlastnej réžii zabezpečiť výkon (funkciu) koordinátora bezpečnosti v zmysle nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a súvisiacich predpisov. Meno koordinátora oznámi pri odovzdaní staveniska a zapíše ho do stavebného denníka a zároveň odovzdá doklad oprávňujúci uvedeného zamestnanca alebo zmluvne dohodnutú osobu na vykonávanie tejto činnosti.

**13.** Zhotoviteľ berie na vedomie, že bude dielo realizovať za plnej prevádzky základnej školy, s touto podmienkou súhlasí a zaväzuje sa riadiť pokynmi oprávneného zástupcu objednávateľa a odborného dozoru objednávateľa.

## **VII. Stavenisko**

**1.** Zhotoviteľ v prípade staveniska bude postupovať v súlade s ustanovením zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov – (stavebný zákon) a ustanoveniami § 13 vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a nariadením vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.

**2.** Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu komunikácií, po ktorých dováža materiál a mechanizmy a za poriadok a bezpečnosť na stavbe. Prípadné škody z porušenia tejto povinnosti uhradí zhotoviteľ.

**3.** Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu životného prostredia i okolitých priestorov a dodržiavanie nočného a nedeľného pokoja.

## **VIII. Stavebný denník**

**1.** Odo dňa odovzdania staveniska je zhotoviteľ povinný viesť stavebný denník. Do stavebného denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie zmluvy (najmä údaje o časovom postupe prác a ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie, údaje dôležité na posúdenie hospodárnosti prác a ich posúdenie orgánmi štátnej správy...)

**2.** Objednávateľ má právo k zápisom uvádzať svoje stanovisko. V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník sa končí odovzdaním a prevzatím riadne dokončeného diela, resp. odstránením nedostatkov a nedorobkov podľa Preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce.

3. Stavbyvedúci a odborný dozor objednávateľa budú určení a zapísaní do stavebného denníka pri odovzdaní a prevzatí staveniska. Ku zmenám osôb poverených výkonom funkcie stavbyvedúceho a odborného dozoru objednávateľa alebo rozsahu ich oprávnenia postačí písomné oznámenie druhej zmluvnej strane doporučeným listom, resp. oznámením na kontrolnom dni a uvedením do zápisu z kontrolného dňa.

4. Stavebný denník sa skladá z úvodných listov, z denných záznamov a príloh.

a.) **Úvodné listy obsahujú:**

- Základný list, v ktorom sú uvedené: názov a sídlo objednávateľa, generálneho projektanta, zhotoviteľa, odborného dozoru objednávateľa a zmeny týchto údajov,
- 2.identifikačné údaje stavby podľa projektovej dokumentácie,
- prehľad zmlúv, vrátane ich dodatkov,
- zoznam dokladov a úradných opatrení týkajúcich sa stavby, jej zmien a doplnkov
- prehľad skúšok každého druhu.

b.) **Denné záznamy:**

- sa píše do knihy s očíslovanými listami jednak pevnými a jednak perforovanými na dva oddeliteľné priepisy, pokiaľ sa strany nedohodnú na väčšom počte priepisov. Perforované listy sa číslujú zhodne s pevnými listami. Denné záznamy sa môžu písať aj na voľné listy s priepismi očíslovanými a s dátumom zhodným s originálom.

c.) **Prílohy:**

- v denníku sa vyznačia doklady, ktoré sa v jednom vyhotovení (buď v prvopise, alebo odpise) ukladajú priamo na stavenisku. Ide najmä o:

- osobitné výkresy dokumentácie a odchýlky od projektovej dokumentácie (ak bola vypracovaná),
- rozhodnutia orgánov a organizácií k prekopávkam, zmenám dopravných značení,
- záznam o zameraní skutkového stavu podzemných vedení správcov siete,
- priebežné záznamy o skúškach realizovaných zhotoviteľom na overenie kvality diela,
- kontrolné zamerania počas montáže – výškové, osové a polohové,
- zápisy z kontrolných dní.

5. Denné záznamy čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci, prípadne jeho zástupca v ten deň, keď sa práce vykonali, alebo keď nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Len výnimočne, s uvedením dôvodu, môže tak urobiť nasledujúci deň. Pri denných záznamoch sa nesmú vynechať voľné miesta. Okrem stavbyvedúceho môže robiť záznamy v denníku odborný

dozor objednávateľa, pracovník generálneho projektanta poverený výkonom autorského dozoru, ďalej orgány štátneho stavebného dohľadu, prípadne iné príslušné orgány štátnej správy a na to splnomocnení zástupcovia objednávateľa a zhotovovateľa.

6. Ak stavbyvedúci nesúhlasí s vykonaným záznamom objednávateľa alebo generálneho projektanta, je povinný pripojiť k záznamu do 3-och pracovných dní svoje vyjadrenie. O tomto nesúhlasnom zápise upovedomí aj zástupcu objednávateľa a to v lehote najneskôr do troch kalendárnych dní od zápisu. V prípade, že vyjadrenie pripojené nebude, má sa za to, že s obsahom záznamu súhlasí.

7. Zhotoviteľ je povinný najmenej raz do týždňa preukázateľne doručiť objednávateľovi prepis záznamov zo stavebného denníka. Ak objednávateľ s obsahom záznamu nesúhlasí, je povinný preukázateľne doručiť svoje pripomienky zhotoviteľovi do 1 kalendárneho týždňa od doručenia záznamu, inak sa predpokladá, že s obsahom záznamu súhlasí.

8. Zhotoviteľ je povinný uložiť, pre svoje potreby, druhý prepis denných záznamov oddelene od originálu tak, aby bol k dispozícii v prípade straty alebo zničenia originálu počas realizácie stavby. Originál a v prípade jeho straty, zničenia alebo poškodenia druhý prepis, bude pri konaní o odovzdaní a prevzatí stavby odovzdaný zhotoviteľovi. Objednávateľovi ostáva prvý prepis stavebného denníka.

## **IX. Zakrývanie prác**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať odborný dozor objednávateľa na preverenie prác, ktoré budú ďalším postupom zhotoviteľa zakryté, alebo sa stanú neprístupnými. Výzvu sa zhotoviteľ zaväzuje doručiť odbornému dozoru objednávateľa písomne, a to najmenej 3 pracovné dni vopred. Výzva sa rovnako môže uskutočniť formou zápisu v stavebnom denníku, ak takýto zápis odborný dozor objednávateľa podpíše po predchádzajúcom vyzvaní zhotoviteľa.

## **X. Odovzdanie a prevzatie diela**

1. Zhotoviteľ plní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním objednávateľovi na základe preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce (diela) podľa prílohy č. 3 vyhlášky MV a RR SR č. 83/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení zákona č. 260/2007 Z. z..

2. V prípade zistenia väd a nedorobkov diela, ktoré bránia jeho riadnemu užívaniu, objednávateľ dielo neprevezme a spíše so zhotoviteľom zápis, ktorý bude obsahovať najmä zistené nedostatky a spôsob ich odstránenia. V tomto prípade sa preberacie konanie bude považovať za neúspešné a zhotoviteľovi naďalej plynie doba realizácie predmetu zmluvy. Ak týmto spôsobom dôjde k prekročeniu lehoty uvedenej v čl. III bod 1. alebo 2. tejto zmluvy, bude zhotoviteľ v omeškani s odovzdaním diela. Zhotoviteľ môže opätovne oznámiť ukončenie diela a vyzvať objednávateľa na začatie preberacieho konania až po riadnom odstránení väd a nedorobkov. Za deň ukončenia stavebných prác bude považovaný deň doručenia oznámenia zhotoviteľa o ukončení diela a po odstránení väd uvedených v zápise.

**3.** Pripravenosť na odovzdanie diela je zhotoviteľ povinný objednávateľovi oznámiť písomne doporučeným listom najneskôr 3 kalendárne dni vopred, alebo oznámením do Zápisu na kontrolnom dni.

**4.** Objednávateľ prizve na preberacie konanie zástupcov osôb zúčastnených na realizácii stavby, najmä zástupcov zhotoviteľa a odborného dozoru.

**5.** Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela usporiadať stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál a zlikvidovať odpady na stavenisku tak, aby bolo možné toto riadne prevziať a používať s tým, že stavenisko je povinný úplne vypratať a upraviť podľa PD, podmienok tejto zmluvy, požiadaviek objednávateľa a v termíne uvedenom v protokole o odovzdaní a prevzatí diela.

**6.** Ak všeobecne záväzné predpisy a normy určujú vykonanie skúšok osvedčujúcich dohodnuté (resp. obvyklé) vlastnosti diela, musí úspešné vykonanie týchto skúšok predchádzať prevzatiu diela. Bez splnenia tejto podmienky nie je objednávateľ v omeškaní s prevzatím diela.

**7.** Súčasťou zápisu o odovzdaní a prevzatí diela budú:

a. projektová dokumentácia so zakreslenými zmenami a odchýlkami, ku ktorým došlo počas realizácie stavby, výrobná a montážna dokumentácia, s výpočtom k montovaným dielcom strešnej konštrukcie, potvrdené zhotoviteľom a projektantom v dvoch vyhotoveniach,

b. prvý prepis stavebného denníka,

c. certifikáty a potvrdenia o zhode v slovenskom jazyku,

d. osvedčenia o kvalite použitých materiálov a konštrukcií v jednom vyhotovení,

e. zápisnice, osvedčenia a protokoly o vykonaných skúškach použitých materiálov v jednom vyhotovení,

f. zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu prác zakrytých v jednom vyhotovení,

g. platné doklady o posudzovaní parametrov výrobkov pre stavbu vo dvoch vyhotoveniach,

h. správy o úspešne vykonaných odborných skúškach a odborných prehliadkach a skúškach v zmysle článku X. bod 6. vo dvoch vyhotoveniach,

i. potvrdenie správcov skládok o prijatí odpadov (komunálnych a stavebných) v dvoch vyhotoveniach.

**8.** Drobné odchýlky od projektovej dokumentácie, ktoré nebudú meniť prijaté riešenie, ani nebudú zvyšovať cenu prác a predlžovať dobu realizácie, nebudú vadami, ak budú dohodnuté aspoň súhlasným zápisom v stavebnom denníku. Tieto odchýlky bude zhotoviteľ povinný vyznačiť v projektovej dokumentácii skutočného vyhotovenia.

## **XI. Záruka za akosť**

1. Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi na dielo záruku v trvaní 10 rokov, ktorá začína plynúť odo dňa prevzatia diela bez ojedinelých drobných nedostatkov, resp. až odo dňa potvrdenia ojedinelých drobných nedorobkov a nedostatkov uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí verejnej práce alebo jej časti (diela).
2. Objednávateľ je povinný prípadné vady diela zistené počas záručnej doby uplatniť bezodkladne po ich zistení a to písomnou formou u zhotoviteľa.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľom písomne reklamované vady odstrániť bezodkladne v lehote najneskôr do 3-och kalendárnych dní odo dňa oznámenia reklamácie, ak sa zmluvné strany písomne (zápisnične) nedohodnú inak.
4. Ak zhotoviteľ neuzná oprávnenosť objednávateľom reklamovaných vád v rámci plynutia záručnej doby, napriek tomu sa ich zaväzuje na svoje vlastné náklady v lehote podľa bodu 3. resp. bodu 5. tohto článku zmluvy odstrániť. Ide predovšetkým o vady ohrozujúce zdravie, život a majetok a ich bezpečnosť. Náhradu takto vynaložených nákladov je oprávnený následne uplatniť u objednávateľa a v prípade neúspechu, v zmysle platných právnych predpisov od neho vymáhať.
5. Ak ide o vadu, ktorá môže spôsobiť, alebo spôsobila na diele vznik havarijného stavu, zaväzuje sa zhotoviteľ nastúpiť na odstránenie vád do 24 hodín od ich oznámenia, ktoré v tomto prípade môže byť telefonické na čísle +421905256247 alebo prostredníctvom e-mailu: [stavby@hegyi.sk](mailto:stavby@hegyi.sk)
6. Objednávateľ má právo zabezpečiť odstránenie vád inou organizáciou na náklady zhotoviteľa len v prípade vzájomnej dohody so zhotoviteľom, alebo ak zhotoviteľ v dohodnutom termíne vady neodstráni, resp. ak na odstránenie vady nenastúpi v dohodnutom termíne (lehote).

## **XII. Zmluvné sankcie**

1. V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením dohodnutej ceny na základe faktúry, je zhotoviteľ oprávnený účtovať objednávateľovi úroky z omeškania z fakturovanej sumy vo výške podľa § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka v spojení s nariadením vlády SR č. 21/2013 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka.
2. V prípade bezdôvodného odmietnutia prevzatia staveniska zhotoviteľom v termíne určenom v čl. III. bode 1. je objednávateľ oprávnený požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 200,- EUR za každý aj začatý deň omeškania, a to aj v prípade odstúpenia od zmluvy objednávateľom z tohto dôvodu.
3. V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním riadne dokončeného diela je objednávateľ oprávnený účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 200,- EUR za každý deň omeškania.

4. Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s odstránením vád v zmysle článku XI. bod 3., bod 4. alebo bod 5. tejto zmluvy, má objednávateľ právo na zaplatenie pokuty zhotoviteľom vo výške 80,-EUR za každý deň omeškania zhotoviteľa.

5. Nárok na náhradu škody spôsobenej porušením zmluvnej povinnosti, na ktorú sa viaže zmluvná pokuta, nie je týmto dotknutý.

### **XIII. Vyššia moc**

Na účely podľa tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán a zmluvné strany ich ani nemôžu ovplyvniť. Jedná sa napríklad o nasledovné udalosti, pričom uvedený zoznam nie je vyčerpávajúci: vojna, mobilizácia, povstanie, prírodné katastrofy (zemetrasenia, cyklóny), požiare, atď. Ak sa plnenie tejto zmluvy stane nemožným do 12 mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy dodatkom. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy.

### **XIV. Záverečné ustanovenia**

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, že druhá strana podstatne poruší podmienky v nej zakotvené. Za podstatné porušenie sa považuje v zmluve výslovne uvedených aj nedodržovanie zmluvne dohodnutých termínov, nespolutopôsobenie zmluvných strán v zmysle dohodnutých podmienok zmluvy, ako aj prípadne neodborný a preukázateľne nekvalitný prístup zhotoviteľa pri vykonávaní diela, na ktorý bol zhotoviteľ opakovane písomne upozornený odborným dozorom objednávateľa alebo oprávnenou osobou objednávateľa. Na účely tohto ustanovenia sa pojmom „opakovane“ myslí 2x a viac. Odstúpenie od zmluvy sa netýka riadne splneného čiastkového plnenia, ktoré už bolo odstupujúcou stranou prijaté (napr. podľa zápisu v stavebnom denníku, zisťovacieho protokolu) a zmluvné dojednania týkajúce sa plnenia, od ktorého zmluvné strany neodstúpili, zostávajú v platnosti; záručná doba na prijaté plnenie zhotoviteľa začína plynúť dňom doručenia odstúpenia od zmluvy.

2. V prípade odstúpenia objednávateľa od zmluvy z dôvodov uvedených v bode 1. je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi náklady spojené so zabezpečením konzervácie rozpracovaného diela, ak je nutná, jeho stráženie a ostatné súvisiace náklady. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade odstúpenia od zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán poskytne súčinnosť novému zhotoviteľovi diela až po jeho riadne odovzdanie bez nedorobkov a nedostatkov objednávateľovi. Nárok na náhradu škody oprávnenej zmluvnej strany, ktorej vznikla škoda v dôsledku porušenia zmluvy druhou stranou, nie je týmto dotknutý.

3. Zmluvné strany sa zaväzujú ihneď písomne oznámiť druhej strane závažné skutočnosti, ktoré nastali po podpise zmluvy a súvisia s predmetom zmluvy.

4. Ak objednávateľ, alebo príslušný orgán štátnej správy dá zhotoviteľovi písomne príkaz na dočasné zastavenie všetkých činností súvisiacich s plnením predmetu zmluvy, zhotoviteľ bude povinný tento príkaz rešpektovať a uschovať všetky dodávky na plnenie záväzku. Príkazom na dočasné zastavenie realizácie predmetu zmluvy prestane plynúť lehota na splnenie povinností podľa čl. III bodu 1. Ak bol príkaz na zastavenie realizácie predmetu zmluvy daný v súvislosti s nesprávnym postupom zhotoviteľa, lehota na splnenie povinností podľa čl. III bodu 1. bude plynúť; táto skutočnosť sa v príkaze na dočasné zastavenie realizácie predmetu zmluvy uvedie.

5. Zhotoviteľ bude povinný predložiť na schválenie objednávateľovi a projektantovi materiály a výrobky Pridruženej stavebnej výroby (PSV), ktoré budú použité na konečnú úpravu povrchov stien, podláh stropov a výplne otvorov (maľby, nátery, dlažby, resp. okná, dvere a kovania, a podobne) v cenovej úrovni, ktorú zohľadnil v zmluvnom rozpočte.

6. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky technické, odborné informácie a iné skutočnosti, o ktorých sa počas plnenia predmetu zmluvy dozvie nebudú poskytnuté tretej osobe bez písomného súhlasu objednávateľa, ak všeobecne záväzný právny predpis neurčuje inak.

7. Objávateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe v priestore realizácie žiadne prekážky, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť a postup vykonávania prác čo potvrdí v zápise z odovzdania a prevzatia staveniska.

8. Dopĺňať alebo meniť túto zmluvu je možné na základe zmluvnými stranami podpísaných písomných dodatkov, ak v tejto zmluve nie je uvedené inak. Každý zmluvnými stranami uzatvorený dodatok k tejto zmluve sa stáva jej súčasťou. Uzavretie dodatku k zmluve nesmie byť v rozpore s ust. § 10a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

9. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných súvisiacich predpisov.

10. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa osobitného predpisu.

Na uvedené účely udeľuje zhotoviteľ objednávateľovi písomný súhlas so zverejnením všetkých svojich identifikačných údajov.

11. Táto zmluva o dielo je vyhotovená v piatich rovnopisoch, pričom objednávateľ dostane tri vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia.

12. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju slobodne, vážne a bez nátlaku podpísali.

13. Prílohami tejto zmluvy sú:

Príloha č. 1 – Ocenené položkovité výkazy výmer


Príloha č. 2 – Opis predmetu zákazky v zmysle výzvy na predloženie ponuky

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

Vo Fiľakove, dňa 28.08.2017

Vo Fiľakove, dňa 28.08.2017




Imrich HEGYI

konateľ



Mgr. Attila Agócs, PhD.

primátor mesta





# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Zníženie energetickej náročnosti budovy MSKS Filakovo s komplexným zateplením strešnej	JKSO	
Názov objektu	EČO	
Názov časti	Miesto	Filakovo
	IČO	DIČ
Objednávateľ Mesto Filakovo		
Projektant		
Zhotoviteľ COOP-STAV s.r.o. Lučenec	31633706	SK2020465799
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa
	Hegyí I.	24.08.2017

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práca nadčas 0,00	13	Zariadenie staveniska 0,00
2	Montáž 11 777,98	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00
3	PSV Dodávky 61 301,52	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Územné vplyvy 0,00
4	Montáž 45 788,39	11		16	Prevádzkové vplyvy 0,00
5	"M" Dodávky 758,17			17	Ostatné 0,00
6	Montáž 1 333,35			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 120 959,41	12	DN (r. 8-11) 0,00	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

<b>Projektant</b>  Dátum a podpis Pečiatka <b>Objednávateľ</b> Mesto Filakovo  Dátum a podpis : 24.8.2017 Pečiatka <b>Zhotoviteľ</b> COOP-STAV s.r.o. Lučenec Dátum a podpis : 24.8.2017	<b>D Celkové náklady</b> 23 Súčet 7, 12, 19-22 120 959,41 24 20 % 0,00 DPH 0,00 25 20 % 120 959,41 DPH 24 191,88 <b>26 Cena s DPH (r. 23-25) 145 151,29</b>  <b>E Prípochty a odpočty</b> 27 Dodávky objednávateľa 0,00 28 Kízavá doložka 0,00 29 Zvýhodnenie +- 0,00
---	--



# ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy MSKS Filákov s komplexným zateplením strešnej konštrukcie

Objekt:

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Mesto Filákov

Zhotoviteľ: COOP-STAV s.r.o. Lučenec

Dátum: 24.08.2017

P.C.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>11 777,984</b>	
	D		<b>3</b>	<b>Zvislé a kompletné konštrukcie</b>				<b>530,633</b>	
1	K	011	311271300	Murivo nosné PREMAC 50x15x25 s betónovou výplňou hr. 15 cm	m3	3,250	103,536	336,492	20,0
2	K	011	311271303	Murivo nosné PREMAC 50x30x25 s betónovou výplňou hr. 30 cm	m3	1,850	104,941	194,141	20,0
	D		<b>4</b>	<b>Vodorovné konštrukcie</b>				<b>377,375</b>	
3	K	011	411321313	Betón stropov doskových a trámových, železový tr.C 16/20	m3	0,900	74,845	67,361	20,0
4	K	011	411321314	Betón stropov doskových a trámových, železový tr.C 20/25	m3	0,350	84,422	29,548	20,0
5	K	011	411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	10,580	8,493	89,856	20,0
6	K	011	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	10,580	2,540	26,873	20,0
7	K	011	411354177	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 30 kpa zhotovenie	m2	10,580	6,808	72,029	20,0
8	K	011	411354178	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 30 kpa odstránenie	m2	10,580	1,695	17,933	20,0
9	K	011	417351115	Debnenie bočnic stujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	8,200	4,690	38,458	20,0
10	K	011	417351116	Debnenie bočnic stujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	8,200	1,701	13,948	20,0
11	K	011	417361321	Výsluž stujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 11373	t	0,023	929,089	21,369	20,0
	D		<b>6</b>	<b>Úpravy povrchov, podlahy, osadenie</b>				<b>5 156,451</b>	
12	K	011	611421133	Vnúťorná omietka vápenná alebo vápennocementová stropov štuková	m2	10,580	7,367	77,943	20,0
13	K	011	625252303	Kontaktný zatepľovací systém hr. 50 mm Weber - Terranova THERM - EXLUSIVE ( MW ) - skrutkovacie kotvy	m2	241,100	20,445	4 929,290	20,0
14	K	014	627452641	Oprava škárovania tehlového muriva stien komínov nad strechou cementovou maltou nad 30 do 40 %	m2	42,500	3,511	149,218	20,0
	D		<b>9</b>	<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>				<b>4 270,803</b>	
15	K	003	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	10,580	2,348	24,842	20,0
16	K	013	965044121	Búranie podkladov pod dlažby hr.do 40 mm, s rabcovým pletivom v strešných konštr., - 0,09000t	m2	10,580	5,180	54,804	20,0
17	K	013	965049120	Priplatok za búranie betónovej mazaniny so zväranou sieťou alebo rabcovým pletivom hr.nad 100 mm	m3	3,168	21,104	66,857	20,0
18	K	013	971055016	Rezanie konštrukcií zo železobetónu hr.panelu 220mm stenovou pilou -0,026400t	m	21,500	69,044	1 484,446	20,0
19	K	013	972044651	Vybúranie otvoru v klenbách z tvárnic plochy do 4 m2, nad 100 mm, -1,70000t	m3	2,116	44,440	94,035	20,0
20	K	013	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	29,897	5,311	158,783	20,0
21	K	013	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	209,279	3,720	778,518	20,0
22	K	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	29,897	8,537	255,231	20,0
23	K	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	448,455	0,306	137,227	20,0
24	K	013	979082111	Poplatok za skládku	t	29,897	32,540	972,848	20,0
25	K	013	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné	t	29,897	8,135	243,212	20,0
	D		<b>99</b>	<b>Presun hmôt HSV</b>				<b>1 442,722</b>	
26	K	011	998011002	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál, tvárnic,z kovu výšky do 12 m	t	18,477	5,318	98,261	20,0

27	K	011	998011018	Priplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	18,477	5,295	97,836	20,0
28	K	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	18,477	20,228	373,753	20,0
29	K	014	999281196	Priplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	18,477	1,785	32,981	20,0
30	K	015	999282311	Presun hmôt pri opravách a údržbe pre veže chladiace s komínmi výšky do 25 m	t	18,477	15,779	291,549	20,0
31	K	015	999282322	Priplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	18,477	27,580	509,596	20,0
32	K	015	999282326	Priplatok za každých ďalších aj začatých 5000 m	t	18,477	2,097	38,746	20,0
	D		<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>107 089,911</b>	
	D		<b>712</b>	<b>Izolácie striech</b>				<b>42 516,757</b>	
33	K	711	712300832	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° dvojvrstvovej, -0,01000t	m2	564,750	0,450	254,138	20,0
34	K	711	712300833	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° trojvrstvovej, -0,01400t	m2	10,560	0,491	5,185	20,0
35	K	711	712310901	Výkonanie údržby povlak. krytiny striech plochých do 10° za studena náterom penetračným	m2	679,450	0,118	80,175	20,0
36	M	MAT	1116315600	Lak asfaltový ALP-S-PENETRAL S v sudoch	t	0,204	744,766	151,932	20,0
37	K	711	712320932	Údržba povlak. krytiny striech plochých do 10° za tepla náterom asfaltovým	m2	50,000	0,376	18,800	20,0
38	K	711	712371801	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých do 10° fóliou PVC-P upevnenou prikotvením so zvarovaním spoju	m2	1 344,150	3,907	5 251,594	20,0
39	M	MAT	6283402700	SIKA tesniaci pás M 22, balenie 15 m/rol	m	478,449	1,481	708,583	20,0
40	M	MAT	28331004001	SIKAPLAN hydroizolačná fólia -strešná 18 G, balenie 20/600 m2, tmavošedá, rozmer 2x15m	m2	1 518,890	5,270	8 004,550	20,0
41	M	MAT	2830063500	Kotviaca technika - vrut SK-RB Power	ks	4 220,631	2,209	9 323,374	20,0
42	M	MAT	2830063500	Kotviaca technika - vrut SK-RB Power	ks	433,109	2,209	956,738	20,0
43	K	711	712391171	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých do 10° ostatné z ochrannej textilie podklad.vrstvy	m2	58,080	1,529	88,804	20,0
44	M	MAT	6314151880	Kliny attikove	m	145,200	2,835	411,642	20,0
45	K	711	712741559	Zhotovenie povlakovej krytiny striech samostatným zosilnením pásov pritavením NAIP š. 330 mm	m	54,100	0,617	33,380	20,0
46	M	MAT	2833100400	Strechy PVC fólie Kotvený PVC system Sikaplan 18 G rozmery 2,0x15,0 m tmavošedá	m2	36,247	5,270	191,022	20,0
47	M	MAT	2833100400	Strechy PVC fólie Kotvený PVC system Sikaplan 18 G rozmery 2,0x15,0 m tmavošedá	m2	134,131	5,270	706,870	20,0
48	M	MAT	2833100400	Strechy PVC fólie Kotvený PVC system Sikaplan 18 G rozmery 2,0x15,0 m tmavošedá	m2	14,580	5,270	76,837	20,0
49	K	711	712871801	Zhotov. povlak. krytiny striech vyťahnutím izol. povlaku PVC-P konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy nad 50 cm prikotvením so zvarovaným spojom	m2	118,700	4,010	475,987	20,0
50	K	711	712871802	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvisle na strechy ploché do 10 st.	m2	1 344,150	0,224	301,090	20,0
51	K	711	712971801	Zhotovenie parozábrany striech ploché do 10 st.	m	1 344,150	8,045	10 813,687	20,0
52	M	MAT	2830010400	Parozábrana - fólia PE hrúbka 0,2 mm	m2	1 545,773	0,741	1 145,418	20,0
53	M	MAT	6936651400	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrutex PP 400	m2	1 545,773	1,001	1 547,319	20,0
54	M	MAT	2834101020	Parabit vs 35	m2	50,750	2,192	111,244	20,0
55	K	711	712971800	Osadenie vetracích komínkov na povlakovú krytinu z EPDM fólie	m	17,000	8,045	136,765	20,0
56	M	MAT	6317141010	Komínček odvetrávací LINDAB pre Topline HV 15x15150x150 cm	ks	17,000	48,289	820,913	20,0
57	K	711	712997001	Montáž strešného držiaka bleskozvodu vrátane zaisolovania	m	81,000	0,924	74,844	20,0
58	M	MAT	3540408500	Strešný držiak bleskozvodu PV21	ks	81,000	2,221	179,901	20,0
59	K	711	998712204	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 24 do 36 m	%	306,480	1,627	498,639	20,0
60	K	711	998712294	Izolácia z povlak. krytin, pripl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	306,480	0,444	135,993	20,0

61	K	711	998712299	Izolácia z povlak.krytín, pripl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr.vzdial.za k.d.i začatých 1000 m	%	306,480	0,037	11,333	20,0
	D		713	Izolácie tepelné				<b>33 581,120</b>	
62	K	713	713141121	Montáž tepelnej izolácie na attiku z XPS prikotvením	m2	194,230	2,752	534,521	20,0
63	M	MAT	2837650220	ISOVER Styrodur 3035 CS Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 30mm	m2	198,115	4,970	984,632	20,0
64	K	713	713141131	Prípravenie izolácie prikotvením na strechách plochých do 10 st.	ks	2 650,000	0,288	763,200	20,0
65	M	MAT	5535865590	PUREN MV 160	m2	572,000	21,010	12 017,720	20,0
66	M	MAT	5535865600	PUREN MV 180	m2	720,000	24,492	17 634,240	20,0
67	M	MAT	5535865610	Kotviaca technika - šroub do betónu	m2	2 650,000	0,185	490,250	20,0
68	M	MAT	55358656100	Kotviaca technika - kotvenie do betónu	ks	2 200,000	0,222	488,400	20,0
69	K	713	713141131D	Prípravenie izolácie prikotvením na strechách plochých do 10 st.	ks	2 200,000	0,288	633,600	20,0
70	K	713	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	1,409	18,201	25,645	20,0
71	K	713	998713194	Izolácie tepelné, pripl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	t	1,409	5,907	8,323	20,0
72	K	713	998713199	Izolácie tepelné, pripl.za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m riad 1000 m	t	1,409	0,418	0,589	20,0
	D		762	Konštrukcie tesárske				<b>7 176,099</b>	
73	K	762	762084211	Priplatok k cene pre debnenie a latovanie krovov, výšky nad 4 do 12 m	m2	565,500	0,508	287,274	20,0
74	K	762	762332932	Viazané konštrukcie krovov vyrezanie časti strešnej väzby doplnenie z hranolčekov plochy 120-224 cm2	m	112,500	8,397	944,663	20,0
75	M	MAT	6051590800	Smrekovec hranol akost' I dĺžky 100-175cm 120x120,140,180mm	m3	2,025	133,117	269,562	20,0
76	K	762	762341811	Demontáž debnenia striech rovných, oblúkových do 60°, z dosiek hrubých, hobľovaných, -0.01600t	m2	565,500	0,592	334,776	20,0
77	K	762	762342210	Montáž debnenia a latovania - kontralaty pre sklon do 22 st.	m2	650,000	0,666	432,900	20,0
78	M	MAT	6051506900	Smrek hranolček 25-100 cm2 mäkké rezivo	m3	1,796	164,695	295,792	20,0
79	K	762	762342812	Demontáž latovania striech so sklonom do 60 st., pri osovej vzdialenosti lát 0,22-0,50 m, -0.00500t	m2	565,500	0,356	201,318	20,0
80	K	762	762343934	Montáž debnenia jednoduchých stiech na kontralaty drevotriekovými OSB doskami na pro drážku	m2	565,500	2,100	1 187,550	20,0
81	M	MAT	6072627400	Doska drevoštiepková OSB 3 PD4 2500x675x18 mm	m2	622,050	4,429	2 755,059	20,0
82	K	762	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a latovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	11,850	16,640	197,184	20,0
83	K	762	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	8,863	22,688	201,084	20,0
84	K	762	998762194	Konštrukcie tesárske, pripl.za presun nad vymedzenú najväčšiu dopr. vzdial. do 100	t	8,863	7,637	67,687	20,0
85	K	762	998762199	Konštrukcie tesárske, pripl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m a nad 1000 m	t	8,863	0,141	1,250	20,0
	D		764	Konštrukcie klampiarske				<b>21 514,867</b>	
86	K	764	764172128	Snehová zábrana rúrková s konzolmi sklon do 30°	m	72,000	14,051	1 011,672	20,0
87	K	764	764259341	Ochranný kôš streš. vpusť pre rúry s priemerom do 150 mm	ks	13,000	5,916	76,908	20,0
88	K	764	764311822	Demontáž krytíny hladkej strešnej z tabúl 2000 x 1000 mm, so sklonom do 30st., -0,00732t	m2	565,500	0,644	364,182	20,0
89	K	764	764321820	Demontáž oplechovania ríms pod nadrimsovým žľabom vrátane podkladového plechu, do 30° r.š. 500 mm, - 0,00420t	m	223,600	0,427	95,477	20,0
90	K	764	764321840	Demontáž oplechovania ríms pod nadrimsovým žľabom vrátane podkladového plechu, do 30° r.š. 750 mm, - 0,00580t	m	146,100	0,569	83,131	20,0
91	K	764	764323230	Oplechovanie z kaširovaného plechu, odkvapov na strechách s lepenkovou krytinou r.š. 330 mm	m	125,200	7,026	879,655	20,0
92	K	764	764324015	Oplechovanie z PZf plechu farebného, odkvapov na strechách s tvrdou krytinou zo segmentov r.š. 660 mm	m	192,500	25,278	5 058,515	20,0
93	K	764	764331860	Demontáž lemovania múrov na strechách s tvrdou krytinou, so sklonom do 30st. r.š. 660 a 750 mm, -0,00415t	m	191,080	0,427	81,591	20,0

94	K	764	764339810	Demontáž lemovania komínov na vlnitej alebo hladkej krytine v ploche, so sklonom do 30° -0,00720t	m2	3,800	1,041	3,956	20,0
95	K	764	764341210	Ukončovaci profil pod omietky z pozinkového farebného PZf plechu r.š. 100 mm	ks	119,400	3,985	475,809	20,0
96	K	764	764341230	Lemovanie z pozinkovaného PZ plechu, rúr, konzol alebo držiakov na vlnitej, hladkej, drážkovej krytine, D 100 - 150 mm	ks	14,000	9,930	139,020	20,0
97	K	764	764345240	Ventilačný nástavec so strieškou a lemovaním na vlnitej, hladkej, drážkovej krytine D 200 mm	ks	3,000	24,137	72,411	20,0
98	K	764	764349210	Oplechovanie držiaka lana bleskozvodu s podložkou	ks	125,000	4,929	616,125	20,0
99	K	764	764351820	Demontáž žiabov pododkvap. štvorhranných rovných, oblúkových, do 30° rš 400 mm, -0,00390t	m	150,730	0,567	85,464	20,0
100	K	764	764353202	Žľaby z pozinkovaného PZ plechu, nadrimsové štvorhranné r.š. 600 mm	m	150,730	16,106	2 427,657	20,0
101	K	764	764357401	Žľaby z pozinkovaného PZ plechu, medzistrešné alebo zaatikové s prískrutkovaním háku na plechovú krytinu r.š. 1100 mm	ks	107,000	4,437	474,759	20,0
102	K	764	764359231	Kotlík štvorhranný pre pododkvapové žľaby rozmerov 200x250x350 mm	ks	13,000	17,719	230,347	20,0
103	K	764	764359261	Priplatok k cene za prískrutkovanie háku na plechovú krytinu pododkvapového	ks	107,000	1,058	113,206	20,0
104	K	764	764359960	Žľaby z pozinkovaného Pz plechu, pokrútenie rovných hákov o 90st. pri montáži-žľabový hák pre nadrimsové žľab	ks	111,000	1,726	191,686	20,0
105	M	MA1	5535013000	LINDAB príslušenstvo hák žľabový s prichylným jazýčkom L330 mm 150 mm K33	ks	111,000	1,878	208,458	20,0
106	K	764	764367900	Strešný otvor - oprava	m2	5,000	19,968	99,840	20,0
107	M	MA1	2731861000	Gumové tesnenie - samolepacie	m	8,500	0,518	4,403	20,0
108	K	764	764421292	Oplechovanie ríms a ozdobných prvkov z pozinkovaného farebného PZ plechu, r.š. 800 mm	m	202,200	18,000	3 639,600	20,0
109	K	764	764421450	Oplechovanie ríms a ozdobných prvkov z hlinikového Al plechu hr. 0, 63 mm rš 330 mm	m	202,200	8,757	1 770,665	20,0
110	K	764	764421460	Oplechovanie ríms a ozdobných prvkov z hlinikového Al plechu hr. 0, 63 mm rš 400 mm	m	42,800	9,285	397,398	20,0
111	K	764	764421470	Oplechovanie ríms a ozdobných prvkov z hlinikového Al plechu hr. 0, 63 mm rš 500 mm	m	42,800	12,311	526,911	20,0
112	K	764	764422810	Demontáž oplechovania ríms rš od 600 do 800 mm, -0,00395t	m	202,200	0,738	149,224	20,0
113	K	764	764430260	Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného PZ plechu, vrátane rohov r.š. 850 mm	m	109,320	8,388	916,976	20,0
114	K	764	764451204	Odpadové rúry z pozinkovaného PZ plechu, štvorcové s dĺžkou strany 150 mm	m	67,500	11,245	759,038	20,0
115	K	764	764451802	Demontáž odpadových rúr štvorcových so stranou 100 mm, -0,00338t	m	67,500	0,404	27,270	20,0
116	K	764	764453842	Demontáž odpadového kolena horného dvojitého 75 mm 100 mm, -0,00210t	ks	46,000	0,816	37,536	20,0
117	K	764	764453862	Demontáž odpadového kolena výtokového štvorcového, so stranou 75 mm 100 mm, -0,00160t	ks	11,000	0,481	5,291	20,0
118	K	764	764751232	Odkvapový systém MASLEN - koleno zvodovej rúry DN 100 mm / 60°	ks	46,000	5,916	272,136	20,0
119	K	764	764751242	Odkvapový systém MASLEN - výtokové koleno zvodovej rúry DN 100 mm / 60°	ks	11,000	5,916	65,076	20,0
120	K	764	998764102	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	3,018	31,731	95,764	20,0
121	K	764	998764194	Konštrukcie klampiarske, prípl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 1000m	t	3,018	18,489	55,800	20,0
122	K	764	998764199	Konštrukcie klampiarske, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 10	t	3,018	0,666	2,010	20,0
	D		766	<b>Konštrukcie stolárske</b>				<b>1 996,586</b>	
123	K	766	766671006	Montáž okna strešného výkyvného s ventilačnou klapkou a lemovaním do plochej strechy	ks	2,000	96,140	192,280	20,0
124	M	MAT	6113902400	Strešné okno VELUX CVP S05A 1000x1500mm, do plochej strechy elektricky otvárateľ	ks	2,000	902,153	1 804,306	20,0
	D		767	<b>Konštrukcie doplnkové kovové</b>				<b>37,811</b>	
125	K	767	767312111	Montáž manžety parozábrany pre strešné okná, výlezy	ks	1,000	18,326	18,326	20,0

126	M	MAT	6113907600	Manžeta z parotesnej fólie VELLUX BBX C02 550x780 mm	ks	1,000	12,355	12,355	20,0
127	K	767	998767102	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,258	22,186	5,724	20,0
128	K	767	998767194	Kovové stav.dopln.konstr., prípl.za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	t	0,122	11,093	1,353	20,0
129	K	767	998767199	Kovové stav.dopln.konstr., prípl.za presun za k. d'. i začatých 1000 m nad 1000 m	t	0,122	0,436	0,053	20,0
	<b>D</b>		<b>783</b>	<b>Dokončovacie práce - nátery</b>					
			783122510					<b>266,671</b>	
130	K	783	783782203	Nátery oceľ.konstr. syntetické na vzduchu schnúce farby šedej ťažkých "A" dvojnás. 1x s emailovaním	m2	18,600	2,369	44,063	20,0
131	K	783	783921520	Nátery lesárskych konštrukcii povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	58,900	2,118	124,750	20,0
132	K	783		Nátery syntetické na vzduchu schnúce farby zelenej pleťv včítane lemovania dvojnásobné 1x email	m2	32,500	3,011	97,858	20,0
	<b>D</b>		<b>M</b>	<b>Práce a dodávky M</b>					
133	K	PK	1332052000	Tyč oceľová plochá š.50xhř.5 mm, ozn. 10 370	t	0,195	380,863	74,268	20,0
134	K	PK	13343440000	Kotevna krut. HAS-E-5,8 M 16x125/108	eur	16,000	2,219	35,504	20,0
135	M	MAT	13343450000	Chemická kapsula MVU M 16x125	4,5	16,000	3,476	55,616	20,0
136	K	PK	1338435060	Tyče oceľové prírezu U 180 mm, ozn. S 235 JR/11375/ valcované za tepla	t	1,250	498,450	623,063	20,0
137	K	PK	1361042000	S 185	t	0,015	499,929	7,499	20,0
138	M	MAT	1331364346	Jokel 100/100/5	kg	50,000	14,051	702,550	20,0
139	K	PK	13610436	S185	t	0,055	501,408	27,577	20,0
140	K	PK	1411089300	Rúrka hladká kruhová bezšvová D 21,3 mm, hrúbka steny 2,9 mm, ozn. 11 353.0.	m	32,600	1,183	38,566	20,0
141	K	PK	1411536300	Rúrka hladká kruhová bezšvová D 51 mm, hrúbka steny 2,9 mm ozn. 11353.0.	m	39,900	2,588	103,261	20,0
142	K	PK	430861001	Montáž rôznych dielov OK-prvá cenová krivka do 300 kg vrátane	kg	97,540	0,451	43,991	20,0
143	K	PK	430861002	Montáž rôznych dielov OK - prvá cenová krivka do 500 kg vrátane	kg	345,000	0,296	102,120	20,0
144	K	PK	430861005	Montáž rôznych dielov OK - prvá cenová krivka do 2000 kg vrátane	kg	1 250,000	0,222	277,500	20,0
				<u>Celkom</u>				<b>120 959,410</b>	

## Opis predmetu zákazky

### Názov stavby:

**Komplexná rekonštrukcia budovy, Mestského kultúrneho strediska vo Fil'akove, Námestie slobody 30, 986 01 Fil'akovo**

### Časť:

**Zníženie energetickej náročnosti budovy MSKS Fil'akovo s komplexným zatepleným strešnej konštrukcie**

### Skutkový stav

Strecha nad vstupnou časťou (trojpodlažná časť budovy) je plochá so sklonom 2%. Strecha nad hľadiskom je sedlová 12% a nad javiskom valbová 10%. Krytina je z asfaltovej bitúmenovej lepenky na drevené debnenie -záklap. Bočné krídla sú prekryté pultovou strechou s asfaltovou bitúmenovou lepenkou na betónovej mazanine v spáde – v rámci tejto výzvy sa to nerieši – plocha označená pol. č. 6.

Podkrovný priestor nad hľadiskom nie je využitý. Krov tvorí drevená stojatá stolica. V podkrovnom priestore je existujúce vedenie VZT potrubia na vetranie hľadiska.

### Nový stav

Navrhovaná krytina je z hydroizolačnej fólii SIKAPLAN G na tepelnej izolácii PUREN MV hr. 160 a 180mm. Existujúca hydroizolačná asfaltová lepenka nad vstupnou časťou (trojpodlažná časť budovy) ostáva, opraví sa a vyhotovia sa nove vrstvy so zateplením. Zateplenie nad vstupnou časťou je tepelnou izoláciou PUREN MV hr. 180mm. Existujúca plechová krytina sa nad hľadiskom a javiskom (podľa potreby) sa odstráni a vyhotovia sa nové vrstvy so zateplením vrátane nového plného debnenia s dosák OSB. Na plochej streche nad vstupnou časťou je potrebné vyhotoviť dva otvory v strope pre VZT jednotku a dva vetracie svetlíky nad schodiskom – odvetranie únikovej cesty s elektrickým ovládaním. Stropná konštrukcia bude dodatočne podopretá oceľovými nosníkmi a olemovaná pomocnými oceľovými prvkami.

Podkrovný priestor nad hľadiskom nie je využitý. Krov tvorí drevená stojatá stolica. V podkrovnom priestore je navrhnuté vedenie nového VZT potrubia do priestoru nad javiskom.

Podrobný popis stavebných prác je špecifikovaný vo výkaze výmer. Stavba sa realizuje podľa predloženej projektovej dokumentácii.