

## Zmluva o dielo

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, na základe postupu verejného obstarávania podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zadávanie podlimitných zákaziek).

### I. Zmluvné strany

Na jednej strane:

**Mesto Fiľakovo**  
Sídlo: Radničná 25, 98601 Fiľakovo  
IČO: 00316075  
DIČ: 2021115052  
Štatutárny orgán: **Mgr. Attila Agócs, PhD.**, primátor mesta  
Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko a.s.  
Č. účtu: 8174961/5200  
IBAN: SK95 5200 0000 0000 0817 4961  
(ďalej len „objednávateľ“)

a

na strane druhej:

Obchodné meno: **COOP - STAV, spol. s r.o.**  
Sídlo, (miesto podnikania): 98401 Lučenec, Vajanského 80, Slovensko  
IČO: 31633706  
DIČ: 2020465799  
IČDPH: SK2020465799  
Štatutárny orgán: **Imrich HEGYI**  
Bankové spojenie: ČSOB Lučenec  
Č. účtu (IBAN): SK28 7500 0000 0040 0786 5136  
Zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Vložka číslo: 2885/S

(ďalej len „zhotoviteľ“).

### II. Predmet zmluvy a úvodné ustanovenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa vyhotoví dielo – zrealizuje stavebné práce s označením investičnej akcie „**Rekonštrukcia strechy a výmena vonkajších výplní otvorov telocvične, s.č. 1780, Fiľakovo**“

Podrobná špecifikácia predmetu zmluvy je uvedená v Prílohách č. 1, 2 a 3 k tejto zmluve.

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať dielo podľa bodu 1. - stavebné práce na ul. Športová, areál FTC Fiľakovo v rozsahu:

- a) podmienok uvedených v tejto zmluve,
- b) súťažných podkladov tejto zákazky s nízkou hodnotou, ktorými disponujú obidve zmluvné strany, najmä opisu predmetu zákazky, ktorý tvorí **Prílohu č. 2**
- c) projektovej dokumentácie stavby, ktorá je **Prílohou č. 3** tejto zmluvy (ďalej len „projektová dokumentácia“)
- d) ocenených položkovitých výkazov výmer, ktoré sú **Prílohou č. 1**,
- e) právnych aktov príslušného stavebného úradu k realizácii a požiadaviek dotknutých orgánov,
- f) platných právnych predpisov súvisiacich s realizáciou predmetu zmluvy a príslušných technických noriem,

g) požiadaviek a pokynov oprávnených zástupcov objednávateľa, ako aj dojednaní oprávnených zástupcov zmluvných strán na kontrolných poradách (resp. dňoch) stavby, uvedených v stavebnom denníku, alebo inou písomnou formou.

3. Objednávateľ sa zaväzuje za riadne vykonané dielo zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu.

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, s náležitou odbornou starostlivosťou. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať stavebné práce v súlade s pokynmi objednávateľa, čomu prispôbi aj postup prác. Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za spôsobenú škodu (vrátane škody spôsobenej osobami, ktoré sa podieľajú na plnení predmetu zmluvy). Zhotoviteľ vyhlasuje, že je poistený pre prípad zodpovednosti za škody spôsobené pri výkone predmetu svojej činnosti. Túto skutočnosť preukáže zhotoviteľ objednávateľovi tak, že v **deň odovzdania a prevzatia staveniska predloží oprávnenému zástupcovi objednávateľa kópiu príslušného dokladu a súčasne k nahliadnutiu originál, alebo osvedčenú kópiu platnej poistnej zmluvy o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú podnikateľom s dojednaným poistným plnením najmenej vo výške 100% z hodnoty predmetu zákazky s DPH s platnosťou a účinnosťou počas celej doby trvania zmluvy o dielo a tiež potvrdenie o zaplatení poistenia minimálne na obdobie vykonania diela v zmysle čl. III tejto zmluvy.** Nepredloženie platnej poistnej zmluvy na poistenie zodpovednosti za škody spôsobené pri výkone predmetu svojej činnosti spolu s potvrdením o zaplatení poistného sa považuje za bezdôvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotoviteľom.

5. V deň odovzdania a prevzatia staveniska zároveň zhotoviteľ predloží objednávateľovi Harmonogram vecného, časového a finančného plnenia zmluvy (ďalej len „Harmonogram“), ktorý sa odovzdaním stáva **Prílohou č. 2** k tejto zmluve. Nepredloženie Harmonogramu v deň odovzdania a prevzatia staveniska sa na účely tejto zmluvy považuje za bezdôvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotoviteľom.

6. V prípade, že zhotoviteľom je skupina dodávateľov, všetci dodávatelia zodpovedajú za plnenie záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy spoločne a nerozdielne a zaväzujú sa, že z právneho vzťahu uzatvoreného medzi nimi na účely plnenia tejto zmluvy nevystúpia v nevhodnej dobe, za ktorú sa považuje doba odo dňa uzatvorenia tejto zmluvy až do riadneho odovzdania diela podľa článku X. „Odovzdanie a prevzatie diela“. I v prípade vystúpenia jedného z dodávateľov z právneho vzťahu uzatvoreného medzi nimi sa tento nezbavuje zodpovednosti za plnenie tejto zmluvy voči objednávateľovi až do dňa riadneho odovzdania diela a uplynutia záručných dôb podľa tejto zmluvy.

7. Na účely plnenia tejto zmluvy sa pod pojmom „oprávnení zástupcovia zmluvných strán“ alebo „oprávnené osoby zmluvných strán“, ako aj „oprávnení zástupcovia“ alebo „oprávnené osoby“ objednávateľa alebo zhotoviteľa (vo všetkých tvaroch), rozumejú zamestnanci objednávateľa a zhotoviteľa, ktorých oprávnenie konať, resp. vykonávať a zabezpečovať činnosti potrebné pre účelné plnenie predmetu podľa tejto zmluvy, vyplýva najmä z ich pracovnej náplne alebo pracovného zaradenia, prípadne opisu pracovnej činnosti, z príslušných interných riadiacich aktov zamestnávateľa alebo z osobitného písomného poverenia. Oprávneným zástupcom zmluvnej strany môže byť v osobitných alebo odôvodnených prípadoch aj iná osoba, než zamestnanec, ak má k zmluvnej strane preukázateľne iný právny vzťah.

Oprávnení zástupcovia (resp. oprávnené osoby) zmluvných strán sú oprávnení v medziach a na účely plnenia tejto zmluvy konať za zmluvné strany aj v prípadoch, keď ustanovenie zmluvy priamo na oprávneného zástupcu (oprávnenú osobu) neodkazuje, ale konanie tejto osoby za zmluvnú stranu je vzhľadom na rozsah a povahu úkonu obvyklé a oprávnený zástupca (oprávnená osoba) tým neprekročí rozsah svojho oprávnenia. Zmluvné strany sa zaväzujú pre účely plnenia tejto zmluvy riadne a včas, vzájomne si preukázateľným spôsobom oznámiť, kto a v akom rozsahu (resp. v akej pozícii či funkcii) koná za zmluvnú stranu.

### III. Termín vykonania diela a podmienky realizovania

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonať a odovzdať do 31.8.2018 pričom začiatkom realizácie diela je deň odovzdania staveniska zhotoviteľovi. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko v termíne dohodnutom oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán, najneskôr však do 10 kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy o dielo, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

Zhotoviteľ sa zaväzuje stavenisko prevziať, ak tomu nebudú brániť žiadne objektívne prekážky, najmä nepriaznivé klimatické podmienky, ktoré by znemožňovali začatie vykonania prác podľa zmluvy. V prípade, že zhotoviteľ bezdôvodne odmietne stavenisko prevziať, môže objednávateľ jednostranne odstúpiť od zmluvy. O odovzdaní a prevzatí bude vyhotovený Zápis z odovzdania a prevzatia staveniska, podpísaný oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

2. V prípade nepriaznivých klimatických podmienok, ktoré ovplyvňujú technológiu postupu prác alebo iných podmienok, ktoré nemajú vplyv na predmet zmluvy, sa lehota vykonania diela môže, na základe odsúhlasenia objednávateľom, predĺžiť najviac o 15 dní bez potreby uzatvorenia dodatku k zmluve. Takáto zmena bude zmluvnými stranami dohodnutá formou zápisu z kontrolného dňa a v stavebnom denníku, ktorého súčasťou bude aj aktualizovaný Harmonogram vypracovaný zhotoviteľom a odsúhlasený objednávateľom.

3. V prípade predĺženia lehoty výstavby, na ktoré sa nevzťahuje bod 2., bude zmena lehoty výstavby dohodnutá zmluvnými stranami formou písomného dodatku, ktorého súčasťou bude aj aktualizovaný Harmonogram vypracovaný zhotoviteľom a odsúhlasený objednávateľom.

4. Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bude mať vplyv na realizáciu predmetu zmluvy s dôsledkom omeškania alebo predĺženia času plnenia podľa bodu 1. a 2 a bodu 7.

5. Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak je zhotoviteľ v omeškaní s plnením predmetu zmluvy o viac ako 30 kalendárnych dní v porovnaní s Harmonogramom. Takéto omeškanie sa bude považovať za podstatné porušenie tejto zmluvy.

6. V prípade, že zhotoviteľ riadne dokončí predmet zmluvy ešte pred termínom dohodnutým v zmluve o dielo, a túto skutočnosť riadne oznámi objednávateľovi, bude objednávateľ povinný, po vzájomnej dohode, prostredníctvom oprávneného zástupcu predmet zmluvy protokolárne prevziať.

7. Zhotoviteľ je povinný pri vyhotovovaní diela postupovať podľa Harmonogramu.

### IV. Cena diela

1. Cena diela je zmluvnými stranami dohodnutá v eurách (EUR) ako cena dohodou v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a podľa ponuky zhotoviteľa predloženej v procese verejného obstarania tejto podlimitnej zákazky.

Celková zmluvná cena bez DPH v EUR	65.551,47 €
Sadzba DPH v 20 %	20
Celková zmluvná cena s DPH v EUR	78.661,76 €
/slovom : sedemdesiatosemšesťstošesťdesiatjeden 76/100 EUR /	

2. Špecifikácia ceny je spracovaná v zmysle ocenených: položkovitých výkazov výmer (rozpočtu), ktoré sú súčasťou projektovej dokumentácie. Špecifikácia ceny – ocenené položkovité výkazy výmer tvorí Prílohu č. 1 k tejto zmluve.

3. Dohodnutá cena diela je stanovená v rozsahu výkazov výmer, ktoré sú súčasťou projektovej dokumentácie a Všeobecných kvalitatívnych a technických podmienok realizácie špecifikovaných v

súťažných podkladoch. Dohodnutá cena diela zahŕňa aj kompletnú dodávku a montáž stavebných prác, ako aj náklady na dopravu, skladovanie, odvoz a likvidáciu vybúraných stavebných hmôt a stavebného odpadu, náklady na prenájom verejných plôch a komunikácií, ak sú potrebné k vybudovaniu zariadenia staveniska, k jeho prevádzke a vyprataniu zariadenia staveniska, pre prípadné skládky materiálu, alebo stavebného odpadu, náklady na spracovanie výrobných dielenskej dokumentácie, ak vyplýva z projektu stavby pri rešpektovaní autorských práv, náklady na stráženie staveniska počas výstavby, náklady na spotrebu elektrickej energie a vody ako aj náklady na dočasné napojenie a meranie ich spotreby.

4. Zhotoviteľ je povinný uplatniť indexy zvýšenia cien stavebných prác a stavebných materiálov podľa Štatistického úradu len v prípade predĺženia doby realizácie diela z dôvodov na strane objednávateľa a z dôvodu vyššej moci. Zhotoviteľ je povinný zdokladovať oprávnenosť požiadavky na prípadnú úpravu ceny diela v zmysle tohto bodu zmluvy.

5. V dohodnutej zmluvnej cene je premietnutý inflačný nárast predpokladaný počas termínu realizácie predmetu zmluvy. Zhotoviteľ vyhlasuje, že v dohodnutej zmluvnej cene sú zahrnuté aj všetky požiadavky týkajúce sa kvality prác a dodávok. Ako aj všetky ďalšie požiadavky na stavbu uvedené v článku VI. bod 4. tejto zmluvy, vyžadované predpismi a normami platnými a účinnými v čase podpísania tejto zmluvy. Zhotoviteľ nemá nárok na zvýšenie dohodnutej zmluvnej ceny diela ani nárok na predĺženie lehoty realizácie diela z dôvodu, že v zmluvne dohodnutej cene, resp. pri príprave výkazu výmer vo svojej ponuke predloženej v procese verejného obstarávania, požiadavky uvedené v tejto zmluve, vrátane jej príloh nezohľadnil, avšak je povinný ich dodržať.

6. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadná úprava ceny s ohľadom na väčší rozsah činností, ktoré nebolo možné predvídať, bude určená jednotkovou cenou podľa zmluvného rozpočtu (oceneného výkazu výmer), pokiaľ sa v ňom konkrétna položka nachádza. Ak sa v ňom taká položka nenachádza, budú tieto činnosti ocenené podľa cien platných v čase vzniku daného prípadu.

## V. Platobné podmienky

1. Cena za dielo je stanovená dohodou v súlade Zák. 18/1996 Z. z., podložená cenovou ponukou, ktorá bola vyhodnotená dňa 02.08.2017 a tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy.

2. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi zálohu vo výške **23.598,53 Eur** (slovom deväťtisícstoštyri 18/100 EUR), čo je 30 % ceny za dielo s DPH, na základe zálohovej faktúry. Zálohová faktúra bude vystavená do 7-ich pracovných dní po prevzatí stavby so splatnosťou 7 dní odo dňa doručenia objednávateľovi.

3. Zvyšok kúpnej ceny uhradí objednávateľ na základe faktúry zhotoviteľa po úplnom odovzdaní diela podľa tejto zmluvy.

4. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi zvyšok kúpnej ceny za vykonané práce na základe faktúry vystavovanej zhotoviteľom, do 15-tich kalendárnych dní odo dňa jej doručenia. Výška ceny faktúry bude vecne a finančne zodpovedať objemu vykonaných prác a hodnote zabudovaného materiálu, ktoré budú uvedené v zisťovacích protokoloch potvrdených oprávnenou osobou zhotoviteľa a odsúhlasených odborným dozorom objednávateľa. Faktúra za prevedené práce podľa súpisu vykonaných prác bude vystavená do 15-tich kalendárnych dní odo dňa prevzatia diela objednávateľom.

5. V prípade, že odborný dozor objednávateľa vykonáva osoba, ktorá nie je zamestnancom objednávateľa, potvrdzuje zisťovacie protokoly na účely plnenia tejto zmluvy za objednávateľa okrem odborného dozoru vždy aj jeho oprávnená osoba.

6. Faktúru, sa zhotoviteľ zaväzuje doručiť po skončení realizácie stavby, najneskôr však do troch

dní od odsúhlasenia zisťovacieho protokolu odborným dozorom objednávateľa a bude ich doručovať na adresu: Mesto Fiľakovo, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo.

7. Objednávateľ sa zaväzuje uhrádzať zhotoviteľovi cenu za vykonané práce na základe faktúry vystavovanej zhotoviteľom, vždy do 15-tich kalendárnych dní od doručenia faktúr. Výška ceny faktúry bude vecne a finančne zodpovedať objemu vykonaných prác a hodnote zabudovaného materiálu, ktoré budú uvedené v zisťovacích protokoloch potvrdených oprávnenou osobou zhotoviteľa a odsúhlasených odborným dozorom objednávateľa. Faktúra za prevedené práce podľa súpisu vykonaných prác bude vystavená do 15-tich kalendárnych dní od prevzatia diela objednávateľom.

8. V prípade, že odborný dozor objednávateľa vykonáva osoba, ktorá nie je zamestnancom objednávateľa, potvrdzuje zisťovacie protokoly na účely plnenia tejto zmluvy za objednávateľa okrem odborného dozoru vždy aj jeho oprávnená osoba.

9. Faktúru, sa zhotoviteľ zaväzuje doručiť po skončení realizácie stavby, najneskôr však do troch dní od odsúhlasenia zisťovacieho protokolu odborným dozorom objednávateľa a bude ich doručovať na adresu: Mesto Fiľakovo, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo.

10. Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľovi v zastúpení odborným dozorom objednávateľa predkladať na overenie správnosti odsúhlasený zisťovací protokol v troch vyhotoveniach. Jeho správnosť potvrdí odborný dozor objednávateľa podpisom do troch pracovných dní od jeho overiteľného doručenia. V prípade, že so zisťovacím protokolom odborný dozor objednávateľa nesúhlasí, vráti ho v rovnakej lehote zhotoviteľovi na prepracovanie podľa skutočne realizovaných prác a dodávok s lehotou 7 kalendárnych dní na prepracovanie, ktorá plynie od vrátenia zisťovacieho protokolu zhotoviteľovi. Opravený zisťovací protokol je povinný odborný dozor objednávateľa odsúhlasiť zhotoviteľovi v lehote troch pracovných dní, ak bol prepracovaný v súlade s požiadavkami odborného dozoru objednávateľa, inak môže zisťovací protokol opätovne vrátiť zhotoviteľovi na prepracovanie.

11. Objednávateľ sa zaväzuje zhotoviteľovi zaplatiť rozdiel medzi zmluvne dohodnutou cenou a už realizovanými platbami za riadne zhotovené a odovzdané dielo na základe konečného vyúčtovania. Zhotoviteľ doručí objednávateľovi konečné vyúčtovanie v termíne do 7-mich dní od odstránenia vád a nedorobkov. Neoddeliteľnou súčasťou vyúčtovania bude protokol o odovzdaní a prevzatí diela podpísaný oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, prípadne aj ostatnými účastníkmi uskutočňovania stavebných prác. V konečnom vyúčtovaní budú vysporiadané všetky faktúry, ktoré už objednávateľ zhotoviteľovi uhradil. Konečné vyúčtovanie bude obsahovať súpis faktúr s uvedením ich čísla a skutočne zaplatenej čiastky.

12. Faktúra musí mať náležitosti podľa príslušných ustanovení všeobecne záväzných predpisov a musí byť v súlade s dohodnutými podmienkami tejto zmluvy. V opačnom prípade je objednávateľ oprávnený faktúru vrátiť zhotoviteľovi na opravu, pričom lehota splatnosti faktúry začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

13. Zaplatením faktúry objednávateľom sa na účely tejto zmluvy rozumie pripísanie fakturovanej sumy z bankového účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa uvedeného v článku I. tejto zmluvy alebo v prípade jeho zmeny v prospech účtu písomne oznámenému najmenej 5 dní pred doručením faktúry, ktorej úhrada má byť vykonaná na nový účet zhotoviteľa.

## VI. Základné podmienky vykonávania diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri výkone svojej činnosti postupovať s maximálnou zodpovednosťou a odbornou starostlivosťou, dodržiavať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v zmysle vyhlášky MPSVR SR č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení vyhlášky č. 46/2014 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacich predpisov upravujúcich bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a na stavenisku a požiarnu ochranu.

2. Objednávateľ sa zaväzuje organizovať týždenne kontrolné dni na stavbe, na ktoré bude pozývať účastníkov výstavby. Zhotoviteľ sa zaväzuje na kontrolných dňoch zúčastňovať, a to minimálne v osobe stavbyvedúceho. V prípade, že sa stavbyvedúci nemôže na kontrolnom dni zúčastniť, môže ho zastúpiť výlučne štatutárny orgán zhotoviteľa, resp. fyzická osoba podnikateľ osobne, ak je zhotoviteľom, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. V opačnom prípade môže objednávateľ odložiť kontrolný deň na iný termín tak, aby bola za zhotoviteľa zabezpečená účasť niektorej z uvedených osôb. Zhotoviteľ je na tento účel povinný v dostatočnom časovom predstihu, minimálne však 1 pracovný deň vopred, informovať objednávateľa o prípadnej neúčasti na kontrolnom dni. K zápisom z kontrolných dní je oprávnený sa vyjadrovať a tieto odsúhlasovať stavbyvedúci, alebo štatutárny orgán, resp. fyzická osoba podnikateľ osobne, ak je zhotoviteľom, ak sa na kontrolnom dni zúčastnil. V prípade, že sa do troch pracovných dní stavbyvedúci, resp. štatutárny orgán, resp. fyzická osoba podnikateľ osobne, ak je zhotoviteľom nevyjadrí alebo neodsúhlasí, bude sa uvedené považovať za vyjadrenie súhlasu so zápisom. Za objednávateľa vypracuje a odsúhlasuje zápisy z kontrolných dní odborný dozor objednávateľa, alebo iná oprávnená osoba podľa čl. II bodu 6., ktorá sa na kontrolnom dni zúčastnila.

3. Kvalita prác a dodávok musí byť realizovaná v zmysle projektovej dokumentácie (ďalej aj PD) platných legislatívnych noriem týkajúcich sa predmetu diela. Stavba musí byť vyhotovená pri dodržaní platných STN, (EN), technologických postupov, všeobecne záväzných technických požiadaviek na stavbu, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov, v súlade s rozhodnutiami dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy a organizácií v povoľovacom konaní.

4. Všetky materiály a technológie použité v procese realizácie diela musia byť platne certifikované, resp. musia byť v súlade s príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi certifikáciu a posudzovanie parametrov výrobkov.

5. V prípade, že na čas potrebný pre plynulý priebeh stavebných prác zhotoviteľ pri preukázateľnom vynaložení všetkého úsilia nemôže niektoré výrobky alebo hmoty predpísané v PD obstarat', môže objednávateľ súhlasiť s použitím náhradných (ekvivalentných) hmôt alebo výrobkov, ale len ak použitie náhradných hmôt alebo výrobkov zhotoviteľ navrhuje so súhlasom generálneho projektanta a pokiaľ sa tým nezníži akosť prác a neprekročí dohodnutá cena diela a návrh ekvivalentu nebude predstavovať požiadavku na predĺženie lehoty zhotovenia diela podľa článku III. bodu 1. Posúdenie rovnocennosti (ekvivalentnosti) je výlučne v kompetencii objednávateľa.

6. V prípade návrhu ekvivalentného riešenia zhotoviteľa, ktoré bude vyžadovať prepracovanie, vypracovanie, dopracovanie resp. inú zmenu projektovej dokumentácie, bude so súhlasom objednávateľa celý rozsah zmeny projektovej dokumentácie zabezpečovať zhotoviteľ s realizátorom projektovej dokumentácie a odsúhlasovať v prípade potreby na príslušnom stavebnom úrade, resp. dotknutom orgáne štátnej správy a to za úhradu, ktorá je kalkulovaná v jeho súťažnej ponuke rozpočte. V prípade potreby realizácie dielenskej projektovej dokumentácie zabezpečí túto zhotoviteľ za úhradu, ktorá je kalkulovaná v jeho súťažnej ponuke v rozpočte. Návrh ekvivalentného riešenia nemôže byť dôvodom predĺženia lehoty realizácie. Posúdenie a konečné odsúhlasenie rovnocennosti (t.j. ekvivalentnosti) je výlučne v kompetencii objednávateľa.

7. Práce na predmete zmluvy musia spĺňať podmienky stanovené vo Všeobecných technických podmienkach stavebných prác schválených Ministerstvom výstavby a verejných prác SR, garantovaných Zväzom stavebných podnikateľov a vydaných v roku 2007.

8. Prípadné škody, ktoré by vznikli zanedbaním povinností zhotoviteľa v tejto súvislosti, bude hradit' zhotoviteľ. V prípade, že zo strany vlastníkov, správcov alebo nájomcov komunikácií alebo iných oprávnených osôb dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie resp. iného oprávneného nároku voči objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, túto znáša a uhradí v určenej lehote zhotoviteľ.

9. Zhotoviteľ, je povinný si pred začatím stavebných prác zabezpečiť vytýčenie podzemných vedení inžinierskych sietí u ich správcov, vrátane verejného vodovodu a verejnej kanalizácie a rozkopávkové povolenie, a to na vlastné náklady. Spätné úpravy zabezpečuje zhotoviteľ taktiež na vlastné náklady. Škody spôsobené činnosťou zhotoviteľa na sieťach jednotlivých správcov sietí znáša na vlastné náklady zhotoviteľ. V prípade, že zo strany vlastníkov, správcov, užívateľov alebo nájomcov podzemných aj nadzemných inžinierskych sietí resp. iných oprávnených osôb dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného oprávneného nároku voči objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, túto znáša a uhradí v určenej lehote zhotoviteľ.

10. Zhotoviteľ je povinný na stavenisku udržiavať poriadok a čistotu. Nakladanie s odpadmi, je zhotoviteľ povinný realizovať v zmysle príslušných právnych predpisov upravujúcich nakladanie s odpadmi a podľa podmienok uvedených v povolení na realizáciu stavby, t.j. aj vrátane dokladovania o naložení s odpadom. Prípadné škody, ktoré by vznikli zanedbaním jeho povinností v tejto súvislosti, bude hradit' zhotoviteľ. V prípade, že zo strany vlastníkov, správcov alebo nájomcov, resp. iných oprávnených osôb dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného oprávneného nároku voči objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, za tieto nároky zodpovedá zhotoviteľ, ktorý sa zároveň zaväzuje na ich vysporiadanie a uhradenie v určenej lehote.

11. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dbať na to, aby nedošlo vplyvom jeho činnosti k poškodeniu susedných nehnuteľností, resp. iných priestorov v rámci objektu. Prípadné škody, ktoré vznikli zanedbaním jeho povinností v tejto súvislosti, bude hradit' zhotoviteľ. V prípade, že zo strany vlastníkov, správcov alebo nájomcov susedných nehnuteľností dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného oprávneného nároku voči objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, za tieto nároky zodpovedá zhotoviteľ, ktorý sa zároveň zaväzuje na ich vysporiadanie a uhradenie v určenej lehote.

12. Zhotoviteľ je povinný počas výstavby zabezpečiť, aby pri realizácii stavby táto negatívnymi vplyvmi neobťažovala okolie a aby stavebná činnosť a prevádzka neohrozovala kvalitu životného prostredia. V prípade, že v dôsledku nedodržania tejto povinnosti dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného oprávneného nároku voči objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, za tieto nároky zodpovedá zhotoviteľ, ktorý sa zároveň zaväzuje na ich vysporiadanie a uhradenie v určenej lehote.

13. Zhotoviteľ je povinný prostredníctvom vlastného zamestnanca, alebo zmluvne dohodnutou osobou a vo vlastnej réžii zabezpečiť výkon (funkciu) koordinátora bezpečnosti v zmysle nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a súvisiacich predpisov. Meno koordinátora oznámi pri odovzdaní staveniska a zapíše ho do stavebného denníka a zároveň odovzdá doklad oprávňujúci uvedeného zamestnanca alebo zmluvne dohodnutú osobu na vykonávanie tejto činnosti.

## VII. Stavenisko

1. Zhotoviteľ v prípade staveniska bude postupovať v súlade s ustanovením zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov – (stavebný zákon) a ustanoveniami § 13 vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a nariadením vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu komunikácií, po ktorých dováža materiál a mechanizmy a za poriadok a bezpečnosť na stavbe. Prípadné škody z porušenia tejto povinnosti uhradí zhotoviteľ.
3. Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu životného prostredia i okolitých priestorov a dodržiavanie nočného a nedeľného pokoja.

## VIII. Stavebný denník

1. Odo dňa odovzdania staveniska je zhotoviteľ povinný viesť stavebný denník. Do stavebného denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie zmluvy (najmä údaje o časovom postupe prác a ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie, údaje dôležité na posúdenie hospodárnosti prác a ich posúdenie orgánmi štátnej správy...)
2. Objednávateľ má právo k zápisom uvádzať svoje stanovisko. V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník sa končí odovzdaním a prevzatím riadne dokončeného diela, resp. odstránením nedostatkov a nedorobkov podľa Preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce.
3. Stavbyvedúci a odborný dozor objednávateľa budú určení a zapísaní do stavebného denníka pri odovzdaní a prevzatí staveniska. Ku zmenám osôb poverených výkonom funkcie stavbyvedúceho a odborného dozoru objednávateľa alebo rozsahu ich oprávnenia postačí písomné oznámenie druhej zmluvnej strane doporučeným listom, resp. oznámením na kontrolnom dni a uvedením do zápisu z kontrolného dňa.
4. Stavebný denník sa skladá z úvodných listov, z denných záznamov a príloh.
  - a.) Úvodné listy obsahujú:
    - Základný list, v ktorom sú uvedené: názov a sídlo objednávateľa, generálneho projektanta, zhotoviteľa, odborného dozoru objednávateľa a zmeny týchto údajov,
    - 2. identifikačné údaje stavby podľa projektovej dokumentácie,
    - prehľad zmlúv, vrátane ich dodatkov,
    - zoznam dokladov a úradných opatrení týkajúcich sa stavby, jej zmien a doplnkov
    - prehľad skúšok každého druhu.

### b.) Denné záznamy:

- sa píše do knihy s očíslovanými listami jednak pevnými a jednak perforovanými na dva oddeliteľné priepisy, pokiaľ sa strany nedohodnú na väčšom počte priepisov. Perforované listy sa číslujú zhodne s pevnými listami. Denné záznamy sa môžu písať aj na voľné listy s priepismi očíslovanými a s dátumom zhodným s originálom.

### c.) Prílohy:

- v denníku sa vyznačia doklady, ktoré sa v jednom vyhotovení (buď v prvopise, alebo odpise) ukladajú priamo na stavenisku. Ide najmä o:

- osobitné výkresy dokumentácie a odchýlky od projektovej dokumentácie (ak bola vypracovaná),



- rozhodnutia orgánov a organizácií k prekopávkam, zmenám dopravných značení,
- záznam o zameraní skutkového stavu podzemných vedení správcov siete,
- priebežné záznamy o skúškach realizovaných zhotoviteľom na overenie kvality diela,
- kontrolné zamerania počas montáže – výškové, osové a polohové,
- zápisy z kontrolných dní.

5. Denné záznamy čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci, prípadne jeho zástupca v ten deň, keď sa práce vykonali, alebo keď nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Len výnimočne, s uvedením dôvodu, môže tak urobiť nasledujúci deň. Pri denných záznamoch sa nesmú vynechať voľné miesta. Okrem stavbyvedúceho môže robiť záznamy v denníku odborný dozor objednávateľa, pracovník generálneho projektanta poverený výkonom autorského dozoru, ďalej orgány štátneho stavebného dohľadu, prípadne iné príslušné orgány štátnej správy a na to splnomocnení zástupcovia objednávateľa a zhotovovateľa.

6. Ak stavbyvedúci nesúhlasí s vykonaným záznamom objednávateľa alebo generálneho projektanta, je povinný pripojiť k záznamu do 3-och pracovných dní svoje vyjadrenie. O tomto nesúhlasnom zápise upovedomí aj zástupcu objednávateľa a to v lehote najneskôr do troch kalendárnych dní od zápisu. V prípade, že vyjadrenie pripojené nebude, má sa za to, že s obsahom záznamu súhlasí.

7. Zhotoviteľ je povinný najmenej raz do týždňa preukázateľne doručiť objednávateľovi prepis záznamov zo stavebného denníka. Ak objednávateľ s obsahom záznamu nesúhlasí, je povinný preukázateľne doručiť svoje pripomienky zhotoviteľovi do 1 kalendárneho týždňa od doručenia záznamu, inak sa predpokladá, že s obsahom záznamu súhlasí.

8. Zhotoviteľ je povinný uložiť, pre svoje potreby, druhý prepis denných záznamov oddelene od originálu tak, aby bol k dispozícii v prípade straty alebo zničenia originálu počas realizácie stavby. Originál a v prípade jeho straty, zničenia alebo poškodenia druhý prepis, bude pri konaní o odovzdaní a prevzatí stavby odovzdaný zhotoviteľovi. Objednávateľovi ostáva prvý prepis stavebného denníka.

## **IX. Zakrývanie prác**

Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať odborný dozor objednávateľa na preverenie prác, ktoré budú ďalším postupom zhotoviteľa zakryté, alebo sa stanú neprístupnými. Výzvu sa zhotoviteľ zaväzuje doručiť odbornému dozoru objednávateľa písomne, a to najmenej 3 pracovné dni vopred. Výzva sa rovnako môže uskutočniť formou zápisu v stavebnom denníku, ak takýto zápis odborný dozor objednávateľa podpíše po predchádzajúcom vyzvaní zhotoviteľa.

## **X. Odovzdanie a prevzatie diela**

1. Zhotoviteľ plní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním objednávateľovi na základe preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce (diela) podľa prílohy č. 3 vyhlášky MV a RR SR č. 83/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení zákona č. 260/2007 Z. z..

2. V prípade zistenia vád a nedorobkov diela, ktoré bránia jeho riadnemu užívaniu, objednávateľ dielo neprevezme a spíše so zhotoviteľom zápis, ktorý bude obsahovať najmä zistené nedostatky a spôsob ich odstránenia. V tomto prípade sa preberacie konanie bude považovať za neúspešné a zhotoviteľovi naďalej plynie doba realizácie predmetu zmluvy. Ak týmto spôsobom dôjde k prekročeniu lehoty uvedenej v čl. III bod 1. alebo 2. tejto zmluvy, bude zhotoviteľ v omeškaní s odovzdaním diela. Zhotoviteľ môže opätovne oznámiť ukončenie diela a vyzvať objednávateľa na začatie preberacieho konania až po riadnom odstránení vád a nedorobkov. Za deň ukončenia stavebných

prác bude považovaný deň doručenia oznámenia zhotoviteľa o ukončení diela a po odstránení väd uvedených v zápise.

3. Pripravenosť na odovzdanie diela je zhotoviteľ povinný objednávateľovi oznámiť písomne doporučeným listom najneskôr 3 kalendárne dni vopred, alebo oznámením do Zápisu na kontrolnom dni.

4. Objednávateľ prizve na preberacie konanie zástupcov osôb zúčastnených na realizácii stavby, najmä zástupcov zhotoviteľa a odborného dozoru.

5. Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela usporiadať stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál a zlikvidovať odpady na stavenisku tak, aby bolo možné toto riadne prevziať a používať s tým, že stavenisko je povinný úplne vypratať a upraviť podľa PD, podmienok tejto zmluvy, požiadaviek objednávateľa a v termíne uvedenom v protokole o odovzdaní a prevzatí diela.

6. Ak všeobecne záväzné predpisy a normy určujú vykonanie skúšok osvedčujúcich dohodnuté (resp. obvyklé) vlastností diela, musí úspešné vykonanie týchto skúšok predchádzať prevzatiu diela. Bez splnenia tejto podmienky nie je objednávateľ v omeškaní s prevzatím diela.

7. Súčasťou zápisu o odovzdaní a prevzatí diela budú:

- a. projektová dokumentácia so zakreslenými zmenami a odchýlkami, ku ktorým došlo počas realizácie stavby, výrobná a montážna dokumentácia, s výpočtom k montovaným dielcom strešnej konštrukcie, potvrdené zhotoviteľom a projektantom v dvoch vyhotoveniach,
- b. prvý prepis stavebného denníka,
- c. certifikáty a potvrdenia o zhode v slovenskom jazyku,
- d. osvedčenia o kvalite použitých materiálov a konštrukcií v jednom vyhotovení,
- e. zápisnice, osvedčenia a protokoly o vykonaných skúškach použitých materiálov v jednom vyhotovení,
- f. zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu prác zakrytých v jednom vyhotovení,
- g. platné doklady o posudzovaní parametrov výrobkov pre stavbu vo dvoch vyhotoveniach,
- h. správy o úspešne vykonaných odborných skúškach a odborných prehliadkach a skúškach v zmysle článku X. bod 6. vo dvoch vyhotoveniach,
- i. potvrdenie správcov skládok o prijatí odpadov (komunálnych a stavebných) v dvoch vyhotoveniach.

8. Drobné odchýlky od projektovej dokumentácie, ktoré nebudú meniť prijaté riešenie, ani nebudú zvyšovať cenu prác a predlžovať dobu realizácie, nebudú vadami, ak budú dohodnuté aspoň súhlasným zápisom v stavebnom denníku. Tieto odchýlky bude zhotoviteľ povinný vyznačiť v projektovej dokumentácii skutočného vyhotovenia.

## **XI. Záruka za akosť**

1. Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi na dielo záruku v trvaní 10 rokov, ktorá začína plynúť odo dňa prevzatia diela bez ojedinelých drobných nedostatkov, resp. až odo dňa potvrdenia ojedinelých drobných nedorobkov a nedostatkov uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí verejnej práce alebo jej časti (diela).

2. Objednávateľ je povinný prípadné vady diela zistené počas záručnej doby uplatniť bezodkladne po ich zistení a to písomnou formou u zhotoviteľa.

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľom písomné reklamované vady odstrániť bezodkladne v lehote najneskôr do 7-tich kalendárnych dní odo dňa oznámenia reklamácie, ak sa zmluvné strany písomne (zápisnične) nedohodnú inak.

4. Ak zhotoviteľ neuzná oprávnenosť objednávateľom reklamovaných vád v rámci plynutia záručnej doby, napriek tomu sa ich zaväzuje na svoje vlastné náklady v lehote podľa bodu 3. resp. bodu 5. tohto článku zmluvy odstrániť. Ide predovšetkým o vady ohrozujúce zdravie, život a majetok a ich bezpečnosť. Náhradu takto vynaložených nákladov je oprávnený následne uplatniť u objednávateľa a v prípade neúspechu, v zmysle platných právnych predpisov od neho vymáhať.

5. Ak ide o vadu, ktorá môže spôsobiť, alebo spôsobila na diele vznik havarijného stavu, zaväzuje sa zhotoviteľ nastúpiť na odstránenie vád do 24 hodín od ich oznámenia, ktoré v tomto prípade môže byť telefonické na čísle +421905256247 alebo prostredníctvom e-mailu: [stavby@hegyi.sk](mailto:stavby@hegyi.sk)

6. Objednávateľ má právo zabezpečiť odstránenie vád inou organizáciou na náklady zhotoviteľa len v prípade vzájomnej dohody so zhotoviteľom, alebo ak zhotoviteľ v dohodnutom termíne vady neodstráni, resp. ak na odstránenie vady nenastúpi v dohodnutom termíne (lehote).

## XII. Zmluvné sankcie

1. V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením dohodnutej ceny na základe faktúry, je zhotoviteľ oprávnený účtovať objednávateľovi úroky z omeškania z fakturovanej sumy vo výške podľa § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka v spojení s nariadením vlády SR č. 21/2013 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka.

2. V prípade bezdôvodného odmietnutia prevzatia staveniska zhotoviteľom v termíne určenom v čl. III. bode 1. je objednávateľ oprávnený požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške **5000,- EUR (slovom päťtisíc eur)** a to aj v prípade odstúpenia od zmluvy objednávateľom z tohto dôvodu.

3. V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním riadne dokončeného diela je objednávateľ oprávnený účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške **200,00 € (slovom: dvesto eur)** za každý deň omeškania.

4. Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s odstránením vád v zmysle článku XI. bod 3., bod 4. alebo bod 5. tejto zmluvy, má objednávateľ právo na zaplatenie pokuty zhotoviteľom vo výške **200,00- EUR** za každý deň omeškania zhotoviteľa.

5. Nárok na náhradu škody spôsobenej porušením zmluvnej povinnosti, na ktorú sa viaže zmluvná pokuta, nie je týmto dotknutý.

## XIII. Vyššia moc

Na účely podľa tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán a zmluvné strany ich ani nemôžu ovplyvniť. Jedná sa napríklad o nasledovné udalosti, pričom uvedený zoznam nie je vyčerpávajúci: vojna, mobilizácia, povstanie, prírodné katastrofy (zemetrasenia, cyklóny), požiare, atď. Ak sa plnenie tejto zmluvy stane nemožným do 12 mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy dodatkom. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy.

## XIV. Záverečné ustanovenia

1. Zmluva s úspešným uchádzačom nadobúda účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom že:

a) dôjde k uzavretiu platnej a účinnej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi príslušným poskytovateľom pomoci, v ktorého zastúpení koná sprostredkovateľský orgán a príjemcom pomoci, ktorým sa má stať verejný obstarávateľ, a to na základe jeho žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku predloženej v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok a

b) dôjde k schváleniu procesu verejného obstarávania.

V prípade neuzavretia zmluvy o nenávratný finančný príspevok alebo neschválenia procesu verejného obstarávania poskytovateľom nenávratného finančného príspevku si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo využiť inštitút odkladacej podmienky a následne zmluvu anulovať.

2. Úspešný uchádzač ako zhotoviteľ predmetu zákazky je povinný strpieť výkon kontroly (auditu) overovania súvisiaceho s dodaním predmetu zákazky a to kedykoľvek počas platnosti a účinnosti predmetnej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku vykonávaný v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EU oprávnenými osobami, ktorými sú :

a) príslušné ministerstvo zastúpené svojou agentúrou,

b) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,

c) orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,

d) splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,

e) osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a ES,

a poskytnúť im všetku potrebnú účinnosť.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, že druhá strana podstatne poruší podmienky v nej zakotvené. Za podstatné porušenie sa považuje v zmluve výslovne uvedených aj nedodržanie zmluvne dohodnutých termínov, nespôsobenie zmluvných strán v zmysle dohodnutých podmienok zmluvy, ako aj prípadne neodborný a preukázateľne nekvalitný prístup zhotoviteľa pri vykonávaní diela, na ktorý bol zhotoviteľ opakovane písomne upozornený odborným dozorom objednávateľa alebo oprávnenou osobou objednávateľa. Na účely tohto ustanovenia sa pojmom „opakovane“ myslí 2x a viac. Odstúpenie od zmluvy sa netýka riadne splneného čiastkového plnenia, ktoré už bolo odstupujúcou stranou prijaté (napr. podľa zápisu v stavebnom denníku, zisťovacieho protokolu) a zmluvné dojednania týkajúce sa plnenia, od ktorého zmluvné strany neodstúpili, zostávajú v platnosti; záručná doba na prijaté plnenie zhotoviteľa začína plynúť dňom doručenia odstúpenia od zmluvy.

4. V prípade odstúpenia objednávateľa od zmluvy z dôvodov uvedených v bode 1. je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi náklady spojené so zabezpečením konzervácie rozpracovaného diela, ak je nutná, jeho stráženie a ostatné súvisiace náklady. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade odstúpenia od zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán poskytne súčinnosť novému zhotoviteľovi diela až po jeho riadne odovzdanie bez nedorobkov a nedostatkov objednávateľovi. Nárok na náhradu škody oprávnenej zmluvnej strany, ktorej vznikla škoda v dôsledku porušenia zmluvy druhou stranou, nie je týmto dotknutý.

5. Zmluvné strany sa zaväzujú ihneď písomne oznámiť druhej strane závažné skutočnosti, ktoré nastali po podpise zmluvy a súvisia s predmetom zmluvy.

6. Ak objednávateľ, alebo príslušný orgán štátnej správy dá zhotoviteľovi písomne príkaz na dočasné zastavenie všetkých činností súvisiacich s plnením predmetu zmluvy, zhotoviteľ bude povinný tento príkaz rešpektovať a uschovať všetky dodávky na plnenie záväzku. Príkazom na dočasné zastavenie realizácie predmetu zmluvy prestane plynúť lehota na splnenie povinností podľa čl. III bodu 1. Ak bol príkaz na zastavenie realizácie predmetu zmluvy daný v súvislosti s nesprávnym postupom zhotoviteľa, lehota na splnenie povinností podľa čl. III bodu 1. bude plynúť; táto skutočnosť sa v príkaze na dočasné zastavenie realizácie predmetu zmluvy uvedie.

7. Zhotoviteľ bude povinný predložiť na schválenie objednávateľovi a projektantovi materiály a výrobky Pridruženej stavebnej výroby (PSV), ktoré budú použité na konečnú úpravu povrchov stien, podláh stropov a výplne otvorov (maľby, nátery, dlažby, resp. okná, dvere a kovania, a podobne) v cenovej úrovni, ktorú zohľadnil v zmluvnom rozpočte.

8. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky technické, odborné informácie a iné skutočnosti, o ktorých sa počas plnenia predmetu zmluvy dozvie nebudú poskytnuté tretej osobe bez písomného súhlasu objednávateľa, ak všeobecne záväzný právny predpis neurčuje inak.

9. Objednávateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe v priestore realizácie žiadne prekážky, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť a postup vykonávania prác čo potvrdí v zápise z odovzdania a prevzatia staveniska.

10. Dopĺňať alebo meniť túto zmluvu je možné na základe zmluvnými stranami podpísaných písomných dodatkov, ak v tejto zmluve nie je uvedené inak. Každý zmluvnými stranami uzatvorený dodatok k tejto zmluve sa stáva jej súčasťou. Uzavretie dodatku k zmluve nesmie byť v rozpore so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

11. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných súvisiacich predpisov.

12. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa osobitného predpisu.

Na uvedené účely udeľuje zhotoviteľ objednávateľovi písomný súhlas so zverejnením všetkých svojich identifikačných údajov.

13. Táto zmluva o dielo je vyhotovená v piatich rovnopisoch, pričom objednávateľ dostane tri vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia.

14. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju slobodne, vážne a bez nátlaku podpísali.

15. Prílohami tejto zmluvy sú:

Príloha č. 1 – Ocenené položkovité výkazy výmer s technickou správou a situačným výkresom

Príloha č. 2 – Opis predmetu zákazky podľa časti B.1 súťažných podkladov


Príloha č. 3 – Projektová dokumentácia

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:


Vo Filákov, dňa 12.06.2018

Vo Filákov, dňa 12.06.2018



Imrich HEGYI

konateľ



Mgr. Attila Agócs, PhD.

primátor mesta

# SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 10-18/2

Stavba: Komplexná rekonštrukcia telocvične FTC, s.č.1780, Fil'akovo

JKSO:  
Miesto: Fil'akovo

KS:  
Dátum: 27. 5. 2018

Objednávateľ:  
Mesto Fil'akovo

IČO:  
IČO DPH:

Zhotoviteľ:  
COOP-STAV s.r.o. Fil'akovo

IČO: 31633706  
IČO DPH: SK2020465799

Projektant:

IČO:  
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:  
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov	65 551,47
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>65 551,47</b>
DPH základná 20,00% z	0,00
DPH znížená 20,00% z	65 551,47
	13 110,29
<b>Cena s DPH</b>	<b>78 661,76</b>
	v EUR

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

28. 5. 2018

Dátum a podpis: Pečiatka

# REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 10-18/2

**Stavba:** Komplexná rekonštrukcia telocvične FTC, s.č.1780, Fil'akovo

Miesto: Fil'akovo

Dátum: 27. 5. 2018

Objednávateľ: Mesto Fil'akovo

Projektant:

Zhotoviteľ: COOP-STAV s.r.o. Fil'akovo

Spracovateľ:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
<b>1) Náklady z rozpočtov</b>		<b>65 551,47</b>	<b>78 661,76</b>
A. - Rozpočet	A. - Rozpočet	18 094,60	21 713,52
E. - Rozpočet	E. - Rozpočet	31 683,18	38 019,82
B. - Rozpočet	B. - Rozpočet	10 523,79	12 628,55
C. - Rozpočet	C. - Rozpočet	2 549,27	3 059,12
D. - Rozpočet	D. - Rozpočet	2 700,63	3 240,76
<b>2) Ostatné náklady zo súhrnného listu</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>65 551,47</b>	<b>78 661,76</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Komplexná rekonštrukcia telocvične FTC, s.č.1780, Filákov

**Objekt: A. - Rozpočet - A. - Rozpočet**

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Filákov

Zhotoviteľ:

COOP-STAV s.r.o. Filákov

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 27. 5. 2018

IČO:

IČO DPH:

IČO:

31633706

IČO DPH:

SK2020465799

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				18 094,60
Ostatné náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>18 094,60</b>
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižovaná	20,00%	z	18 094,60	3 618,92
<b>Cena s DPH</b>		<b>v</b>	<b>EUR</b>	<b>21 713,52</b>

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka



# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Komplexná rekonštrukcia telocvične FTC, s.č.1780, Filakovo

Objekt: A. - Rozpočet - A. - Rozpočet

Miesto:

Dátum:

27. 5. 2018

Objednávateľ:

Mesto Filakovo

Projektant:

Zhotoviteľ:

COOP-STAV s.r.o. Filakovo

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>18 094,60</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	5 240,83
1 - Zemné práce	325,79
2 - Zakladanie	360,30
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	14,24
5 - Komunikácie	101,35
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	138,99
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	3 414,67
99 - Presun hmôt HSV	885,49
PSV - Práce a dodávky PSV	12 853,77
762 - Konštrukcie tesárske	3 704,31
764 - Konštrukcie klampiarske	8 573,55
783 - Dokončovacie práce - nátery	575,91
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>18 094,60</b>

# ROZPOČET

Stavba: Komplexná rekonštrukcia telocvične FTC, s.č.1780, Filákovo

Objekt: A. - Rozpočet - A. - Rozpočet

Miesto: Dátum: 27. 5. 2018

Objednávateľ: Mesto Filákov  
Zhotoviteľ: COOP-STAV s.r.o. Filákovo  
Projektant: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu** **18 094,598**

**HSV - Práce a dodávky HSV** **5 240,828**

**1 - Zemné práce** **325,787**

1	K	132211101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím"Pb"	m3	4,176	41,208	172,085
2	K	132211119	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	4,176	8,239	34,406
3	K	161101601	Vytiahnutie výkopku z priestoru pod základmi z horn. 1-4 z hĺbky nad 1 do 2 m	m3	4,176	7,779	32,485
4	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	4,176	1,268	5,295
5	K	167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	4,176	5,947	24,835
6	K	171203111	Uloženie a hrubé rozhrnutie výkopku bez zhutnenia v rovine alebo na svahu do 1:5	m3	4,176	7,764	32,422
7	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	1,436	2,581	3,706
8	M	5834530700	Štrkodrava 0- 63 n	t	2,585	7,951	20,553

**2 - Zakladanie** **360,299**

9	K	279311114	Postupné podbet. základného muríva bez výkopu, zapaž. a debnenia prostým betónom tr.C 16/20 "Pb"	m3	2,610	121,637	317,473
10	K	274351217	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m2	1,800	9,382	16,888
11	K	274351218	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	1,800	3,122	5,620
12	K	274361821	Výstuž základových pásov z ocele 10505	t	0,021	967,509	20,318

**3 - Zvislé a kompletne konštrukcie** **14,235**

13	K	316381215	Krycie dosky komínov a ventilácií z bet. C 16/20 s debnením, výstužou a poterom, s presahom, hr. nad 50 do 80 mm "Km"	m2	0,720	19,771	14,235
----	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

**5 - Komunikácie** **101,349**

14	K	564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 100 mm "Pb"	m2	2,200	2,101	4,622
15	K	591141121	Kladenie dlažby z kociek drobných do lôžka z cementovej malty "Pb"	m2	2,200	11,055	24,321
16	M	5838010600-1	Kocka čadičová dlažbová	m2	2,200	32,912	72,406

**6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie** **138,991**

17	K	622463028	Príprava vonkajšieho podkladu stien Weber - Terranova, emulzia na zvýšenie priľnavosti weber.betonkontakt "Km"	m2	5,040	1,143	5,761
18	K	622463056	Vonkajšia omietka stien jadrová zo zmesi Weber - Terranova, weber.mvc 630 UNI "Km"	m2	5,040	6,516	32,841
19	K	622481119	Potiahnutie vonkajších stien, sklotextílnou mriežkou "Km"	m2	5,040	5,768	29,071
20	K	622464182	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová Weber - Terranova weber.pas clean roztieraná jemnozrná "Km"	m2	5,040	10,206	51,438

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	953946521	Rohový ochranný profil s integrovanou sieťovinou LK AL 100 (hliníkový) "Km"	m	11,200	1,775	19,880
<b>9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>							<b>3 414,674</b>
22	K	965042131	Búranie podkladov pod dlažby, liaty dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy do 4 m <sup>2</sup> -2,20000t "VI"	m <sup>3</sup>	0,220	71,618	15,756
23	K	965049110	Príplatok za búranie betónovej mazaniny so zváranou sieťou alebo rabičovým pletivom hr.do 100 mm	m <sup>3</sup>	0,220	30,006	6,601
24	K	764352810	Demontáž žlabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t - komplet "VII"	m	65,400	0,587	38,390
25	K	764454802	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t - komplet "VII"	m	40,500	0,587	23,774
26	K	762841811	Demont.podbíjania obkladov stropov a striech sklonu do 60st., z dosiek hr.do 35 mm bez omietky, -0.01400t "VIII"	m <sup>2</sup>	62,130	0,861	53,494
27	K	962032631	Búranie komínov. muriva z tehál nad strechou na akúkoľvek maltu x, -1,63300t "IX"	m <sup>3</sup>	0,280	20,522	5,746
28	K	764311822-1	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúl - 0,00732t "X"	m <sup>2</sup>	566,370	0,787	445,733
29	K	762341811	Demontáž debnenia striech rovných, oblúkových do 60°, z dosiek hrubých, hoblovaných, -0.01600t "X"	m <sup>2</sup>	566,370	0,861	487,645
30	K	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m <sup>2</sup>	523,745	1,457	763,096
31	K	941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m <sup>2</sup>	523,745	1,043	546,266
32	K	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m <sup>2</sup>	523,745	0,913	478,179
33	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	11,204	9,619	107,771
34	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	280,100	0,337	94,394
35	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	11,204	6,361	71,269
36	K	979089012	Poplatok za skládku	t	11,204	24,684	276,560
<b>99 - Presun hmôt HSV</b>							<b>885,493</b>
37	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	37,005	23,929	885,493
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>							<b>12 853,770</b>
<b>762 - Konštrukcie tesárske</b>							<b>3 704,311</b>
38	K	762341201	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	2 264,000	0,458	1 036,912
39	K	762341251	Montáž kontralát pre sklon do 22°	m	612,500	0,866	530,425
40	M	6053340500-1	Laty, kontralaty 60 x 40 mm	m <sup>3</sup>	7,456	164,439	1 226,057
41	K	762341021	Montáž debnenia odkvapov z dosiek pre všetky druhy striech "Rm"	m <sup>2</sup>	62,130	6,809	423,043
42	K	762341031	Montáž debnenia štítových hrán z dosiek pre všetky druhy striech "Rm"	m <sup>2</sup>	3,460	8,264	28,593
43	M	6051270100-1	Dosky 10 x 150 mm	m <sup>3</sup>	0,708	164,558	116,507
44	K	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a latovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m <sup>3</sup>	8,164	22,443	183,225
45	K	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	36,628	4,356	159,549
<b>764 - Konštrukcie kľampiarske</b>							<b>8 573,551</b>
46	K	764175604	Strešná krytina MASLEN TRÁPEZOVÉ PLECHY T35hr.0.50mm - lesklý poly 25μ, modrej farby RAL 5010 sklon do 30°	m <sup>2</sup>	566,370	7,459	4 224,554

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
47	K	764900002	Paropriepustná fólia pod strešnú krytinu MASLEN, - 135g/m2	m2	566,370	1,103	624,706
48	K	764173234	Sedlový hrebenáč , MASLEN lesklý polyester, r.š.410mm, dĺžky 2m, sklonu do 30°	m	32,700	9,103	297,668
49	K	764173504	Čelo hrebenáča , MASLEN lesklý polyester, r.š.410mm, sklonu do 30°	ks	2,000	3,376	6,752
50	K	764173604	Záveterná lišta pod krytinu , MASLEN lesklý polyester, r.š.310mm, dĺžka 2m, sklonu do 30°	m	17,500	5,157	90,248
51	K	764173401	Bočné lemovanie ,MASLEN lesklý polyester, r.š.310mm dĺžka 2m, sklonu do 30°	m	17,500	5,631	98,543
52	K	764173431	Odkvapové lemovanie MASLEN , lesklý polyester, r.š.250mm, dĺžka 2m, sklonu do 30°	m	65,400	4,520	295,608
53	K	764339411	Montáž lemovania z komínov	m	3,600	40,117	144,421
54	M	5537300061-1	Klamiarske doplnky - tabuľový plech 1,25x2m, prev. lakoplas. lesklý poly. 25µ MASLEN	m2	2,500	4,809	12,023
55	M	5537300153	Opravný lak 12ml modrej farby RAL 5010, používa sa na zatieranie škrabancov, spotreba: 1ks á 12ml MASLEN	ks	2,000	3,289	6,578
56	M	5537300173	Tesniaci pás T35 vrchný, obj.č.111 MASLEN	m	66,000	0,930	61,380
57	M	5537300174	Tesniaci pás T35 spodný, obj.č.112 MASLEN	m	66,000	0,700	46,200
58	M	5537300158	Odvetrávací pás hrebeňa, slúži na odvetranie strešného plášt'a cez hrebeň strechy MASLEN	m	33,000	2,484	81,972
59	M	5537300149	Ochranná vetracia mriežka 8cm proti vniknutiu hmyzu a nečistôt, obj.č.319 LINDAB	m	66,000	0,637	42,042
60	K	764352429	Zlaby z pozinkovaného farebného PZf plechu hr. 0,6 mm ( napr. KJG pozink farebný RAL 7037 ) , vrátane hákov, čiel, rohov a dilatácií pododkvapové polkruhové r.š. 400 mm - komplet "Pž"	m	65,400	23,983	1 568,488
61	K	764454454	Zvodové rúry z pozinkovaného farebného PZf plechu hr. 0,6 mm,( napr. KJG pozink farebný RAL 7037 ) vrátane lemov so zaústením, manžiet, kolien, vpustov vody a prechodových kusov, kruhové, s priemerom 120 mm- komplet "Or"	m	40,500	20,062	812,511
62	K	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klamiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	86,918	1,839	159,857
783 - Dokončovacie práce - nátery							575,908
63	K	783726000	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické lazurovacím lakom napustením "Rm"	m2	65,590	0,819	53,718
64	K	783726200	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce lazurovacím lakom 2x lakovaním "Rm"	m2	65,590	1,462	95,893
65	K	783782203-1	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	575,300	0,741	426,297

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Komplexná rekonštrukcia telocvične FTC, s.č.1780, Filákov

**Objekt: B. - Rozpočet - B. - Rozpočet**

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Filákov

Zhotoviteľ:

COOP-STAV s.r.o. Filákov

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 27. 5. 2018

IČO:

IČO DPH:

IČO:

31633706

IČO DPH:

SK2020465799

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				10 523,79
Ostatné náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>10 523,79</b>
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	10 523,79	2 104,76
<b>Cena s DPH</b>		<b>v</b>	<b>EUR</b>	<b>12 628,55</b>

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: 28. 5. 2018 Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Komplexná rekonštrukcia telocvične FTC, s.č.1780, Fiľakovo

Objekt: B. - Rozpočet - B. - Rozpočet

Miesto:

Dátum:

27. 5. 2018

Objednávateľ:

Mesto Fiľakovo

Projektant:

Zhotoviteľ:

COOP-STAV s.r.o. Fiľakovo

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>10 523,79</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	3 766,92
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	183,42
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	2 507,41
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	964,76
99 - Presun hmôt HSV	111,33
PSV - Práce a dodávky PSV	6 756,87
764 - Konštrukcie klampiarske	482,71
766 - Konštrukcie stolárske	36,95
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	6 101,41
784 - Dokončovacie práce - maľby	135,80
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>10 523,79</b>

# ROZPOČET

Stavba: Komplexná rekonštrukcia telocvične FTC, s.č.1780, Filakovo

Objekt: **B. - Rozpočet - B. - Rozpočet**

Miesto:

Dátum: 27. 5. 2018

Objednávateľ:

Mesto Filakovo

Projektant:

Zhotoviteľ:

COOP-STAV s.r.o. Filakovo

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**10 523,788**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**3 766,918**

#### 3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

**183,421**

1	K	312275652	Murivo výplňové (m3) z tvárníc PORFIX hr. 300 mm P2-480 NSM, na MVC a lepidlo PORFIX (300x250x500) "Dm"	m3	1,727	106,208	183,421
---	---	-----------	---	----	-------	---------	---------

#### 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

**2 507,412**

2	K	612409991 - 1	Úprava ostenia vnútorného - Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí (vyspravenie + komprim. páska + int. páska š.90 mm s perlínkou )	m	122,700	4,350	533,745
3	K	648991111 - 1	Osadenie parapetných dosiek vnútorných z plastických a poloplast., hmôt, včetně úpravy podkladu pod parapetom a int. samolep. páska š.90 mm s perlínkou	m	33,250	6,259	208,112
4	M	6119000960	Vnútorné parapetné dosky plastové komôrkové, B=200mm - preverit' na stavbe !! "02, 03, 04"	m	21,500	7,050	151,575
5	M	6119000950-1	Vnútorné parapetné dosky plastové komôrkové, B=50mm - preverit' na stavbe !! "01"	m	11,750	6,200	72,850
6	K	612421421	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % hladkých " ostenia"	m2	46,785	3,566	166,835
7	K	612462028	Príprava vnútorného podkladu stien Weber - Terranova, emulzia na zvýšenie príľnavosti weber.betonkontakt "Dm, ostenia"	m2	64,485	0,724	46,687
8	K	612481119	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou "Dm, ostenia"	m2	64,485	5,593	360,665
9	K	612462111	Vnútorná omietka stien - stierka "Dm, ostenia"	m2	64,485	4,233	272,965
10	K	622422511	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti Ia II -50% hladkých	m2	31,190	5,651	176,255
11	K	622463028	Príprava vonkajšieho podkladu stien Weber - Terranova, emulzia na zvýšenie príľnavosti weber.betonkontakt	m2	31,190	1,109	34,590
12	K	622481119	Potiahnutie vonkajších stien, sklotextílnou mriežkou	m2	31,190	5,593	174,446
13	K	622464182	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová Weber - Terranova weber.pas clean roztieraná jemnozrná	m2	31,190	9,897	308,687

#### 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

**964,757**

14	K	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t "I."	m	11,750	0,763	8,965
15	K	968062745	Vybúranie drevených stien plných, zasklených alebo výkladných pevných alebo otvárateľných, akejkoľvek plochy -0,024 t "I"	m2	33,488	1,270	42,530
16	K	968061126	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy nad 2 m2, -0,02700t "II"	ks	4,000	0,720	2,880
17	K	968062456	Vybúranie drevených dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06700t "I"	m2	10,781	3,843	41,431

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
18	K	962081131	Búranie muriva priečok zo sklenených tvárnic, hr. do 100 mm, -0,05500t "III"	m2	64,500	2,447	157,832
19	K	944944103-R	Montáž ochranej siete okien	m2	72,000	0,506	36,432
20	M	7092911450-o	Ochranná sieť okien - R4mm, oká 50x50 mm - uzlová, biela, vrátane montážneho materiálu (ocel. lano, kotvenie, napínadlo,...) "SI"	kus	4,000	43,880	175,520
21	K	944944803-R	Demontáž ochranej siete pre spätné použitie "IV."	m2	42,000	0,385	16,170
22	K	766411812-1	Demontáž obloženia stien - pre spätné použitie "V"	m2	4,800	2,214	10,627
23	K	941955004	Lešenie ľahké pracovné pomocné	m2	46,700	4,366	203,892
24	K	952901114-1	Vyčistenie budov pri výške podlaží nad 4m - zabezpečí investor	m2	479,000	0,044	21,076
25	K	941941031-1	Vonkajšie lešenie je zahrnuté v časti " A. Rekonštrukcia strechy" III	m2	0,000	0,000	0,000
26	K	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	5,197	9,327	48,472
27	K	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	129,925	0,327	42,485
28	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	5,197	6,168	32,055
29	K	979089012	Poplatok za skládku	t	5,197	23,935	124,390

99 - Presun hmôt HSV

111,328

30	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	4,798	23,203	111,328
----	---	-----------	---	---	-------	--------	---------

PSV - Práce a dodávky PSV

6 756,870

764 - Konštrukcie klampiarske

482,713

31	K	764712028 - 1	Oplechovanie parapetov , hliníkové lakované 1,0 mm, š. 300mm( preverit' na stavbe !!! ) - komplet, vrátane úpravy podkladu pod parapetom a koncoviek pre zapustenie pod omietku	m	33,250	14,254	473,946
32	K	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	5,049	1,736	8,767

766 - Konštrukcie stolárske

36,946

33	K	766414113	Montáž oblož. stien - spätná montáž pôvodného obkladu	m2	4,800	7,655	36,744
34	K	998766201	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	0,391	0,516	0,202

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

6 101,412

35	K	766621335 - 1	Montáž okien plastových a Al dverí	m	158,000	6,205	980,390
36	M	6114124800-1	Plastové okno H/B 2850/2350 mm štvordielne, spodné krídla sklopné, horné časti pevné, 5kom. profil + izol. 2sklo , - komplet podrobný popis vid'. výpis " O1" ( c.p. mimel )	ks	5,000	300,345	1 501,725
37	M	6114124800-2	Plastové okno H/B 3000/1900 mm štvordielne, Jedno spodné krídlo sklopné, ostatné časti pevné, 5kom. profil + izol. 2sklo , - komplet podrobný popis vid'. výpis " O2"	ks	1,000	253,427	253,427
38	M	6114124800-3	Plastové okno H/B 3000/2350 mm štvordielne, Jedno spodné krídlo sklopné, ostatné časti pevné, 5kom. profil + izol. 2sklo , - komplet podrobný popis vid'. výpis " O3"	ks	4,000	281,586	1 126,344
39	M	6114124800-4	Plastové okno H/B 3000/2550 mm štvordielne, pevné, 5kom. profil + izol. 2sklo , - komplet podrobný popis vid'. výpis " O4"	ks	4,000	262,813	1 051,252
40	M	5534130600-1	AL vchodové 2krídlové dvere H/B 2450/2050 mm, otváracé smerom von, plné, Al izol. panel, z vnútra kľučka, z vonka guľ'a, zámok fab, - komplet podrobný popis vid'. výpis " D1"	ks	1,000	1 133,851	1 133,851



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
41	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	64,425	0,845	54,423

784 - Dokončovacie práce - malby

135,799

42	K	784410110	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky nad 3, 80 m	m2	65,100	0,568	36,977
43	K	784452371	Malby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m	m2	65,100	1,518	98,822

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Komplexná rekonštrukcia telocvične FTC, s.č.1780, Filakovo

**Objekt:** C. - Rozpočet - C. - Rozpočet

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Filakovo

Zhotoviteľ:

COOP-STAV s.r.o. Filakovo

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 27. 5. 2018

IČO:

IČO DPH:

IČO:

31633706

IČO DPH:

SK2020465799

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				2 549,27
Ostatné náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>2 549,27</b>
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	2 549,27	509,85
<b>Cena s DPH</b>		<b>v</b>	<b>EUR</b>	<b>3 059,12</b>

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Komplexná rekonštrukcia telocvične FTC, s.č.1780, Filakovo

Objekt: C. - Rozpočet - C. - Rozpočet

Miesto:

Dátum:

27. 5. 2018

Objednávateľ:

Mesto Filakovo

Projektant:

Zhotoviteľ:

COOP-STAV s.r.o. Filakovo

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>2 549,27</b>
M - Práce a dodávky M	2 343,16
21-M - Elektromontáže	1 381,45
46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach	961,71
OST - Ostatné	206,11
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>2 549,27</b>

# ROZPOČET

Stavba: Komplexná rekonštrukcia telocvične FTC, s.č.1780, Filákov

Objekt: C. - Rozpočet - C. - Rozpočet

Miesto:

Dátum:

27. 5. 2018

Objednávateľ:

Mesto Filákov

Projektant:

Zhotoviteľ:

COOP-STAV s.r.o. Filákov

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

2 549,271

### M - Práce a dodávky M

2 343,157

#### 21-M - Elektromontáže

1 381,445

1	K	210010041	Rúrka elektroinšt. ohybná, kovová "Kopex", uložená pevne typ 2413, 13,5 mm	m	25,000	0,709	17,725
2	M	3450715200	Trubka FXP 25	m	25,000	0,709	17,725
3	K	210220022	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	m	50,000	0,851	42,550
4	M	1561523500	Drôt pozinkovaný mäkký 11343 d10.00mm	kg	32,340	0,780	25,225
5	K	210220102	Zvodový vodič včítane podpory FeZn lano do D 70 mm	m	120,000	3,827	459,240
6	M	3145172400	Lano šesťpram. pozín. 024320 pevn. 1270 MPa D 10mm	kg	49,359	1,276	62,982
7	M	3540404301	HR-Podpera PV 17-2	ks	38,000	0,709	26,942
8	M	3540404000	HR-Podpera PV 15	ks	95,000	0,567	53,865
9	M	3540406800	HR-Svorka SS	ks	18,000	0,354	6,372
10	K	210220211	Zachyt.tyč včít. upevnenia do dreva do 2 m dĺžky tyče	ks	6,000	3,402	20,412
11	M	3540200800	HR-Držiak DJ 7hd	ks	6,000	1,134	6,804
12	M	3540200103	HR-Drát izolovaný tpc pre zvod bezhalogénová	m	15,000	6,592	98,880
13	M	3540300400	HR-Jimacia tyč JP20	ks	6,000	3,757	22,542
14	M	3540401900	HR-Ochr.strieska OS 01	ks	6,000	0,709	4,254
15	M	3540402100	HR-Ochr.strieska OS 04	ks	6,000	0,851	5,106
16	M	3540405900	HR-Svorka SJ 01	ks	12,000	0,780	9,360
17	K	210220301	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)	ks	25,000	1,772	44,300
18	K	210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	18,000	2,481	44,658
19	M	3540408300	HR-Svorka SZ	ks	6,000	1,205	7,230
20	M	3540406200	HR-Svorka SO	ks	6,000	0,567	3,402
21	K	210220321	Svorka na potrub."Bernard" včít. pásika (bez vodiča a prípoj. vodiča)	ks	3,000	1,843	5,529
22	M	3540201700	Svorka BARNARD+ medený pásik dĺžky 750mm	Kus	3,000	1,347	4,041
23	K	210220361	Tyčový uzemňovač zarazený do zeme a prípoj. vedenie do 2 m	ks	12,000	10,207	122,484
24	M	3540501500	HR-Zemna tyč ZT PD 2m	ks	12,000	11,341	136,092
25	K	210220372	Ochranný uholník alebo rúrka s držiak. do steny	ks	6,000	6,096	36,576
26	M	3540201200	HR-Držiak DUZ	ks	12,000	0,567	6,804
27	M	3540402300	HR-Ochranný uholník OU	ks	6,000	3,402	20,412
28	K	210220452	Ochranné pospájanie v prácovníach, kúpeľniach, pevne uložené Cu 4-16mm <sup>2</sup>	m	15,000	0,921	13,815
29	M	3410404700	Vodič medený CY 10 zz	m	15,750	0,851	13,403
41	K	MV	Murárske výpomoci	%	1,000	13,387	13,387
42	K	PM	Podružný materiál	%	3,000	5,314	15,941
43	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,000	13,387	13,387

46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach

961,712

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	K	460010002	Vytýčenie trasy nadzemného oznamovacieho vedenia pozdĺž cesty	km	0,030	27,359	0,821
31	M	2462061000	Email olejový vonkajší biely Emolex O 2117	kg	0,015	3,615	0,054
32	M	2462061900	Email olejový vonkajší červený Emolex O 2117	kg	0,015	3,615	0,054
33	M	5839500600	Značka meračská povrch m 1 / 1	ks	0,300	1,701	0,510
34	M	5839500700	Značka meračská povrch m 2 / 1	ks	0,300	6,875	2,063
35	M	5839500800	Značka meračská povrch m 3 / 1	ks	0,300	7,159	2,148
36	M	5921850000	Krajník betónový pre značky ABK 20-25 50x25x10	ks	0,300	3,969	1,191
37	K	460070104	Jama pre ulož. pás. uzemň. FeZn 2000x250x3 mm a ryha pre zemný pásik FeZn 30x4 mm. zemina tr. 4	ks	6,000	156,282	937,692
38	K	460620014	Províz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor. hladiny	m2	6,000	1,276	7,656
44	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,000	9,523	9,523

OST - Ostatné

206,114

39	K	HZS-008	Revízie BZ	hod	18,000	7,513	135,234
40	K	HZS-009	Demontáž a prepájacie práce BZ	hod	10,000	7,088	70,880

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Komplexná rekonštrukcia telocvične FTC, s.č.1780, Filakovo

**Objekt: D. - Rozpočet - D. - Rozpočet**

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Filakovo

Zhotoviteľ:

COOP-STAV s.r.o. Filakovo

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 27. 5. 2018

IČO:

IČO DPH:

IČO:

31633706

IČO DPH:

SK2020465799

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				2 700,63
Ostatné náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>2 700,63</b>
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	2 700,63	540,13
<b>Cena s DPH</b>		<b>v</b>	<b>EUR</b>	<b>3 240,76</b>

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: 28.5.2018 Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Komplexná rekonštrukcia telocvične FTC, s.č.1780, Filakovo

Objekt: D. - Rozpočet - D. - Rozpočet

Miesto:

Dátum:

27. 5. 2018

Objednávateľ:

Mesto Filakovo

Projektant:

Zhotoviteľ:

COOP-STAV s.r.o. Filakovo

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>2 700,63</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	323,84
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	323,84
PSV - Práce a dodávky PSV	2 376,80
784 - Malby	2 376,80
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>2 700,63</b>

# ROZPOČET

Stavba: Komplexná rekonštrukcia telocvične FTC, s.č.1780, Filákov

Objekt: D. - Rozpočet - D. - Rozpočet

Miesto: Dátum: 27. 5. 2018

Objednávateľ: Mesto Filákov Projektant:

Zhotoviteľ: COOP-STAV s.r.o. Filákov Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

2 700,634

### HSV - Práce a dodávky HSV

323,839

#### 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

323,839

1	K	941955004	Lešenie ľahké pracovné pomocné ( pojazdné )	m2	153,333	2,112	323,839
---	---	-----------	---	----	---------	-------	---------

### PSV - Práce a dodávky PSV

2 376,795

#### 784 - Malby

2 376,795

2	K	784402802	Odstránenie malieb oškrabaním, výšky nad 3,80 m	m2	455,000	0,748	340,340
3	K	784410201	Mydlenie podkladu jednonásobné výšky nad 3,80 m	m2	455,000	0,207	94,185
4	K	784418011	Zakryvanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	103,011	0,573	59,025
5	K	784482921	Oprava stierky stien v rozsahu 30 % výšky nad 3,80 m	m2	455,000	1,832	833,560
6	K	784410110	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky nad 3,80 m	m2	455,000	0,659	299,845
7	K	784452372	Malby z maliarskych zmesí Primalex, Farma, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky nad 3,80 m	m2	455,000	1,648	749,840



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Komplexná rekonštrukcia telocvične FTC, s.č.1780, Filakovo

**Objekt: E. - Rozpočet - E. - Rozpočet**

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Filakovo

Zhotoviteľ:

COOP-STAV s.r.o. Filakovo

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 27. 5. 2018

IČO:

IČO DPH:

IČO:

31633706

IČO DPH:

SK2020465799

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				31 683,18
Ostatné náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>31 683,18</b>
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	31 683,18	6 336,64
<b>Cena s DPH</b>		<b>v</b>	<b>EUR</b>	<b>38 019,82</b>

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: 28.5.2018 Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Komplexná rekonštrukcia telocvične FTC, s.č.1780, Filakovo

Objekt: E. - Rozpočet - E. - Rozpočet

Miesto: Dátum: 27. 5. 2018

Objednávateľ: Mesto Filakovo Projektant:

Zhotoviteľ: COOP-STAV s.r.o. Filakovo Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>31 683,18</b>
D1 -	31 683,18
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>31 683,18</b>

# ROZPOČET

Stavba: Komplexná rekonštrukcia telocvične FTC, s.č.1780, Filakovo

Objekt: E. - Rozpočet - E. - Rozpočet

Miesto:

Dátum:

27. 5. 2018

Objednávateľ:

Mesto Filakovo

Projektant:

Zhotoviteľ:

COOP-STAV s.r.o. Filakovo

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

31 683,179

D1 -

31 683,179

1	K	Pol1	Montáž a dodávka podkladu športovej podlahy: Kmitový nosič (zo smrekového dreva, zo všetkých strán hobľovaný, Rozmery: 4000 x 97 x 36 mm) a Slepá podlaha (zo smrekového dreva, zo všetkých strán hobľovaná, Rozmery: 4000 x 97 x 16 mm), rozmery telocvične 14	m2	460,900	7,880	3 631,892
2	K	Pol2	PE fólia	m2	530,000	1,126	596,780
3	K	Pol3	BOEN športová podlaha Singleflex Stádium 14mm s nášlapnou vrstvou z tvrdého dreva (dub) hrúbky 3,5 mm, 6x lakovaná UV lakom	m2	474,730	56,283	26 719,229
4	K	Pol4	Obvodová lišta po celom obvode	m	102,000	1,126	114,852
5	K	Pol5	Maľovanie čiar - Volejbal	m	82,000	1,126	92,332
6	K	Pol6	Maľovanie čiar - Basketbal	m	220,000	1,126	247,720
7	K	Pol7	Maľovanie čiar - Hádzaná	m	249,000	1,126	280,374

## Opis predmetu zákazky

### Názov stavby:

Rekonštrukcia strechy a výmena vonkajších výplní otvorov telocvične, s.č. 1780, Fiľakovo

### Miesto stavby:

Fiľakovo, ul. Športová, areál FTC

### Pozemok:

C-KN 1927/1 , k.ú Fiľakovo

Predmetom projektu je rekonštrukcia strechy telocvične, výmena vonkajších výplní otvorov, maľby a náterov a montáž kompletnej športovej odpruženej parketovej podlahy. Objekt sa nachádza v areáli futbalového štadióna FTC Fiľakovo na parcele č. 1927/1 pod súpisným číslom 1780. K telocvični je zo západnej strany pristavaná sociálna budova a z južnej strany v časti skladové priestory. Zo severnej strany je budova ohraničená potokom Klatov a z východnej strany záhradami.

Samotná telocvična je murovaná stavba obdĺžnikového pôdorysu 15,9 x 32,55 m, zakrytá sedlovou strechou s plechovou strešnou krytinou. Stávajúce výplne otvorov sú drevené okná a dvere a sklobetónové tvarovky.

Projekt rieši výmenu strešnej krytiny za plechový trapéz vrátane kompletného príslušenstva a dažďových zvodov, výmenu okien za plastové s izolačným trojsklom a výmenu dverí za hliníkové. Na telocvični bude realizovaná nová bleskozvodná sústava.

V interiéry sú navrhnuté povrchové úpravy stien – oškrabanie a umytie stien, oprava na ploche max. do 30%, penetrovanie a 2x maľba

V telocvični je navrhnutá dodávka a montáž kompletnej športovej odpruženej parketovej podlahy. Čistá podlahová plocha telocvične je 14,7 x 31,35 m. Je navrhnutá dubová podlaha.

- **Kmitový nosič**  
zo smrekového dreva, zo všetkých strán hobľovaný  
Rozmery: 4000 x 97 x 36 mm
- **Slepá podlaha**  
zo smrekového dreva, zo všetkých strán hobľovaná  
Rozmery: 4000 x 97 x 16 mm
- **PE-Fólia** (hrúbka 0.05mm) na celú plochu športovej podlahy

BOEN športová podlaha Singleflex Stádium 14mm s nášlapnou vrstvou z tvrdého dreva (dub) hrúbky 3,5 mm, 6x lakovaná UV lakom.

Maľovanie čiar ..... Volejbal..... 82bm  
Basketbal.....220 bm  
Hádzaná ..... 249bm  
Tenis ..... 110bm  
Obvodová lišta po celom obvode – 102 bm